

OBRA: EXECUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E REFORMA INTERNA PREDIAL, EM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PINTO ESQUINA COM A RUA ADOLFO KONDER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO	1	REMOÇÃO DE GUARDA CORPO ESTRUTURADO POR TUBOS, COM REAPROVEITAMENTO	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
SINAPI-C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,303000	27,11	1,22	6,99			8,21
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,303000	20,14	1,21	4,89			6,10
						2,43	11,88	0,00	0,00	14,31

COMPOSIÇÃO	2	PORTA DE ABRIR (1,65 x 2,00) COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, ESPESSURA DD 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CJ PLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSÃO	CJ	2,980000	169,47	505,02	0,00			505,02
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	M²	3,300000	339,50	1.120,35	0,00			1.120,35
SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UND	2,000000	913,32	1.826,64	0,00			1.826,64
SINAPI-C	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,760000	21,60	27,71	118,30			146,01
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,570000	20,14	26,14	106,17			132,31
						3.505,86	224,47	0,00	0,00	3.730,33

COMPOSIÇÃO	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO, COM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM POLICARBONATO	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
SINAPI-C	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,633600	23,45	1,84	13,01			14,85
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,534600	20,14	2,12	8,64			10,76
SINAPI-C	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,168000	28,07	16,03	72,89			88,92
SINAPI-I	21009	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (1/2"), E=2,25 MM, *1.3" KG/M (NBR 5580)	M	15,900000	21,56	342,80				342,80
ORSE	13358	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 6 MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC	M²	3,960000	147,82	413,89	171,07	0,40	0,00	585,36
						776,68	265,61	0,40	0,00	1.042,69

COMPOSIÇÃO	4	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES, COM REAPROVEITAMENTO	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
SINAPI-C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	27,02	1,58	9,22			10,80
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	20,14	1,58	6,46			8,04
						3,16	15,68	0,00	0,00	18,84

COMPOSIÇÃO	5	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO OU MÁRMORE	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
SINAPI-C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150000	27,02	0,62	3,49			4,11
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	20,14	3,98	16,16			20,14
						4,60	19,65	0,00	0,00	24,25

MONALISA KELLY KIST
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SC 172447-7

