



ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

REFERENCIAIS UTILIZADOS COMO BASE:

SINAPI 05/2024 – DESONERADO DATA TÉCNICA: 13/06/2024

ORSE - ABRIL/2024

Item	Sub Item	Discriminação	Quant	Und.	R\$ Material			R\$ Mão de Obra			Valor Total					
					Unit.	Total	Unit.	Total								
REFERENCIAL	CÓDIGO	1.0	SERVIÇOS INICIAIS													
COMPOSIÇÃO	1	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA 2,00X1,20m		2,40	m²	R\$	391,13	R\$	938,71	R\$	85,04	R\$	204,10	R\$	1.142,81
SINAPI	97633	1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.		67,75	m²	R\$	5,00	R\$	338,75	R\$	22,58	R\$	1.529,80	R\$	1.868,55
SINAPI	97632	1.3	DEMOLIÇÃO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO		63,00	m	R\$	0,52	R\$	32,76	R\$	2,63	R\$	165,69	R\$	198,45
SINAPI	97631	1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO		35,25	m²	R\$	0,52	R\$	18,33	R\$	2,63	R\$	92,71	R\$	111,04
COMPOSIÇÃO	2	1.5	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EXISTENTE		47,00	m	R\$	-	R\$	-	R\$	20,96	R\$	985,12	R\$	985,12
SINAPI	100717	1.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA (guarda corpo rampa)		103,40	m²	R\$	3,96	R\$	409,46	R\$	8,77	R\$	906,82	R\$	1.316,28
			SUB-TOTAL					R\$	1.738,01		R\$	3.884,24	R\$	5.622,25		
REFERENCIAL	CÓDIGO	2.0	PISO													
SINAPI	87747	2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.		35,25	m²	R\$	44,16	R\$	1.556,64	R\$	26,54	R\$	935,54	R\$	2.492,18
SINAPI	87263	2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².		192,25	m²	R\$	135,52	R\$	26.053,72	R\$	18,57	R\$	3.570,08	R\$	29.623,80
SINAPI	88650	2.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60CM		65,00	m	R\$	13,62	R\$	885,30	R\$	3,18	R\$	206,70	R\$	1.092,00
ORSE	13193	2.4	JUNTA DE ENCONTRO, SEÇÃO TRANSVERSÃO DIM 20MM, INCLUSIVE TARUGO E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE MBT OU SIMILAR		75,00	m	R\$	13,29	R\$	996,75	R\$	5,96	R\$	447,00	R\$	1.443,75
			SUB-TOTAL					R\$	29.492,41		R\$	5.159,32	R\$	34.651,73		
REFERENCIAL	CÓDIGO	3.0	PINTURA													
ORSE	13416	3.1	REMOÇÃO DE TEXTURA ACRILICA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO)		20,80	m²	R\$	1,55	R\$	32,24	R\$	3,99	R\$	82,99	R\$	115,23
ORSE	8953	3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA (3 DEMÃOS) TIPO DENVERTEC 100 E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA, MALHA 2X2MM, REF: DENVERTELA POLIESTER R OU SIMILAR		62,90	m²	R\$	26,69	R\$	1.678,80	R\$	29,39	R\$	1.848,63	R\$	3.527,43
ORSE	2296	3.3	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRILICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRILICA CONVENCIONAL		20,80	m²	R\$	20,36	R\$	423,49	R\$	30,54	R\$	635,23	R\$	1.058,72
ORSE	9152	3.4	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE CORAL OU SIMILAR		98,11	m²	R\$	6,87	R\$	674,02	R\$	13,18	R\$	1.293,09	R\$	1.967,11
SINAPI	100750	3.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (TIPO ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (guarda corpo rampa)		103,40	m²	R\$	11,45	R\$	1.183,93	R\$	19,88	R\$	2.055,59	R\$	3.239,52
			SUB-TOTAL					R\$	3.992,48		R\$	5.915,53	R\$	9.908,01		
REFERENCIAL	CÓDIGO	4.0	SERVIÇOS FINAIS													
ORSE	26	4.1	COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO		14,21	m³	R\$	3,97	R\$	56,41	R\$	18,12	R\$	257,49	R\$	313,90
SINAPI	104769	4.2	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40MM E MENORES OU IGUAL A 75MM		20,00	uni	R\$	0,42	R\$	8,40	R\$	1,45	R\$	29,00	R\$	37,40



ORSE	2450	4.3	LIMPEZA GERAL DA OBRA	192,25	m²	R\$	1,19	R\$	228,78	R\$	1,00	R\$	192,25	R\$	421,03
			SUB-TOTAL			R\$			293,59		R\$		478,74	R\$	772,33
			TOTAL			R\$			35.516,49		R\$		15.437,83	R\$	50.954,32

ALESSANDRA COUTO
ASSESSORA DE FISCALIZAÇÃO
CREA/SC:165.326-2

COMPOSIÇÃO 01		PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA 2,00X1,20m	unid.	COEF.	Valor unit.		Valor total
SINAPI I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	1	17,69	R\$	17,69
SINAPI I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	4	8,90	R\$	35,60
SINAPI I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	1	250,00	R\$	250,00
SINAPI I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	kg	0,11	17,19	R\$	1,89
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	27,02	R\$	27,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2	20,14	R\$	40,28
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,01	435,65	R\$	4,36
					MAT		R\$ 309,54
					M.O.		R\$ 67,30
COMPOSIÇÃO 02		DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EXISTENTE	unid.	COEF.	Valor unit.		Valor total
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	20,14	R\$	6,04
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	21,60	R\$	6,48
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,15	27,11	R\$	4,07
					MAT		R\$ 0,00
					M.O.		R\$ 16,59