



ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

REFERENCIAIS UTILIZADOS COMO BASE:

SINAPI 05/2024 – DESONERADO DATA TÉCNICA: 13/06/2024
ORSE - ABRIL/2024

Item	Sub Item	Discriminação	Quant	Und.	R\$ Material				R\$ Mão de Obra				Valor Total				
					Unit.			Total	Unit.		Total						
REFERENCIAL	CÓDIGO	1.0	SERVIÇOS INICIAIS														
COMPOSIÇÃO	1	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA 2,00X1,20m	2,40	m²	R\$	390,85	APROVADO	R\$	938,04	R\$	85,04	APROVADO	R\$	204,10	R\$	1.142,14
SINAPI	97633	1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	67,75	m²	R\$	5,00	APROVADO	R\$	338,75	R\$	22,58	APROVADO	R\$	1.529,80	R\$	1.868,55
SINAPI	97632	1.3	DEMOLIÇÃO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	63,00	m	R\$	0,52	APROVADO	R\$	32,76	R\$	2,63	APROVADO	R\$	165,69	R\$	198,45
SINAPI	97631	1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	35,25	m²	R\$	0,52	APROVADO	R\$	18,33	R\$	2,63	APROVADO	R\$	92,71	R\$	111,04
COMPOSIÇÃO	2	1.5	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EXISTENTE	47,00	m	R\$	-	APROVADO	R\$	-	R\$	20,96	APROVADO	R\$	985,12	R\$	985,12
SINAPI	100717	1.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA (guarda corpo rampa)	103,40	m²	R\$	3,96	APROVADO	R\$	409,46	R\$	8,77	APROVADO	R\$	906,82	R\$	1.316,28
		SUB-TOTAL							R\$	1.737,34			R\$	3.884,24	R\$	5.621,58	
REFERENCIAL	CÓDIGO	2.0	PISO														
SINAPI	87747	2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	35,25	m²	R\$	44,12	APROVADO	R\$	1.555,23	R\$	26,54	APROVADO	R\$	935,54	R\$	2.490,77
SINAPI	87263	2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	192,25	m²	R\$	96,77	APROVADO	R\$	18.604,03	R\$	18,57	APROVADO	R\$	3.570,08	R\$	22.174,11
SINAPI	88650	2.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60CM	65,00	m	R\$	13,62	APROVADO	R\$	885,30	R\$	3,18	APROVADO	R\$	206,70	R\$	1.092,00
ORSE	13193	2.4	JUNTA DE ENCONTRO, SEÇÃO TRANSVERSÃO DIM 20MM, INCLUSIVE TARUGO E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE MBT OU SIMILAR	75,00	m	R\$	13,29	APROVADO	R\$	996,75	R\$	5,96	APROVADO	R\$	447,00	R\$	1.443,75
		SUB-TOTAL							R\$	22.041,31			R\$	5.159,32	R\$	27.200,63	
REFERENCIAL	CÓDIGO	3.0	PINTURA														
ORSE	13416	3.1	REMOÇÃO DE TEXTURA ACRILICA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO)	20,80	m²	R\$	1,55	APROVADO	R\$	32,24	R\$	3,99	APROVADO	R\$	82,99	R\$	115,23
ORSE	8953	3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA (3 DEMÃOS) TIPO DENVERTEC 100 E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA, MALHA 2X2MM, REF: DENVERTELA POLIESTER R OU SIMILAR	62,90	m²	R\$	26,68	APROVADO	R\$	1.678,17	R\$	29,39	APROVADO	R\$	1.848,63	R\$	3.526,80
ORSE	2296	3.3	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRILICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRILICA CONVENCIONAL	20,80	m²	R\$	20,36	APROVADO	R\$	423,49	R\$	30,54	APROVADO	R\$	635,23	R\$	1.058,72
ORSE	9152	3.4	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE CORAL OU SIMILAR	98,11	m²	R\$	6,87	APROVADO	R\$	674,02	R\$	13,18	APROVADO	R\$	1.293,09	R\$	1.967,11
SINAPI	100750	3.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (TIPO ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (guarda corpo rampa)	103,40	m²	R\$	11,45	APROVADO	R\$	1.183,93	R\$	19,88	APROVADO	R\$	2.055,59	R\$	3.239,52
		SUB-TOTAL							R\$	3.991,85			R\$	5.915,53	R\$	9.907,38	
REFERENCIAL	CÓDIGO	4.0	SERVIÇOS FINAIS														
ORSE	26	4.1	COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO	14,21	m³	R\$	3,97	APROVADO	R\$	56,41	R\$	18,12	APROVADO	R\$	257,49	R\$	313,90
SINAPI	104769	4.2	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40MM E MENORES OU IGUAL A 75MM	20,00	uni	R\$	0,42	APROVADO	R\$	8,40	R\$	1,45	APROVADO	R\$	29,00	R\$	37,40
ORSE	2450	4.3	LIMPEZA GERAL DA OBRA	192,25	m²	R\$	1,18	APROVADO	R\$	226,86	R\$	1,00	APROVADO	R\$	192,25	R\$	419,11
		SUB-TOTAL							R\$	291,67			R\$	478,74	R\$	770,41	
		TOTAL							R\$	28.062,17			R\$	15.437,83	R\$	43.500,00	