

OBRA:EXECUTAR MURO DE CONTENÇÃO E REFORMA NO CEMEI DOLORES DAMO DE OLIVEIRA, NA RUA CAMPOS DO JORDÃO, BAIRRO SESI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO	1	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO.	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
SINAPI-C	5632	ESCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,101100	107,88	107,88	0,00			10,91
SINAPI-C	5631	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,174000	240,61	240,61	0,00			41,87
							0,00	0,00	0,00	52,78

COMPOSIÇÃO	2	CONCRETAGEM DE PILARES OU VIGAS, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
SINAPI-I	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,874000	0,56	0,49	0,00			0,49
SINAPI-C	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,725000	1,37	0,99	0,00			0,99
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,196000	26,47	0,00	296,36			296,36
SINAPI-C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,798000	36,22	0,00	173,78			173,78
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M³	1,103000	650,83	717,87	0,00			717,87
SINAPI-C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,599000	37,68	0,00	60,25			96,34
						719,35	530,39	0,00	0,00	1.285,83

COMPOSIÇÃO	3	MACAQUEAMENTO DE ESTRUTURA PARA REFORÇO DE FUNDAÇÃO	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
ORSE	13636	Macaco hidráulico capacidade 50t a 100t (locação/hora)	H	12,000000	321,72	3.860,64	0,00			3.860,64
SINAPI	102826	CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO	H	2,000000	7,82	15,64	0,00			15,64
SINAPI-C	90777	ENGENHEIRO CIVIL	H	1,500000	139,05	0,00	208,58			208,58
SINAPI-C	88278	Montador de estrutura metálica com encargos	H	6,000000	34,28	205,68	0,00			205,68
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	26,47	0,00	211,76			211,76
SINAPI-C	43667	Chapa de aço A36 para calçamento e distribuição	KG	35,000000	10,28	359,80				359,80
						4.441,76	420,34	0,00	0,00	4.862,10

MONALISA KELLY KIST

ENGENHEIRA CIVIL

CREA-SC 172447-7

