

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Videira



Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe

Mês de Referência - SINAPI 12/2025 e SICRO 10/2025

### COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

| Empreendimento   |  |         |            |              |                |                |              |
|--|--|---------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>380 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA TREZE TILIAS</b> |  |         |            |              |                |                |              |
| Composição do Serviço  |  |         |            |              |                |                |              |
| <b>C.P. 912603243727 - 12/2025</b>   | <b>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>   |         |            |              |                |                | <b>m³xKm</b> |
| Referência   | Descrição dos Serviços   | Unidade | Tipo       | Coef.        | Unitário (R\$) | Total (R\$)    |              |
| E9579 - SICRO/SC 10/2025   | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW   | CHP     | INSUMO     | 0,00591720   | 309,48         | 1,83           |              |
| <b>TOTAL (R\$)</b>   |  |         |            |              |                | <b>1,83</b>    |              |
| <b>C.P. 912603244441 - 12/2025</b>   | <b>PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO</b>   |         |            |              |                |                | <b>Un</b>    |
| Referência   | Descrição dos Serviços   | Unidade | Tipo       | Coef.        | Unitário (R\$) | Total (R\$)    |              |
| 34723 - SINAPI/SC 12/2025  | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva  | M2      | INSUMO     | 0,36000000   | 924,00         | 332,64         |              |
| P9821 - SICRO/SC 10/2025   | Pedreiro   | h       | INSUMO     | 0,20000000   | 32,29          | 6,46           |              |
| P9824 - SICRO/SC 10/2025   | Servente   | h       | INSUMO     | 1,00000000   | 24,57          | 24,57          |              |
| 4805749 - SICRO/SC 10/2025   | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria   | m³      | COMPOSIÇÃO | 0,02400000   | 85,89          | 2,06           |              |
| 1106057 - SICRO/SC 10/2025   | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais   | m³      | COMPOSIÇÃO | 0,02400000   | 464,33         | 11,14          |              |
| M1614 - SICRO/SC 10/2025   | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe Leve - D = 50 mm (2")   | m       | INSUMO     | 2,30000000   | 63,93          | 147,04         |              |
| <b>TOTAL (R\$)</b>   |  |         |            |              |                | <b>523,91</b>  |              |
| <b>C.P. 912603244445 - 12/2025</b>   | <b>PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REDONDA D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 40 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO</b>  |         |            |              |                |                | <b>Un</b>    |
| Referência   | Descrição dos Serviços   | Unidade | Tipo       | Coef.        | Unitário (R\$) | Total (R\$)    |              |
| 34723 - SINAPI/SC 12/2025  | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva  | M2      | INSUMO     | 0,19600000   | 924,00         | 181,10         |              |
| P9821 - SICRO/SC 10/2025   | Pedreiro   | h       | INSUMO     | 0,20000000   | 32,29          | 6,46           |              |
| P9824 - SICRO/SC 10/2025   | Servente   | h       | INSUMO     | 1,00000000   | 24,57          | 24,57          |              |
| 4805749 - SICRO/SC 10/2025   | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria   | m³      | COMPOSIÇÃO | 0,02400000   | 85,89          | 2,06           |              |
| 1106057 - SICRO/SC 10/2025   | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais   | m³      | COMPOSIÇÃO | 0,02400000   | 464,33         | 11,14          |              |
| M1614 - SICRO/SC 10/2025   | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe Leve - D = 50 mm (2")   | m       | INSUMO     | 2,30000000   | 63,93          | 147,04         |              |
| <b>TOTAL (R\$)</b>   |  |         |            |              |                | <b>372,37</b>  |              |
| <b>C.P. 912605248416 - 12/2025</b>   | <b>ATERRO MECANIZADO DE VALA DE DRENAGEM COM MINICARREGADEIRA E COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA</b>   |         |            |              |                |                | <b>M³</b>    |
| Referência   | Descrição dos Serviços   | Unidade | Tipo       | Coef.        | Unitário (R\$) | Total (R\$)    |              |
| 5901 - SINAPI/SC 12/2025   | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.335 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHP diurno. af. 06/2014                         | CHP     | COMPOSIÇÃO | 0,00540000   | 330,34         | 1,78           |              |
| 5903 - SINAPI/SC 12/2025   | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.335 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHI diurno. af. 06/2014                         | CHI     | COMPOSIÇÃO | 0,00060000   | 84,06          | 0,05           |              |
| 4741 - SINAPI/SC 12/2025   | Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)   | M3      | INSUMO     | 1,38890000   | 105,71         | 146,82         |              |
| 88316 - SINAPI/SC 12/2025  | Servente com encargos complementares   | H       | INSUMO     | 0,10120000   | 25,74          | 2,60           |              |
| 90692 - SINAPI/SC 12/2025  | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 kg - CHP diurno. af. 06/2015  | CHP     | COMPOSIÇÃO | 0,07420000   | 152,79         | 11,34          |              |
| 90693 - SINAPI/SC 12/2025  | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 kg - CHI diurno. af. 06/2015  | CHI     | COMPOSIÇÃO | 0,10720000   | 76,30          | 8,18           |              |
| 91533 - SINAPI/SC 12/2025  | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - CHP diurno. af. 08/2015   | CHP     | COMPOSIÇÃO | 0,19620000   | 48,75          | 9,56           |              |
| <b>TOTAL (R\$)</b>   |  |         |            |              |                | <b>180,33</b>  |              |
| <b>C.P. 912605248446 - 12/2025</b>   | <b>CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, PARA REDE DE DRENAGEM.</b>  |         |            |              |                |                | <b>Un</b>    |
| Referência   | Descrição dos Serviços   | Unidade | Tipo       | Coef.        | Unitário (R\$) | Total (R\$)    |              |
| 101616 - SINAPI/SC 12/2025   | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af. 01/2026  | M2      | COMPOSIÇÃO | 5,78000000   | 7,88           | 45,55          |              |
| 97736 - SINAPI/SC 12/2025  | Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af. 03/2024  | M3      | COMPOSIÇÃO | 0,34400000   | 1.686,26       | 580,07         |              |
| 94970 - SINAPI/SC 12/2025  | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af. 05/2021   | M3      | COMPOSIÇÃO | 0,57280000   | 561,57         | 321,67         |              |
| 88628 - SINAPI/SC 12/2025  | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 08/2019  | M3      | COMPOSIÇÃO | 0,48010000   | 701,52         | 336,80         |              |
| 88316 - SINAPI/SC 12/2025  | Servente com encargos complementares   | H       | INSUMO     | 16,52000000  | 25,74          | 425,22         |              |
| 88309 - SINAPI/SC 12/2025  | Pedreiro com encargos complementares   | H       | INSUMO     | 21,00000000  | 35,59          | 747,39         |              |
| 87316 - SINAPI/SC 12/2025  | Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 08/2019  | M3      | COMPOSIÇÃO | 0,08310000   | 625,25         | 51,96          |              |
| 6193 - SINAPI/SC 12/2025   | Tabua não aparelhada 2,5 x 20' cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta   | M       | INSUMO     | 2,26540000   | 45,22          | 102,44         |              |
| 5679 - SINAPI/SC 12/2025   | Hetroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af. 06/2014 | CHI     | COMPOSIÇÃO | 0,13750000   | 74,36          | 10,22          |              |
| 5678 - SINAPI/SC 12/2025   | Hetroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af. 06/2014 | CHP     | COMPOSIÇÃO | 0,06730000   | 160,10         | 10,77          |              |
| 5069 - SINAPI/SC 12/2025   | Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 1 1/4)   | KG      | INSUMO     | 0,08390000   | 16,22          | 1,04           |              |
| 4517 - SINAPI/SC 12/2025   | Sarrafo 2,5 x 7,5' cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta   | M       | INSUMO     | 0,72230000   | 2,53           | 1,83           |              |
| 4491 - SINAPI/SC 12/2025   | Pontalete 7,5 x 7,5' cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta   | M       | INSUMO     | 0,60000000   | 7,23           | 4,34           |              |
| 2692 - SINAPI/SC 12/2025   | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsificada em água   | L       | INSUMO     | 0,02800000   | 5,97           | 0,17           |              |
| 650 - SINAPI/SC 12/2025  | Bloco de vedação de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe C - NBR 6136)   | UN      | INSUMO     | 107,21700000 | 3,55           | 380,62         |              |
| <b>TOTAL (R\$)</b>   |  |         |            |              |                | <b>3020,09</b> |              |
| <b>C.P. 912605248447 - 12/2025</b>   | <b>BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM</b>   |         |            |              |                |                | <b>Un</b>    |
| Referência   | Descrição dos Serviços   | Unidade | Tipo       | Coef.        | Unitário (R\$) | Total (R\$)    |              |
| 367 - SINAPI/SC 12/2025  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  | M3      | INSUMO     | 0,37000000   | 162,09         | 59,97          |              |
| 1106 - SINAPI/SC 12/2025   | Cal hidratada CHI-I para argamassas  | KG      | INSUMO     | 25,20000000  | 0,96           | 24,19          |              |
| 1379 - SINAPI/SC 12/2025   | Cimento Portland composto CP II-32   | KG      | INSUMO     | 88,15000000  | 0,83           | 73,16          |              |
| 4721 - SINAPI/SC 12/2025   | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete  | M3      | INSUMO     | 0,03000000   | 111,91         | 3,36           |              |
| 34556 - SINAPI/SC 12/2025  | Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 10 MPa (NBR 6136)  | UN      | INSUMO     | 58,00000000  | 5,50           | 319,00         |              |
| 88309 - SINAPI/SC 12/2025  | Pedreiro com encargos complementares   | H       | INSUMO     | 8,21000000   | 35,59          | 292,19         |              |
| 88316 - SINAPI/SC 12/2025  | Servente com encargos complementares   | H       | INSUMO     | 18,21000000  | 25,74          | 468,73         |              |
| <b>TOTAL (R\$)</b>   |  |         |            |              |                | <b>1240,60</b> |              |

| C.P. 912605248448 - 12/2025 |   | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTA RR-2C |            |            |                |             | m² |
|-----------------------------|---|--|------------|------------|----------------|-------------|----|
| Referência                  | Descrição dos Serviços  | Unidade  | Tipo       | Coef.      | Unitário (R\$) | Total (R\$) |    |
| 5839 - SINAPI/SC 12/2025    | Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP diurno. af. 06/2014   | CHP  | COMPOSIÇÃO | 0,00200000 | 9,31           | 0,02        |    |
| 5841 - SINAPI/SC 12/2025    | Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHI diurno. af. 06/2014   | CHI  | COMPOSIÇÃO | 0,00400000 | 4,68           | 0,02        |    |
| 517 - SINAPI/SC 12/2025     | Emulsão asfáltica anionica  | L  | INSUMO     | 0,45000000 | 9,66           | 4,35        |    |
| 83362 - SINAPI/SC 12/2025   | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHP diurno. af. 05/2023 | CHP  | COMPOSIÇÃO | 0,00040000 | 282,51         | 0,11        |    |
| 88316 - SINAPI/SC 12/2025   | Servente com encargos complementares  | H  | COMPOSIÇÃO | 0,00550000 | 25,74          | 0,14        |    |
| 89035 - SINAPI/SC 12/2025   | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno. af. 06/2014  | CHP  | COMPOSIÇÃO | 0,00170000 | 138,92         | 0,24        |    |
| 89036 - SINAPI/SC 12/2025   | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno. af. 06/2014  | CHI  | COMPOSIÇÃO | 0,00380000 | 56,35          | 0,21        |    |
| 91486 - SINAPI/SC 12/2025   | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHI diurno. af. 05/2023 | CHI  | COMPOSIÇÃO | 0,00510000 | 81,12          | 0,41        |    |
| <b>TOTAL (R\$)</b>          |   |  |            |            |                | <b>5,50</b> |    |

| C.P. 912605248451 - 12/2025    |   | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - CM30 |            |            |                |             | m² |
|--------------------------------|---|---|------------|------------|----------------|-------------|----|
| Referência                     | Descrição dos Serviços  | Unidade   | Tipo       | Coef.      | Unitário (R\$) | Total (R\$) |    |
| 5839 - SINAPI/SC 12/2025       | Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP diurno. af. 06/2014   | CHP   | COMPOSIÇÃO | 0,00200000 | 9,31           | 0,02        |    |
| 5841 - SINAPI/SC 12/2025       | Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHI diurno. af. 06/2014   | CHI   | COMPOSIÇÃO | 0,00400000 | 4,68           | 0,02        |    |
| 83362 - SINAPI/SC 12/2025      | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHP diurno. af. 05/2023 | CHP   | COMPOSIÇÃO | 0,00100000 | 282,51         | 0,28        |    |
| 88316 - SINAPI/SC 12/2025      | Servente com encargos complementares  | H   | COMPOSIÇÃO | 0,00580000 | 25,74          | 0,15        |    |
| 89035 - SINAPI/SC 12/2025      | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno. af. 06/2014  | CHP   | COMPOSIÇÃO | 0,00170000 | 138,92         | 0,24        |    |
| 89036 - SINAPI/SC 12/2025      | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno. af. 06/2014  | CHI   | COMPOSIÇÃO | 0,00410000 | 56,35          | 0,23        |    |
| 91486 - SINAPI/SC 12/2025      | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHI diurno. af. 05/2023 | CHI   | COMPOSIÇÃO | 0,00490000 | 81,12          | 0,40        |    |
| 912605248450 - Cotação 12/2025 | Asfalto diluído CM-30 colação anp + icms 17%  | KG  | INSUMO     | 1,10400000 | 5,68           | 6,27        |    |
| <b>TOTAL (R\$)</b>             |   |   |            |            |                | <b>7,61</b> |    |

| C.P. 912605248453 - 12/2025 |   | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |            |            |                |              | m² |
|-----------------------------|---|---|------------|------------|----------------|--------------|----|
| Referência                  | Descrição dos Serviços  | Unidade   | Tipo       | Coef.      | Unitário (R\$) | Total (R\$)  |    |
| 5318 - SINAPI/SC 12/2025    | Dilúente aguarrás   | L   | INSUMO     | 0,13000000 | 22,00          | 2,86         |    |
| 5824 - SINAPI/SC 12/2025    | Caminhão toco, PBT 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - CHP diurno. af. 06/2014 | CHP   | COMPOSIÇÃO | 0,00330000 | 227,98         | 0,75         |    |
| 7343 - SINAPI/SC 12/2025    | Tinta acrílica a base de solvente, para sinalização horizontal viária (NBR 11862)   | L   | INSUMO     | 0,60000000 | 25,26          | 15,16        |    |
| 7348 - SINAPI/SC 12/2025    | Tinta acrílica premium para piso  | L   | INSUMO     | 0,03000000 | 18,55          | 0,56         |    |
| 44477 - SINAPI/SC 12/2025   | Microesferas de vidro para sinalização horizontal viária, tipo II-A (drop-on) - NBR 16184   | KG  | INSUMO     | 2,14000000 | 9,58           | 20,50        |    |
| 88316 - SINAPI/SC 12/2025   | Servente com encargos complementares  | H   | COMPOSIÇÃO | 0,03330000 | 25,74          | 0,86         |    |
| 95133 - SINAPI/SC 12/2025   | Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, potência 38 HP - CHP diurno. af. 07/2016   | CHP   | COMPOSIÇÃO | 0,00330000 | 221,82         | 0,73         |    |
| <b>TOTAL (R\$)</b>          |   |   |            |            |                | <b>41,42</b> |    |

| C.P. 912605248455 - 04/2026 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO |            |            |                |               | Un |
|-----------------------------|--|--|------------|------------|----------------|---------------|----|
| Referência                  | Descrição dos Serviços   | Unidade  | Tipo       | Coef.      | Unitário (R\$) | Total (R\$)   |    |
| 21013 - SINAPI/SC 03/2026   | Tubo aço galvanizado com costura, classe Leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m (NBR 5580)  | M  | INSUMO     | 3,00000000 | 70,56          | 211,68        |    |
| 34723 - SINAPI/SC 03/2026   | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva  | M2   | INSUMO     | 0,28270000 | 997,92         | 282,11        |    |
| 88309 - SINAPI/SC 03/2026   | Pedreiro com encargos complementares   | H  | COMPOSIÇÃO | 0,20000000 | 36,22          | 7,24          |    |
| 88316 - SINAPI/SC 03/2026   | Servente com encargos complementares   | H  | COMPOSIÇÃO | 1,00000000 | 26,73          | 26,73         |    |
| 93358 - SINAPI/SC 03/2026   | Escavação manual de vala. af. 09/2024  | M3   | COMPOSIÇÃO | 0,02400000 | 105,73         | 2,54          |    |
| 94968 - SINAPI/SC 03/2026   | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af. 05/2021 | M3   | COMPOSIÇÃO | 0,02400000 | 492,67         | 11,82         |    |
| <b>TOTAL (R\$)</b>          |  |  |            |            |                | <b>542,12</b> |    |

| C.P. 912605248456 - 12/2025 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA RETANGULAR DUPLA (NOME DE RUA DUPLA) 60X30CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO |            |            |                |               | Un |
|-----------------------------|--|---|------------|------------|----------------|---------------|----|
| Referência                  | Descrição dos Serviços   | Unidade   | Tipo       | Coef.      | Unitário (R\$) | Total (R\$)   |    |
| 21013 - SINAPI/SC 12/2025   | Tubo aço galvanizado com costura, classe Leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m (NBR 5580)  | M   | INSUMO     | 3,00000000 | 70,56          | 211,68        |    |
| 34723 - SINAPI/SC 12/2025   | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva  | M2  | INSUMO     | 0,36000000 | 924,00         | 332,64        |    |
| 88309 - SINAPI/SC 12/2025   | Pedreiro com encargos complementares   | H   | COMPOSIÇÃO | 0,20000000 | 35,59          | 7,12          |    |
| 88316 - SINAPI/SC 12/2025   | Servente com encargos complementares   | H   | COMPOSIÇÃO | 1,00000000 | 25,74          | 25,74         |    |
| 93358 - SINAPI/SC 12/2025   | Escavação manual de vala. af. 09/2024  | M3  | COMPOSIÇÃO | 0,02400000 | 101,82         | 2,44          |    |
| 94968 - SINAPI/SC 12/2025   | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af. 05/2021 | M3  | COMPOSIÇÃO | 0,02400000 | 483,54         | 11,60         |    |
| <b>TOTAL (R\$)</b>          |  |   |            |            |                | <b>591,22</b> |    |

Responsável técnico pelos Itens:  
Renato Ribeiro de Lima - CREA 151168-8