


<b>ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA</b>		<b>BDI 1 - REFERENCIAL: 22,65%</b>	
<b>SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS</b>			
<b>PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADA</b>			
<b>OBRA: REFORMA DECKS PARQUE LINEAR, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA</b>			
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS</b>			
<b>REFERENCIAIS UTILIZADOS COMO BASE:</b>	<b>SINAPI 01/2026 - DATA TÉCNICA 10/02/2026 (SEM DESONERAÇÃO)</b>		
	<b>ORSE - DATA BASE 02/2026</b>		
	<b>SEOP - DATA BASE 10/2025</b>		

BDI	Item	Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Material Unit.	Total	Mão de Obra Unit.	Total	Valor Total
<b>1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>										
BDI-1	REFERENCIAL	CÓDIGO	1							
BDI-1	ORSE	4657	1.1	Locação de container - Escritório com banheiro	3,00	mês	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 4.800,00
BDI-1	SINAPI	90777	1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	96,00	H	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,54	R\$ 16.371,84
BDI-1	SINAPI	90776	1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	704,00	H	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,83	R\$ 35.784,32
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>R\$ 4.800,00</b>	<b>R\$ 52.156,16</b>	<b>R\$ 56.956,16</b>	
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
BDI-1	SINAPI	103689	2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,40	M2	R\$ 513,09	R\$ 1.231,42	R\$ 63,86	R\$ 153,26
BDI-1	SEOP	10175	2.2	LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO	342,14	M2	R\$ 4,13	R\$ 1.413,04	R\$ 9,78	R\$ 3.346,13
BDI-1	SINAPI	97626	2.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	9,50	M3	R\$ -	R\$ -	R\$ 874,38	R\$ 8.306,61
BDI-1	SEOP	20017	2.5	Demolição manual de piso em madeira e retirada de vigamento incluindo granzepo (piso/guarda-corpo/ bancos)	690,00	M²	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,12	R\$ 29.752,80
BDI-1	SEOP	21531	2.6	Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	68,50	M²	R\$ 1,66	R\$ 113,71	R\$ 57,85	R\$ 3.962,73
BDI-1	SINAPI	100981	2.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	176,00	M3	R\$ 9,35	R\$ 1.645,60	R\$ 3,54	R\$ 623,04
BDI-1	SINAPI	98525	2.8	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	482,00	M2	R\$ 0,54	R\$ 260,28	R\$ 0,36	R\$ 173,52
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>R\$ 4.664,05</b>	<b>R\$ 46.318,09</b>	<b>R\$ 50.982,14</b>	
<b>3 CANTEIROS, PAISAGISMO E MOBILIÁRIO</b>										
BDI-1	COMPOSIÇÃO	1	3.1	CANTEIROS DE CONCRETO TIPO MURETA - ALTURA DE 20 CM (10 CM ENTERRADO) - PINTADO (DETALHE 4)	146,00	M	R\$ 270,27	R\$ 39.459,42	R\$ 309,02	R\$ 45.116,92
BDI-1	COMPOSIÇÃO	2	3.2	BANCOS CURVOS EM S EM CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA PLÁSTICA (DETALHE 5)	41,00	M	R\$ 952,18	R\$ 39.039,38	R\$ 220,08	R\$ 9.023,28
BDI-1	COMPOSIÇÃO	3	3.3	BANCOS CIRCULARES - ESTRUTURA METÁLICA E ASSENTO EM MADEIRA PLÁSTICA (DETALHE 6)	21,00	M	R\$ 761,91	R\$ 16.000,11	R\$ 145,45	R\$ 3.054,45
BDI-1	COMPOSIÇÃO	4	3.4	BANCOS SIMPLES EM CONCRETO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA (DETALHE 3)	26,50	M	R\$ 1.504,63	R\$ 39.872,70	R\$ 538,47	R\$ 14.269,46
BDI-1	COMPOSIÇÃO	5	3.5	FLOREIRA COM BANCOS EM CONCRETO, ASSENTO EM MADEIRA PLÁSTICA (DETALHE 2)	13,00	M	R\$ 1.820,40	R\$ 23.665,20	R\$ 1.019,39	R\$ 13.252,07
BDI-1	SINAPI	98519	3.6	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	27,50	M2	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,48	R\$ 150,70
BDI-1	SINAPI	98520	3.7	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	27,50	M2	R\$ 5,10	R\$ 140,25	R\$ 2,18	R\$ 59,95
BDI-1	SINAPI	98521	3.8	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	27,50	M2	R\$ 0,05	R\$ 1,38	R\$ 0,44	R\$ 12,10
BDI-1	SINAPI	105521	3.9	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	27,50	M2	R\$ 2,85	R\$ 78,38	R\$ 2,15	R\$ 59,13
BDI-1	SINAPI-I	7253	3.9	TERRA VEGETAL (GRANEL)	5,00	M3	R\$ 220,77	R\$ 1.103,85	R\$ -	R\$ 1.103,85
BDI-1	COTAÇÃO	COT - 01	3.10	SEIXO DE RIO	55,00	PC	R\$ 44,99	R\$ 2.474,45	R\$ -	R\$ 2.474,45
BDI-1	SINAPI	98511	3.11	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	2,00	UN	R\$ 137,67	R\$ 275,34	R\$ 47,50	R\$ 95,00
BDI-2	COMPOSIÇÃO	7	3.12	REMOÇÃO E REPLANTIO DE ÁRVORES	6,00	UN	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,89	R\$ 275,34
BDI-1	SINAPI	98509	3.13	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 (Agapanto, guaimbé ondulado, lavanda)	96,00	UN	R\$ 56,15	R\$ 5.390,40	R\$ 2,11	R\$ 202,56
BDI-1	COMPOSIÇÃO	6	3.14	TÓTEM INAUGURAÇÃO FABRICADO EM ACM COM BASE EM CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 2.479,22	R\$ 2.479,22	R\$ 933,89	R\$ 933,89
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>R\$ 169.980,08</b>	<b>R\$ 86.504,85</b>	<b>R\$ 256.484,93</b>	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/04/2026 09:24 -03:00 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.ipm.com.br/p/1aa4f686a99fa





BDI	Item	Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Unit.	Material		Mão de Obra		Valor Total					
							Total	Unit.	Total	Unit.						
<b>BDI</b>	<b>REFERENCIAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4</b>	<b>ELÉTRICA</b>												
BDI-3	SINAPI	97881	4.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	6,00	UN	R\$	123,61	R\$	741,66	R\$	34,09	R\$	204,54	R\$	946,20
BDI-3	SINAPI	91855	4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	43,00	M	R\$	4,05	R\$	174,15	R\$	10,14	R\$	436,02	R\$	610,17
BDI-3	SINAPI	91927	4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	106,00	M	R\$	3,83	R\$	405,98	R\$	2,19	R\$	232,14	R\$	638,12
BDI-3	SINAPI-I	21127	4.4	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	1,00	UN	R\$	3,80	R\$	3,80	R\$	-	R\$	-	R\$	3,80
BDI-3	SINAPI	88247	4.5	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	H	R\$	-	R\$	-	R\$	29,03	R\$	29,03	R\$	29,03
BDI-3	SINAPI	88264	4.6	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	H	R\$	-	R\$	-	R\$	46,65	R\$	46,65	R\$	46,65
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>1.325,59</b>	<b>R\$</b>	<b>948,38</b>	<b>R\$</b>	<b>2.273,97</b>			
<b>BDI</b>	<b>REFERENCIAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>5</b>	<b>ESTRUTURA - PISO</b>												
BDI-1	SINAPI	96542	4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	278,40	M2	R\$	35,58	R\$	9.905,47	R\$	107,93	R\$	30.047,71	R\$	39.953,18
BDI-1	SINAPI	104916	4.2	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	285,70	KG	R\$	10,47	R\$	2.991,28	R\$	12,40	R\$	3.542,68	R\$	6.533,96
BDI-1	SINAPI	104918	4.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	104,20	KG	R\$	11,95	R\$	1.245,19	R\$	6,64	R\$	691,89	R\$	1.937,08
BDI-1	SINAPI	104919	4.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	585,30	KG	R\$	11,28	R\$	6.602,18	R\$	5,05	R\$	2.955,77	R\$	9.557,95
BDI-1	SINAPI	104920	4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 03/2024	351,70	KG	R\$	9,87	R\$	3.471,28	R\$	3,90	R\$	1.371,63	R\$	4.842,91
BDI-1	SINAPI	92769	4.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	15,00	KG	R\$	11,69	R\$	175,35	R\$	4,49	R\$	67,35	R\$	242,70
BDI-1	SINAPI	92770	4.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	514,60	KG	R\$	12,01	R\$	6.180,35	R\$	2,78	R\$	1.430,59	R\$	7.610,94
BDI-1	SINAPI	92771	4.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	3806,00	KG	R\$	11,27	R\$	42.893,62	R\$	1,69	R\$	6.432,14	R\$	49.325,76
BDI-1	SINAPI	92772	4.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	289,00	KG	R\$	9,84	R\$	2.843,76	R\$	0,93	R\$	268,77	R\$	3.112,53
BDI-1	SINAPI	92768	4.12	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	285,30	KG	R\$	10,81	R\$	3.084,09	R\$	7,02	R\$	2.002,81	R\$	5.086,90
BDI-1	SINAPI	103761	4.13	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2022	438,00	M2	R\$	85,70	R\$	37.536,60	R\$	55,47	R\$	24.295,86	R\$	61.832,46
BDI-1	SINAPI	103675	4.14	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NEVRURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 PS	52,50	M3	R\$	854,50	R\$	44.861,25	R\$	66,00	R\$	3.465,00	R\$	48.326,25
BDI-1	SINAPI	87735	4.15	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	482,00	M2	R\$	28,69	R\$	13.828,58	R\$	39,00	R\$	18.798,00	R\$	32.626,58
BDI-1	SINAPI	101748	4.15	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF. 09/2020	482,00	M2	R\$	0,18	R\$	86,76	R\$	5,45	R\$	2.626,90	R\$	2.713,66
BDI-1	SINAPI	97114	4.15	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	206,40	M	R\$	0,02	R\$	4,13	R\$	0,55	R\$	113,52	R\$	117,65
BDI-1	SINAPI	98557	4.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	278,00	M2	R\$	44,87	R\$	12.473,86	R\$	22,40	R\$	6.227,20	R\$	18.701,06
BDI-1	SINAPI	102494	4.15	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF. 05/2021	482,00	M2	R\$	72,23	R\$	34.814,86	R\$	16,30	R\$	7.856,60	R\$	42.671,46
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>222.998,61</b>	<b>R\$</b>	<b>112.194,42</b>	<b>R\$</b>	<b>385.193,03</b>			
<b>BDI</b>	<b>REFERENCIAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>6</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>												
BDI-1	SINAPI	99842	4.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO NA ESTRUTURA. AF. 10/2025 PS	127,00	M	R\$	412,39	R\$	52.373,53	R\$	273,10	R\$	34.683,70	R\$	87.057,23
BDI-1	SINAPI	100719	4.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 PE	171,00	M2	R\$	12,41	R\$	2.122,11	R\$	2,89	R\$	494,19	R\$	2.616,30
BDI-1	SINAPI	100739	4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 PE	171,00	M2	R\$	12,18	R\$	2.082,78	R\$	2,89	R\$	494,19	R\$	2.576,97
BDI-2	SINAPI	89578	4.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	12,00	M	R\$	29,01	R\$	348,12	R\$	4,85	R\$	58,20	R\$	406,32
BDI-1	ORSE	2450	4.5	LIMPEZA GERAL	482,00	M2	R\$	1,35	R\$	650,70	R\$	2,00	R\$	964,00	R\$	1.614,70
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>57.577,24</b>	<b>R\$</b>	<b>36.694,28</b>	<b>R\$</b>	<b>94.271,52</b>			
<b>TOTAL</b>								<b>TOTAL MATERIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>461.345,57</b>	<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>334.816,18</b>	<b>R\$</b>	<b>796.161,75</b>	
								<b>TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>796.161,75</b>						

VIDEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2026

**ORÇAMENTISTA**

JESSICA LILL HUBNER  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA/SC 155.464-7