



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

REQUISIÇÃO AO COMPRAS nº 1087/2026

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA nº 50/2026

1. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público:

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Videira necessita assegurar a adequada instalação, manutenção, recuperação e retirada da decoração natalina, incluindo tanto elementos a serem locados quanto os pertencentes ao Município.

A decoração natalina constitui uma tradição no Município de Videira, contribuindo para a valorização dos espaços públicos, o fortalecimento das ações culturais e turísticas e a criação de um ambiente festivo e acolhedor para a população e visitantes durante o período de final de ano.

O problema a ser solucionado consiste na ausência de estrutura, equipamentos, mão de obra e pessoal técnico devidamente capacitado no quadro municipal para executar os serviços necessários à montagem, manutenção, recuperação e desmontagem dos elementos decorativos, especialmente considerando a quantidade e a complexidade dos serviços envolvidos.

Nesse contexto, a contratação de empresa especializada mostra-se necessária para garantir a execução adequada, segura e eficiente dos serviços, assegurando a conservação dos elementos pertencentes ao Município, a adequada ornamentação dos espaços públicos e a continuidade dessa tradição natalina, atendendo ao interesse público e às ações desenvolvidas pelo Município.

2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração:

O serviço pretendido, consta previsto no Plano de Contratações Anual do ano de 2026, indicado no item 72, “LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO DE NATAL”.





3. Requisitos da Contratação:

Os requisitos exigidos para a contratação e prestação dos serviços descritos neste ETP, bem como os padrões mínimos de qualidade e prazos para atendimento das demandas, serão definidos conforme as especificações constantes no Termo de Referência.

A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica, mão de obra, equipamentos e estrutura adequados para a execução dos serviços de locação, instalação, manutenção, recuperação e retirada dos elementos de decoração natalina, observando as normas de segurança e demais legislações aplicáveis.

Os itens deverão ser instalados até, no máximo, 30 de outubro de 2026, nos locais previamente definidos pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, conforme orientação da fiscalização do contrato.

A contratada será responsável pela adequada execução dos serviços, incluindo montagem, manutenção durante o período de utilização, recuperação dos elementos pertencentes ao Município e posterior desmontagem e retirada.

4. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala:

As quantidades estimadas para a presente contratação foram definidas pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, considerando a necessidade de ornamentação dos espaços públicos do Município, os locais previstos para instalação da decoração natalina e a demanda necessária para a realização das festividades de Natal de 2026.

As quantidades e especificações dos itens foram estabelecidas com base no levantamento das necessidades da Administração e na relação dos elementos decorativos a serem locados, instalados, mantidos, recuperados e retirados, conforme detalhado na tabela abaixo.

As estimativas poderão contemplar tanto elementos de decoração a serem locados quanto enfeites pertencentes ao Município que necessitem de manutenção, recuperação e instalação, visando ao adequado aproveitamento dos materiais existentes e à composição da decoração natalina.





ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE DE NATAL LUMINOSA COM PÉTALAS COM NO MÁXIMO 35 METROS DE ALTURA, CONFORME DETALHAMENTO CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.	SERVIÇO	1
LOTE 02 – LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA			
2	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ENFEITE LUMINOSO EM FORMATO DE ESTRELA COM CAUDA, BIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,80M DE ALTURA E 0,80M DE LARGURA, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 3,00M DE ALTURA E 1,00M DE LARGURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM BARRA CHATA DE 1/2 X 3/8 DE POLEGADA, COM ACABAMENTO ZINCADO E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO QUENTE (3.000K), EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, COM MINI ESTROBO INTERNO A CADA 04 LEDS, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V, COM LEDS DISPOSTOS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO VISIBILIDADE EM 360°, CONSUMO MÁXIMO DE 0,3W POR PONTO DE LED E VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS. POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 235W. A INSTALAÇÃO DO ENFEITE DEVE SER FEITA EM POSTES.	SERVIÇO	20
3	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL NATALINO LUMINOSO EM FORMATO DE ESTRELAS CADENTES, BIDIMENSIONAL. O PAINEL DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,20M DE ALTURA E 5,80M DE LARGURA, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 1,30M DE ALTURA E 6,20M DE LARGURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM METALON 20,00MM X 20,00MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA DE LED, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO 36 LEDS POR METRO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O PAINEL DEVERÁ SER COMPOSTO POR 05 ESTRELAS DE 40CM, PREENCHIDAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERDE, COM NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, E 06 ESTRELAS DE 25CM, CONTORNADAS COM MANGUEIRA LUMINOSA, ALÉM DE 11 CAUDAS LUMINOSAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,00M. O CONJUNTO DEVERÁ CONTER 08 ESTROBOS OVAIS NA COR VERDE, COM POTÊNCIA DE 12W, TENSÃO DE 220V, DISPARO ENTRE 55 E 60 FLASHES POR MINUTO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP44 E FIXAÇÃO POR PARAFUSOS OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON. A INSTALAÇÃO DEVERÁ INCLUIR 02 POSTES METÁLICOS COM ALTURA MÍNIMA DE 6,50M, CABOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO.	SERVIÇO	4





4	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA EM FORMATO DE LOSANGOS COM CAUDAS, BIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DESENHO COM 03 (TRÊS) LOSANGOS, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3,90M DE ALTURA E 0,80M DE LARGURA, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 4,10M DE ALTURA E 1,00M DE LARGURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM BARRA CHATA DE 1/2 X 3/8 DE POLEGADA E METALON 20,00MM X 20,00MM, COM ACABAMENTO ZINCADO E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA DE LED, NA COR A DEFINIR, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, COM MINI ESTROBO INTERNO A CADA 04 LEDS, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O PREENCHIMENTO INTERNO DEVERÁ SER REALIZADO COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERDE, COM NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, FIXADO COM ABRAÇADEIRAS, E A FIGURA DEVERÁ CONTER 03 ESTROBOS OVAIS NA COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE 12W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP44 E DISPARO ENTRE 55 E 60 FLASHES POR MINUTO. A PEÇA DEVERÁ SER FORNECIDA COM FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM², SUPORTES DE FIXAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO, APRESENTANDO POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 440W, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V.	SERVIÇO	6
5	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA EM FORMATO DE ANJO ALADO VOADOR, TRIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE FERRO COM ACABAMENTO NA COR DOURADA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ADEQUADO À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, APRESENTANDO FORMATO DE ANJO COM BRAÇOS ABERTOS, CORPO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,80M DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA, E 02 (DUAS) ASAS EM FORMATO BIDIMENSIONAL (2D), COM CONTORNOS QUE REMETAM A PENAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00M DE COMPRIMENTO POR 1,00M DE LARGURA CADA. AS ASAS DEVERÃO SER FIXADAS À ESTRUTURA PRINCIPAL POR MEIO DE PARAFUSOS, PORCAS E DEMAIS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, FORMANDO UM ÚNICO CONJUNTO ESTRUTURAL. A FIGURA DEVERÁ SER INSTALADA SOBRE PONTE, DE FORMA A SIMULAR O ANJO EM VOO SOBRE A VIA, SENDO O CONJUNTO IÇADO E ESTABILIZADO POR CABOS DE AÇO FIXADOS ÀS COLUNAS OU PONTOS ESTRUTURAIS DA PONTE, EM CONFIGURAÇÃO ANÁLOGA A UMA "VELA", GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE DURANTE TODO O PERÍODO DE LOCAÇÃO. A FIGURA DEVERÁ CONTER 03 (TRÊS) PAINÉIS LUMINOSOS SUSPENSOS EM FORMATO TRIANGULAR, COM APROXIMADAMENTE 3,00M DE COMPRIMENTO, LARGURA DE 0,50M EM UMA EXTREMIDADE E 0,10M NA OUTRA, FIXADOS À REGIÃO DOS PÉS DO ANJO E IÇADOS POR CABOS DE AÇO A APROXIMADAMENTE 3,00M DA ESTRUTURA, FORMANDO UM EFEITO VISUAL DE "VÉU". O CORPO DO ANJO DEVERÁ SER REVESTIDO COM CORDÃO DE LED BLINDADO 220V, NA COR BRANCO FRIO (6.500K), COM 100 LEDS, SENDO 80 FIXOS E 20 COM EFEITO ESTROBO, DISPOSTOS NA PROPORÇÃO DE 04 LEDS FIXOS PARA 01 PISCANTE, COM FIO TRANSPARENTE, ESPAÇAMENTO	SERVIÇO	2





	APROXIMADO DE 0,10M, LÂMPADAS DE 5MM OU SUPERIOR, BLINDADAS COM SILICONE, TOMADAS MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO. AS ASAS DEVERÃO SER REVESTIDAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO 220V, NA COR BRANCO QUENTE (3.500K), NAS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DO CORPO, E CONTORNADAS COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 12MM, OPERANDO EM 220V, COM 36 LEDS POR METRO, NA COR BRANCO FRIO (6.500K), SENDO A CADA 06 LEDS FIXOS, 01 COM EFEITO ESTROBO, PERMITINDO CORTE A CADA METRO. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À MONTAGEM, IÇAMENTO, ESTABILIZAÇÃO, FIXAÇÃO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA, INCLUINDO CABOS DE AÇO, ESTICADORES, MANILHAS, OLHAIS, GRAMPOS, PARAFUSOS, PORCAS, SUPORTES, CINTAS, ELEMENTOS DE ANCORAGEM, RETIFICADORES, CABOS ELÉTRICOS E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.		
6	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA EM FORMATO DE AZEVINHO, BIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DESENHO EM FORMATO DE 03 (TRÊS) FOLHAS E 03 (TRÊS) BAGAS, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,45M DE ALTURA E 0,75M DE LARGURA, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 1,55M DE ALTURA E 0,85M DE LARGURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA, COM ACABAMENTO GALVANIZADO E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO NO MÍNIMO 42 LEDS POR METRO, COM MINI ESTROBO A CADA 04 LEDS, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O PREENCHIMENTO INTERNO DEVERÁ SER REALIZADO COM CORDÃO DE LED BLINDADO, SENDO VERDE NAS FOLHAS E VERMELHO NAS BAGAS, COM NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, E TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLÚCIDA, NA COR CORRESPONDENTE A CADA ELEMENTO. A PEÇA DEVERÁ SER FORNECIDA COM FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM², SISTEMA DE ATERRAMENTO, SUPORTES DE FIXAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V.	SERVIÇO	6
7	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA EM FORMATO DE SINO NATALINO COM FOLHAS E LAÇO, BIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DESENHO EM FORMATO DE 01 (UM) SINO, 02 (DUAS) FOLHAS E 01 (UM) LAÇO, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,45M DE ALTURA E 0,75M DE LARGURA, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 1,55M DE ALTURA E 0,85M DE LARGURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA, COM ACABAMENTO GALVANIZADO E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL	SERVIÇO	1





	EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO NO MÍNIMO 42 LEDS POR METRO, COM MINI ESTROBO A CADA 04 LEDS, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O PREENCHIMENTO INTERNO DEVERÁ SER REALIZADO COM CORDÃO DE LED BLINDADO, SENDO VERDE NAS FOLHAS, VERMELHO NO LAÇO E AMARELO E BRANCO NO SINO, COM NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, E TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLÚCIDA, NAS CORES CORRESPONDENTES A CADA ELEMENTO. A PEÇA DEVERÁ SER FORNECIDA COM FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM², SISTEMA DE ATERRAMENTO, SUPORTES DE FIXAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V.		
8	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA EM FORMATO DE SINO DUPLO COM LAÇO, BIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DESENHO EM FORMATO DE 02 (DOIS) SINOS E 01 (UM) LAÇO, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,45M DE ALTURA E 0,95M DE LARGURA, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 1,55M DE ALTURA E 1,05M DE LARGURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA, COM ACABAMENTO GALVANIZADO E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO NO MÍNIMO 42 LEDS POR METRO, COM MINI ESTROBO A CADA 04 LEDS, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O PREENCHIMENTO INTERNO DEVERÁ SER REALIZADO COM CORDÃO DE LED BLINDADO, SENDO VERMELHO NO LAÇO E AMARELO NOS SINOS, COM NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, E TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLÚCIDA NA COR DOURADA. A PEÇA DEVERÁ SER FORNECIDA COM FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM², SUPORTES DE FIXAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V.	SERVIÇO	1
9	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA DECORATIVA EM FORMATO DE PAPAÍ NOEL GIGANTE, TRIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,35M DE ALTURA, 1,00M DE LARGURA E 0,75M DE PROFUNDIDADE, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 2,45M DE ALTURA, 1,10M DE LARGURA E 0,85M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A FIGURA DEVERÁ POSSUIR BASE REDONDA EM FIBRA DE VIDRO, SINO NA COR DOURADA, ÓCULOS DE VIDRO, CINTO PRETO E LUVAS BRANCAS, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE E RIQUEZA DE DETALHES.	SERVIÇO	1
10	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE GRAMA SINTÉTICA. A GRAMA SINTÉTICA DEVERÁ APRESENTAR ESPESSURA MÍNIMA DE 12,00MM (BASE + FIOS) E LARGURA DE 2,00M, SENDO PRODUZIDA EM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV E AÇÃO DE FUNGOS, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE DRENAGEM QUE EVITE	M²	70





	O ACÚMULO DE ÁGUA, SER APROPRIADO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS E APRESENTAR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA ÀS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, INCLUINDO SOL, CHUVA E BAIXAS TEMPERATURAS.		
11	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CONJUNTO DECORATIVO EM FORMATO DE PRESÉPIO, TRIDIMENSIONAL. O CONJUNTO DEVERÁ SER COMPOSTO POR SAGRADA FAMÍLIA (JOSÉ, MARIA E MENINO JESUS), 01 (UM) PASTOR, 01 (UMA) OVELHA, 01 (UM) BURRO E 01 (UMA) VACA, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA ESPESSURA, COM PINTURA ARTESANAL E ACABAMENTO EM VERNIZ BRILHOSO, RESISTENTES À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. AS FIGURAS DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS: SAGRADA FAMÍLIA: 1,20M DE ALTURA E 0,58M DE LARGURA; PASTOR: 1,10M DE ALTURA E 0,50M DE LARGURA; OVELHA: 0,60M DE ALTURA E 0,55M DE LARGURA; BURRO: 0,70M DE ALTURA E 0,54M DE LARGURA; VACA: 0,60M DE ALTURA E 0,54M DE LARGURA. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, EXCELENTE ACABAMENTO E RIQUEZA DE DETALHES, SENDO ADEQUADAS PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS.	SERVIÇO	1
12	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LETREIRO LUMINOSO ESCRITO "FÉ", TRIDIMENSIONAL. O LETREIRO DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,85M DE ALTURA, 2,50M DE LARGURA E 0,25M DE PROFUNDIDADE, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 1,95M DE ALTURA, 2,70M DE LARGURA E 0,35M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM METALON 20,00MM X 20,00MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA, COM ACABAMENTO ZINCADO E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO NO MÍNIMO 42 LEDS POR METRO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O PREENCHIMENTO INTERNO DEVERÁ SER REALIZADO COM CORDÃO DE LED BLINDADO, NAS CORES AZUL E BRANCO FRIO, COM NO MÍNIMO 180 LEDS POR CORDÃO, E TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLÚCIDA, NA COR A DEFINIR. O LETREIRO DEVERÁ SER FORNECIDO COM ESTACAS OU MÃOS FRANCESAS EM METALON 30,00MM X 30,00MM, CONFORME O LOCAL DE INSTALAÇÃO, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM², SISTEMA DE ATERRAMENTO, SUPORTES DE FIXAÇÃO E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V.	SERVIÇO	1
13	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LETREIRO LUMINOSO ESCRITO "PAZ", TRIDIMENSIONAL. O LETREIRO DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,85M DE ALTURA, 4,20M DE LARGURA E 0,25M DE PROFUNDIDADE, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 1,95M DE ALTURA, 4,40M DE LARGURA E 0,35M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM METALON 20,00MM X 20,00MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA, COM ACABAMENTO ZINCADO E	SERVIÇO	1





	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO 36 MICRO LEDS POR METRO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O PREENCHIMENTO INTERNO DEVERÁ SER REALIZADO COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO, COM NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, E TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLÚCIDA NA COR BRANCO CRISTAL. O LETREIRO DEVERÁ SER FORNECIDO COM ESTACAS OU MÃOS FRANCESAS EM METALON 30,00MM X 30,00MM, CONFORME O LOCAL DE INSTALAÇÃO, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM², SISTEMA DE ATERRAMENTO, SUPORTES DE FIXAÇÃO E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA PERFEITA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V.		
14	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LETREIRO LUMINOSO ESCRITO "AMOR", TRIDIMENSIONAL. O LETREIRO DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,85M DE ALTURA, 6,80M DE LARGURA E 0,35M DE PROFUNDIDADE, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 1,95M DE ALTURA, 7,00M DE LARGURA E 0,45M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM METALON 20,00MM X 20,00MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA, COM ACABAMENTO ZINCADO E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O PREENCHIMENTO INTERNO DEVERÁ SER REALIZADO COM CORDÃO DE LED BLINDADO NAS CORES VERMELHA E BRANCO FRIO, E TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLÚCIDA, NA COR A DEFINIR. O LETREIRO DEVERÁ SER FORNECIDO COM ESTACAS OU MÃOS FRANCESAS EM METALON 30,00MM X 30,00MM, CONFORME O LOCAL DE INSTALAÇÃO, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM², SISTEMA DE ATERRAMENTO, SUPORTES DE FIXAÇÃO E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V.	SERVIÇO	1
15	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA EM FORMATO DE ANJO TOCANDO CORNETA, TRIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,95M DE ALTURA, 0,80M DE LARGURA E 1,00M DE COMPRIMENTO, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 2,30M DE ALTURA, 1,10M DE LARGURA E 1,20M DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM ARAMES DE ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR CORDÃO DE LED NA COR BRANCO FRIO, COM FIO BRANCO DE 2 X 0,5MM², DISTRIBUÍDO POR TODA A ESTRUTURA. A FIGURA DEVERÁ POSSUIR CORNETA EM ALUMÍNIO COM PINTURA DOURADA, COM DIMENSÕES ENTRE 1,20M E 1,40M DE COMPRIMENTO E 0,30M A	SERVIÇO	2





	0,38M DE DIÂMETRO, MANTENDO A PROPORCIONALIDADE DO CONJUNTO. A PEÇA DEVERÁ SER FORNECIDA COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO.		
16	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA EM FORMATO DO LETREIRO "2027", TRIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR O CONJUNTO FORMADO PELOS NÚMEROS "2027", COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO CADA NÚMERO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00M DE ALTURA, 1,50M DE LARGURA E 0,50M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM METALON 20,00MM X 20,00MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR CORDÃO DE LED BLINDADO, COM NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, SENDO 150 LEDS FIXOS E 40 LEDS COM EFEITO ESTROBO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP44, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O CONTO RNO EXTERNO DEVERÁ SER EXECUTADO COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM E 36 LEDS POR METRO. O NÚMERO "0" DEVERÁ APRESENTAR O FORMATO DO ROSTO DO PAI NOEL COM GORRO, DESTACANDO-SE DOS DEMAIS NÚMEROS, COM ALTURA MÍNIMA DE 2,40M, SENDO O GORRO NA COR VERMELHA, POMPOM BRANCO, ROSTO AMARELO, NARIZ BRANCO E BARBA BRANCA, TODOS PREENCHIDOS COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLÚCIDA E CORDÃO DE LED NAS CORES CORRESPONDENTES. O NÚMERO "7" DEVERÁ CONTER, EM SEU CANTO SUPERIOR DIREITO, UM AZEVINHO COM 03 (TRÊS) FOLHAS VERDES E 03 (TRÊS) BAGAS VERMELHAS, TAMBÉM PREENCHIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL E CORDÃO DE LED NAS CORES CORRESPONDENTES. A PEÇA DEVERÁ SER FORNECIDA COM FIO ELÉTRICO PP 2X2,5MM², SUPORTES DE FIXAÇÃO, SISTEMA DE ATERRAMENTO E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V.	SERVIÇO	1
17	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA EM FORMATO DE RENA MACHO, TRIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,95M DE ALTURA, 1,30M DE COMPRIMENTO E 0,40M DE LARGURA, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 2,00M DE ALTURA, 1,40M DE COMPRIMENTO E 0,50M DE LARGURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM FERRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, COM MINI ESTROBO INTERNO A CADA 04 LEDS, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V, COM LEDS DISPOSTOS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO	SERVIÇO	4





	VISIBILIDADE EM 360°, CONSUMO MÁXIMO DE 0,3W POR PONTO DE LED E VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS. A FIGURA DEVERÁ POSSUIR BASES DE FIXAÇÃO EM FERRO COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,50M EM CADA PÉ, BEM COMO TODOS OS SUPORTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO E FUNCIONAMENTO.		
18	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA EM FORMATO DE RENA FÊMEA, TRIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10M DE ALTURA, 1,25M DE COMPRIMENTO E 0,35M DE LARGURA, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 1,20M DE ALTURA, 1,35M DE COMPRIMENTO E 0,40M DE LARGURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM FERRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, COM MINI ESTROBO INTERNO A CADA 04 LEDS, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V, COM LEDS DISPOSTOS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO VISIBILIDADE EM 360°, CONSUMO MÁXIMO DE 0,3W POR PONTO DE LED E VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS. A FIGURA DEVERÁ POSSUIR BASES DE FIXAÇÃO EM FERRO COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,50M EM CADA PÉ, BEM COMO TODOS OS SUPORTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO E FUNCIONAMENTO.	SERVIÇO	6
19	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA EM FORMATO DE ESTRELA NATALINA ENTERRADA, TRIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,20M DE ALTURA E 1,20M DE LARGURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM METALON 15,00MM X 15,00MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, COM MINI ESTROBO INTERNO A CADA 04 LEDS, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O PREENCHIMENTO INTERNO DEVERÁ SER REALIZADO COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR AZUL, COM NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLÚCIDA NA COR DOURADA. A FIGURA DEVERÁ CONTER 05 ESTROBOS OVAIS NA COR BRANCA, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP67, E SER FORNECIDA COM FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM², SISTEMA DE ATERRAMENTO, SUPORTES DE FIXAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V.	SERVIÇO	2
20	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA EM FORMATO DE GORRO DO PAPEL NOEL, BIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,20M DE ALTURA E 1,10M DE LARGURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER	SERVIÇO	1





	PRODUZIDA EM BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA E METALON 20,00MM X 20,00MM, COM ACABAMENTO GALVANIZADO E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO NO MÍNIMO 42 LEDS POR METRO, COM MINI ESTROBO A CADA 04 LEDS, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O PREENCHIMENTO INTERNO DEVERÁ SER REALIZADO COM CORDÃO DE LED BLINDADO, SENDO BRANCO NA BASE E NA PONTA DO GORRO E VERMELHO NO CORPO, COM NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, E TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLÚCIDA NAS CORES CORRESPONDENTES. A PEÇA DEVERÁ SER FORNECIDA COM FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM², SISTEMA DE ATERRAMENTO, SUPORTES DE FIXAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V.		
21	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ASSENTO DECORATIVO EM FORMATO DE CAIXA DE PRESENTE COM LAÇO, TRIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,15M DE ALTURA, 0,70M DE LARGURA E 0,85M DE PROFUNDIDADE, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 1,30M DE ALTURA, 0,85M DE LARGURA E 0,95M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A FIGURA DEVERÁ POSSUIR LAÇO NA COR DOURADA E ESTAR DISPONÍVEL NAS CORES AMARELA, BRANCA, VERMELHA, VERDE E AZUL, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR CARGA MÍNIMA DE 100KG, APRESENTANDO ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO.	SERVIÇO	5
22	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ASSENTO DECORATIVO EM FORMATO DE BOLA NATALINA, TRIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,85M DE ALTURA, 0,75M DE LARGURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 0,95M DE ALTURA, 0,85M DE LARGURA E 0,75M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A FIGURA DEVERÁ POSSUIR PÉS METÁLICOS EM FORMATO DE ARABESCO, SER NA COR VERMELHA E APRESENTAR CAPACIDADE PARA SUPORTAR CARGA MÍNIMA DE 100KG, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA PERFEITA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO.	SERVIÇO	3
23	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA EM FORMATO DE BONECO DE NEVE COM CHAPÉU E CACHECOL, BIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,50M DE ALTURA E 0,90M DE LARGURA. A ESTRUTURA DEVERÁ	SERVIÇO	1





	SER PRODUZIDA EM BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA E METALON 20,00MM X 20,00MM, COM ACABAMENTO GALVANIZADO E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO NO MÍNIMO 42 LEDS POR METRO, COM MINI ESTROBO A CADA 04 LEDS, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O PREENCHIMENTO INTERNO DEVERÁ SER REALIZADO COM CORDÃO DE LED BLINDADO, SENDO AMARELO NO CORPO, AZUL E VERMELHO NO CHAPÉU, VERMELHO NO CACHECOL E BRANCO FRIO NA CABEÇA, BRAÇOS E PÉS, COM NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, E TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLÚCIDA NAS CORES CORRESPONDENTES. A PEÇA DEVERÁ SER FORNECIDA COM FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM², SISTEMA DE ATERRAMENTO, SUPORTES DE FIXAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V.		
24	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE CEREJEIRA LUMINOSA, TRIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,50M DE ALTURA E 1,50M DE LARGURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM FERRO, GESSO E FIBRA, COM TRONCO EM ACABAMENTO NATURAL NA COR MARROM, PINTURA À BASE DE ÁGUA E PROTEÇÃO ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR NO MÍNIMO 575 LEDS NA COR AMARELA, DISTRIBUÍDOS EM FOLHAGEM TIPO FLOR TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÍNIMO 572 FLORES, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. A ÁRVORE DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 03 GALHOS, MANTENDO ASPECTO NATURAL E UNIFORMIDADE NA ILUMINAÇÃO. A PEÇA DEVERÁ SER FORNECIDA COM SUPORTE DE FIXAÇÃO MEDINDO, NO MÍNIMO, 0,20M DE LARGURA E 1,00M DE ALTURA, BARRA DE ATERRAMENTO DE 1,50M E TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA PERFEITA FIXAÇÃO EM CALÇADAS OU JARDINS, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V.	SERVIÇO	2
25	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TUBO LUMINOSO TIPO SNOW FALL. O TUBO LUMINOSO DEVERÁ APRESENTAR COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,00M, SER FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, COM ILUMINAÇÃO EM LED TIPO SNOW FALL (EFEITO METEORO), NA COR BRANCO FRIO, BLINDADO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM TODOS OS CABOS, CONECTORES, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO E FUNCIONAMENTO.	SERVIÇO	200
26	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CONJUNTO DE 8 TUBOS LUMINOSOS TIPO SNOW FALL. O TUBO LUMINOSO DEVERÁ APRESENTAR COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, SER FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, COM ILUMINAÇÃO EM LED TIPO SNOW FALL (EFEITO METEORO), NA COR BRANCO FRIO, BLINDADO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM TODOS OS CABOS, CONECTORES, SUPORTES E	SERVIÇO	40





	DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO E FUNCIONAMENTO.		
27	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÃO DE LED BLINDADO. O CORDÃO DE LED DEVERÁ POSSUIR COMPRIMENTO APROXIMADO DE 10,00M, COM 04 FIOS, CONTENDO NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO, SENDO 80 LEDS FIXOS NA COR BRANCO QUENTE (WARM) E 20 LEDS BRANCOS COM EFEITO ESTROBO. AS LÂMPADAS DEVERÃO TER 4,00MM, SER BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO RÍGIDO E CAPA PLÁSTICA PROTETORA. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR CORDÃO NA COR VERDE, TOMADAS MACHO E FÊMEA, RETIFICADOR BLINDADO DE 12W, MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,50CM X 2,50CM, E OPERAR EM TENSÃO DE 220V.	SERVIÇO	500
28	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CASCATA LUMINOSA EM LED. A CASCATA LUMINOSA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 12,00M DE COMPRIMENTO E 0,56M DE ALTURA, CONTENDO NO MÍNIMO 200 LEDS, SENDO A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL NA COR BRANCO FRIO, COM LEDS ESTROBO NA COR BRANCO QUENTE. O CORDÃO DEVERÁ SER NA COR BRANCO LEITOSO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DO FIO DE 1,8MM, CONEXÃO MACHO/FÊMEA, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V, DEVENDO SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO.	SERVIÇO	70
29	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ASSENTO DECORATIVO EM FORMATO DE BOLA NATALINA, TRIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,85M DE ALTURA, 0,75M DE LARGURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 0,95M DE ALTURA, 0,85M DE LARGURA E 0,75M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM GLITTER, SENDO A BOLA NA COR AMARELA COM GLITTER E A TAMPA NA COR DOURADA COM GLITTER, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A FIGURA DEVERÁ POSSUIR PÉS METÁLICOS EM FORMATO DE ARABESCO, APRESENTAR CAPACIDADE PARA SUPORTAR CARGA MÍNIMA DE 100KG E ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE, COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO.	SERVIÇO	1
30	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA EM FORMATO DE PACOTE DE PRESENTE COM LAÇO E ESTRELAS, TRIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3,15M DE ALTURA, 1,95M DE LARGURA E 0,47M DE PROFUNDIDADE, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 3,45M DE ALTURA, 2,35M DE LARGURA E 0,60M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO 20,00MM X 20,00MM E BARRAS CHATAS DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/16 DE POLEGADA, EM AÇO CARBONO 1020, COM ACABAMENTO GALVANIZADO E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A FIGURA DEVERÁ POSSUIR PASSAGEM CENTRAL COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,80M DE ALTURA E 0,80M DE LARGURA.	SERVIÇO	1





	A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO 42 MICRO LEDS POR METRO, APLICADA EM TODO O CONTO RNO DA ESTRUTURA, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O PREENCHIMENTO INTERNO DEVERÁ SER REALIZADO COM CORDÃO DE LED BLINDADO, SENDO VERMELHO NO LAÇO, VERMELHO, AZUL E BRANCO NAS ESTRELAS E BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE NO RESTANTE DA FIGURA, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE. A PEÇA DEVERÁ SER FORNECIDA COM TODOS OS SUPORTES, FIXADORES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V.		
31	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA DECORATIVA EM FORMATO DE CAIXA DE PRESENTE COM LAÇO, TRIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,55M DE ALTURA, 0,45M DE LARGURA E 0,45M DE PROFUNDIDADE, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 0,60M DE ALTURA, 0,50M DE LARGURA E 0,50M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A FIGURA DEVERÁ SER DISPONIBILIZADA EM CORES VARIADAS, COM LAÇO COLORIDO, APRESENTANDO ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO.	SERVIÇO	5
32	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TRENÓ LUMINOSO COM DUAS RENAS, TRIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,75M DE ALTURA, 5,95M DE LARGURA E 1,17M DE PROFUNDIDADE, PODENDO ALCANÇAR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 1,85M DE ALTURA, 6,05M DE LARGURA E 1,27M DE PROFUNDIDADE. O TRENÓ DEVERÁ SER PRODUZIDO EM METALON 15,00MM X 15,00MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/16 DE POLEGADA, E AS RENAS EM FERRO REDONDO MACIÇO, BARRA CHATA, TUBO 1.1/4" E METALON 20,00MM X 20,00MM, COM ACABAMENTO ZINCADO E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O PREENCHIMENTO INTERNO DEVERÁ SER REALIZADO COM CORDÃO DE LED BLINDADO, SENDO VERMELHO NO TRENÓ E AMARELO NA BASE DOS ARABESCOS, COM NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLÚCIDA NA COR CORRESPONDENTE. O TRENÓ DEVERÁ POSSUIR BASE PARA APOIO DOS PÉS EM MADEIRA E BANCO EM MADEIRA COM ESTOFAMENTO DE ESPUMA DENSA DE 5CM, ALÉM DE ESTACAS EM METALON 30,00MM X 30,00MM OU SUPORTES PARA FIXAÇÃO EM PISO, CONFORME O LOCAL DE INSTALAÇÃO. A PEÇA DEVERÁ SER FORNECIDA COM FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM², SISTEMA DE ATERRAMENTO, SUPORTES DE FIXAÇÃO E TODOS OS DEMAIS	SERVIÇO	1





	ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V.		
33	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA DECORATIVA EM FORMATO DE PAPAI NOEL SENTADO, TRIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,50M DE ALTURA, 0,80M DE LARGURA E 1,15M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR PINTURA PREDOMINANTEMENTE NAS CORES VERMELHA E BRANCA, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE E RIQUEZA DE DETALHES.	SERVIÇO	1
34	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BOLA NATALINA, TRIDIMENSIONAL. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES PROPORCIONAIS, SENDO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,05M DE ALTURA, 0,90M DE LARGURA E 0,90M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO, COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE E RIQUEZA DE DETALHES. A FIGURA DEVERÁ POSSUIR PÉS METÁLICOS EM FORMATO DE ARABESCO, APRESENTAR CAPACIDADE PARA SUPORTAR CARGA MÍNIMA DE 100KG E SER FORNECIDA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO.	SERVIÇO	3
35	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA EM FORMATO DE BOLA NATALINA COM ARABESCOS E FOLHAS, TRIDIMENSIONAL. A FIGURA DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,50M DE ALTURA E 0,90M DE LARGURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM METALON 20,00MM X 20,00MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, ADEQUADA À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, COM DIÂMETRO DE 12,00MM, CONTENDO NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, COM LEDS DISPOSTOS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO VISIBILIDADE EM 360°, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V. O PREENCHIMENTO INTERNO DEVERÁ SER REALIZADO COM CORDÃO DE LED BLINDADO NAS CORES BRANCO FRIO E VERDE, COM NO MÍNIMO 100 LEDS, PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLÚCIDA NA COR DO CORDÃO. A FIGURA DEVERÁ CONTER 02 ESTROBOS OVAIS NA COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE 12W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP44 E DISPARO ENTRE 55 E 60 FLASHES POR MINUTO. A PEÇA DEVERÁ SER FORNECIDA COM BASE PARA FIXAÇÃO EM JARDIM, SUPORTES, CONECTORES, RETIFICADOR BLINDADO, SISTEMA DE FIXAÇÃO E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V.	SERVIÇO	2
LOTE 03 – REFORMA DE ITENS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO			





36	MANUTENÇÃO, REFORMA, PINTURA, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ENFEITES LUMINOSOS. O SERVIÇO DEVERÁ CONTEMPLAR A MANUTENÇÃO E REFORMA DE 25 (VINTE E CINCO) FIGURAS LUMINOSAS, COM MEDIDAS DE 96 CM DE ALTURA E 152 CM DE LARGURA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DAS MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LED DANIFICADAS OU COM BAIXO DESEMPENHO, PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA COM TINTA ADEQUADA PARA USO EXTERNO, REPAROS ESTRUTURAIS, RECUPERAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO, REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA, ACABAMENTO E REINSTALAÇÃO DOS CONJUNTOS.	SERVIÇO	1
37	MANUTENÇÃO, REFORMA, PINTURA, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS. O SERVIÇO DEVERÁ CONTEMPLAR A MANUTENÇÃO E REFORMA DE 19 (DEZENOVE) ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS COM DIMENSÕES DE 158 CM DE ALTURA E 72 CM DE LARGURA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DAS MANGUEIRAS LUMINOSAS, PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA COM TINTA ADEQUADA PARA USO EXTERNO, REPAROS ESTRUTURAIS, REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECUPERAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E ACABAMENTO DAS PEÇAS.	SERVIÇO	1

5. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar:

Para o atendimento da demanda apresentada neste Estudo Técnico Preliminar, foram analisadas possíveis alternativas para a execução da decoração natalina, tais como a aquisição permanente dos itens decorativos pelo Município e a locação de decoração por meio de empresa especializada, incluindo a reforma e recuperação dos itens pertencentes ao Município.

A primeira alternativa, consistente na aquisição dos itens de decoração e na execução direta pela Administração, mostra-se inadequada em razão da inexistência de estrutura apropriada para armazenamento, conservação, reforma e manutenção dos materiais, bem como da ausência de equipe técnica específica para a montagem, desmontagem e adequação da decoração aos espaços públicos. Ademais, essa opção limita a possibilidade de renovação da decoração ao longo dos anos e pode gerar custos adicionais relacionados à recuperação, substituição, descarte ou alienação de itens não reutilizáveis.

Por fim, verifica-se que a contratação de empresa especializada para a locação de elementos de decoração natalina, bem como para a reforma, recuperação, manutenção, instalação e retirada dos enfeites pertencentes ao Município, apresenta-se como a solução mais adequada





sob os aspectos técnico, operacional e administrativo. Tal alternativa permite o aproveitamento e a valorização dos materiais já existentes, possibilita a renovação da decoração por meio dos itens locados e assegura maior eficiência, segurança e qualidade na execução dos serviços, atendendo aos prazos e objetivos institucionais do Município.

6. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação:

A estimativa do valor da contratação foi elaborada em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021, mediante pesquisa de preços realizada com base em contratações similares promovidas por outros entes públicos e complementada por consultas a fornecedores especializados, considerando as características e especificidades do objeto.

Com base na pesquisa realizada, o valor estimado para a presente contratação é de R\$ 854.475,02 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dois centavos).

A pesquisa de preços, contendo a metodologia adotada, as fontes consultadas, os valores obtidos e a memória de cálculo utilizada para definição do valor estimado, encontra-se anexa ao processo.

7. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso:

Todas as despesas relacionadas com a entrega/locação dos itens, incluindo despesas com transporte, carga e descarga, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias, bem como com alimentação, hospedagem, transporte e quaisquer outras despesas com os colaboradores, correrão por conta da proponente vencedora.

Ficará sob total responsabilidade da proponente vencedora, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento os itens a serem entregues/locados, garantindo sua total eficiência e qualidade.

A montagem e desmontagem dos itens serão de responsabilidade da empresa contratada.





A proponente vencedora deverá disponibilizar equipe para a execução da instalação da decoração.

A proponente vencedora deverá instalar os itens locados no Largo da Estação Ferroviária, no município de Videira/SC.

A proponente vencedora arcará com as custas de possíveis danos que por ventura venham a ocorrer nos itens locados.

Os itens deverão ser de boa qualidade e atender eficazmente à finalidade que dele naturalmente se espera.

Serão recusados os itens imprestáveis ou defeituosos que não atendam as especificações e/ou não estejam adequados para uso.

A proponente vencedora deverá responder pelos vícios, defeitos ou danos causados a terceiros/Município referente à entrega/locação dos itens, assumindo os gastos e despesas que se fizerem necessários para adimplemento das obrigações e providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela solicitante.

Destaca-se ainda que o serviço aqui mencionado se trata de um serviço comum, uma vez que é possível a definição objetiva do seu padrão de qualidade e desempenho através do Edital, por meio de especificações usuais de mercado, conforme definição de bens e serviços comuns contido na Lei de Licitações 14.133/2021.

8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação:

Não se justifica o parcelamento da contratação, considerando que os serviços de locação, instalação, manutenção, reforma, recuperação e retirada dos elementos de decoração natalina estão diretamente relacionados e serão executados de forma integrada para atendimento das festividades de Natal.

Além disso, o objeto será utilizado em período específico do ano, sendo necessária a execução conjunta dos serviços para garantir a padronização, organização, qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos pela Administração.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis:





A contratação de serviços de locação de decoração visa ampliar o alcance cultural, preservando o patrimônio cultural, a inclusão e acesso democrático, promoção do turismo cultural, engajamento da comunidade, registro para fins educacionais e pesquisa, eficiência operacional e fortalecimento da imagem institucional.

10. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual:

Não serão necessárias providências previamente à celebração do contrato.

11. Contratações correlatas e/ou interdependentes:

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável:

Não há impactos ambientais na execução dos serviços previstos neste estudo preliminar.

13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina:

Considerando a necessidade apresentada, dentro dos argumentos de logística e no âmbito econômico, a melhor solução está na contratação de serviços de locação de decoração de Natal. A solução apresenta a viabilidade técnica, bem como fornecedores capazes de atender a necessidade da Administração.

14. Documentos anexos ao ETP:

- Anexo 1 – formulário de pesquisa de preço;
- Anexo 2 – Termo de Referência;





Videira/SC, 11 de Agosto de 2026.

Lauana Cenci

Chefe de Serviços Administrativos

Secretaria de Turismo e Cultura

