

ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA																	
SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS																	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADA																	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO ABRIGO II MENINO JESUS, LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO CLÁUDIO FERLIN, BAIRRO SÃO FRANCISCO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.																	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS																	
REFERENCIAL UTILIZADO:		SINAPI 04/2026 - Data Técnica 12/05/2026 - Não desonerado															
		ORSE - 03/2026															
BDI: 22,65%																	
Item	Sub Item	Discriminação			Quant.	Und.	Material		Total		Mão de Obra		Valor Total				
REFERENCIAL	CÓDIGO	1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
SINAPI	103689	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.			2,40	m²	R\$	561,04	R\$	1.346,50	R\$	57,18	R\$	137,23	R\$	1.483,73
			SUB-TOTAL					R\$	1.346,50			R\$	137,23	R\$		1.483,73	
REFERENCIAL	CÓDIGO	2	REFORMA EXTERNA														
		2.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES														
SINAPI	97626	2.1.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - DEMOLIÇÃO PÓRTICO E PISO			5,00	M³	R\$	-	R\$	-	R\$	925,08	R\$	4.625,40	R\$	4.625,40
SINAPI	104800	2.1.2	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - REMOÇÃO GRADIS			115,00	M	R\$	-	R\$	-	R\$	15,54	R\$	1.787,10	R\$	1.787,10
SINAPI	97635	2.1.3	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			20,00	M²	R\$	-	R\$	-	R\$	29,57	R\$	591,40	R\$	591,40
SINAPI	100984	2.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026			50,00	M³	R\$	11,93	R\$	596,50	R\$	-	R\$	-	R\$	596,50
SINAPI	97644	2.1.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			23,00	M²	R\$	-	R\$	-	R\$	15,65	R\$	359,95	R\$	359,95
		2.2	PISOS E RAMPAS														
SINAPI	100576	2.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024			25,00	M²	R\$	3,73	R\$	93,25	R\$	0,29	R\$	7,25	R\$	100,50
SINAPI	96624	2.2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024			2,50	M³	R\$	182,86	R\$	457,15	R\$	95,57	R\$	238,93	R\$	696,08
SINAPI	94995	2.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022			25,00	M²	R\$	107,85	R\$	2.696,25	R\$	18,08	R\$	452,00	R\$	3.148,25
SINAPI	87643	2.2.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021			25,00	M²	R\$	127,56	R\$	3.189,00	R\$	17,33	R\$	433,25	R\$	3.622,25

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/08/2026 EM: 14:19 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.lpm.com.br/pac40b986e7228



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/08/2026 14:19 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.lpm.com.br/pac-0b986e7228



Item		Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.		Material Unit.		Total		Mão de Obra Unit.		Total		Valor Total		
		2.3	MUROS, GRADIS E PÓRTICO														
SINAPI	96525	2.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	9,14	M³	R\$	65,57	R\$	599,31	R\$	8,68	R\$	79,34	R\$	678,65		
SINAPI	96536	2.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	2,00	M²	R\$	28,11	R\$	56,22	R\$	72,00	R\$	144,00	R\$	200,22		
SINAPI	96532	2.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	6,00	M²	R\$	91,30	R\$	547,80	R\$	173,16	R\$	1.038,96	R\$	1.586,76		
SINAPI	92269	2.3.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	40,00	M²	R\$	120,69	R\$	4.827,60	R\$	35,68	R\$	1.427,20	R\$	6.254,80		
SINAPI	92271	2.3.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	2,30	M²	R\$	266,26	R\$	612,40	R\$	0,25	R\$	0,58	R\$	612,98		
SINAPI	104919	2.3.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	210,75	KG	R\$	11,43	R\$	2.408,87	R\$	4,89	R\$	1.030,57	R\$	3.439,44		
SINAPI	92762	2.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	85,00	KG	R\$	11,48	R\$	975,80	R\$	2,05	R\$	174,25	R\$	1.150,05		
SINAPI	92771	2.3.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	20,00	KG	R\$	11,42	R\$	228,40	R\$	1,34	R\$	26,80	R\$	255,20		
SINAPI	103675	2.3.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	5,00	M³	R\$	928,28	R\$	4.641,40	R\$	69,85	R\$	349,25	R\$	4.990,65		
SINAPI	103672	2.3.10	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	5,00	M³	R\$	928,23	R\$	4.641,15	R\$	67,96	R\$	339,80	R\$	4.980,95		
SINAPI	96558	2.3.11	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	3,00	M³	R\$	1.093,04	R\$	3.279,12	R\$	57,72	R\$	173,16	R\$	3.452,28		
SINAPI	93205	2.3.12	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	206,00	M	R\$	109,83	R\$	22.624,98	R\$	18,85	R\$	3.883,10	R\$	26.508,08		
SINAPI	103320	2.3.13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	92,00	M²	R\$	109,76	R\$	10.097,92	R\$	72,23	R\$	6.645,16	R\$	16.743,08		
SINAPI	87894	2.3.14	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	470,00	M²	R\$	3,13	R\$	1.471,10	R\$	8,11	R\$	3.811,70	R\$	5.282,80		
SINAPI	104235	2.3.15	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	470,00	M²	R\$	63,28	R\$	29.741,60	R\$	26,68	R\$	12.539,60	R\$	42.281,20		
ORSE	12105	2.3.16	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇA - COM EXTREMIDADE SUPERIOR INCLINADA, PINTADO	55,00	M²	R\$	398,37	R\$	21.910,35	R\$	198,67	R\$	10.926,85	R\$	32.837,20		
ORSE	11956	2.3.17	PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, COR N/P/B, COMUM, DE ABRIR	7,00	M²	R\$	316,66	R\$	2.216,62	R\$	46,12	R\$	322,84	R\$	2.539,46		
		2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA														
SINAPI	98546	2.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 - MARQUISES E LAJE PÓRTICO	56,00	M²	R\$	121,45	R\$	6.801,20	R\$	51,15	R\$	2.864,40	R\$	9.665,60		
SINAPI	98556	2.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023 - PAREDES PLATIBANDA	115,00	M²	R\$	27,62	R\$	3.176,30	R\$	54,20	R\$	6.233,00	R\$	9.409,30		
SINAPI	98565	2.4.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - MARQUISES E LAJE PÓRTICO	56,00	M²	R\$	46,67	R\$	2.613,52	R\$	37,64	R\$	2.107,84	R\$	4.721,36		

Item	Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Material		Mão de Obra		Valor Total	
					Unit.	Total	Unit.	Total		
2.5 COBERTURA - REVISÃO										
SINAPI	89578	2.5.1	REVISÃO GERAL DA COBERTURA, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL (MÁXIMO 30%) DE MADEIRAMENTO, TELHAMENTO, CALHAS E RUFOS	1,00	UND	R\$ 22.085,23	R\$ 22.085,23	R\$ 8.484,39	R\$ 8.484,39	R\$ 30.569,62
SUB-TOTAL						R\$ 152.589,04	R\$ 71.098,07	R\$ 223.687,11		

REFERENCIAL	CÓDIGO	3	REFORMA INTERNA										
3.1 BANHEIROS ACESSÍVEIS													
SINAPI	97622	3.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	3,00	M³	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,05	R\$ 276,15	R\$ 276,15			
SINAPI	96369	3.1.2	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	7,20	M²	R\$ 230,62	R\$ 1.660,46	R\$ 50,51	R\$ 363,67	R\$ 2.024,13			
SINAPI	90446	3.1.3	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	5,00	M	R\$ 16,19	R\$ 80,95	R\$ 19,64	R\$ 98,20	R\$ 179,15			
SINAPI	91222	3.1.4	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	5,00	M	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,98	R\$ 74,90	R\$ 74,90			
SINAPI	89402	3.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	M	R\$ 5,59	R\$ 27,95	R\$ 13,26	R\$ 66,30	R\$ 94,25			
SINAPI	89714	3.1.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,00	M	R\$ 22,94	R\$ 114,70	R\$ 37,16	R\$ 185,80	R\$ 300,50			
SINAPI	89711	3.1.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,00	M	R\$ 10,03	R\$ 50,15	R\$ 24,51	R\$ 122,55	R\$ 172,70			
SINAPI	90467	3.1.8	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	5,00	M	R\$ 8,06	R\$ 40,30	R\$ 30,20	R\$ 151,00	R\$ 191,30			
SINAPI	90470	3.1.9	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	5,00	M	R\$ 11,53	R\$ 57,65	R\$ 13,11	R\$ 65,55	R\$ 123,20			
ORSE	7759	3.1.10	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUMNA SUSPensa, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	2,00	UND	R\$ 1.001,36	R\$ 2.002,72	R\$ 80,30	R\$ 160,60	R\$ 2.163,32			
ORSE	3690	3.1.11	TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, COM ALAVANCA PNE	2,00	UND	R\$ 273,87	R\$ 547,74	R\$ 22,95	R\$ 45,90	R\$ 593,64			
SINAPI	86888	3.1.12	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	2,00	UND	R\$ 562,14	R\$ 1.124,28	R\$ 60,70	R\$ 121,40	R\$ 1.245,68			
SINAPI	100868	3.1.13	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	6,00	UND	R\$ 399,94	R\$ 2.399,64	R\$ 68,19	R\$ 409,14	R\$ 2.808,78			
ORSE	13110	3.1.14	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UND	R\$ 132,95	R\$ 797,70	R\$ 7,79	R\$ 46,74	R\$ 844,44			
SINAPI	100867	3.1.15	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	1,00	UND	R\$ 384,31	R\$ 384,31	R\$ 68,19	R\$ 68,19	R\$ 452,50			
SINAPI	106766	3.1.16	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, TIPO FOLHA ÚNICA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	2,00	UND	R\$ 75,33	R\$ 150,66	R\$ 34,10	R\$ 68,20	R\$ 218,86			
SINAPI	106765	3.1.17	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	2,00	UND	R\$ 75,33	R\$ 150,66	R\$ 34,10	R\$ 68,20	R\$ 218,86			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/08/2026 14:19 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.lpm.com.br/pac40b986e7228



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/08/2026 14:19 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.lpm.com.br/pac40b86e7228



Item		Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.		Material Unit.		Total		Mão de Obra Unit.		Total	Valor Total	
ORSE	4286	3.1.18	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	2,00	UND	R\$	44,60	R\$	89,20	R\$	3,90	R\$	7,80	R\$	97,00
ORSE	12476	3.1.19	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV.02_10/2021	4,50	M²	R\$	429,28	R\$	1.931,76	R\$	-	R\$	-	R\$	1.931,76
SINAPI	104611	3.1.20	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	25,00	M²	R\$	76,29	R\$	1.907,25	R\$	45,61	R\$	1.140,25	R\$	3.047,50
SINAPI	87262	3.1.21	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	5,00	M²	R\$	112,76	R\$	563,80	R\$	44,44	R\$	222,20	R\$	786,00
SINAPI	90844	3.1.22	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	1,00	UND	R\$	1.737,34	R\$	1.737,34	R\$	-	R\$	-	R\$	1.737,34
3.2 PINTURA EXTERNA E INTERNA															
SINAPI	99814	3.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 - PAREDES EXTERNAS E MUROS	1100,00	M²	R\$	0,05	R\$	55,00	R\$	2,34	R\$	2.574,00	R\$	2.629,00
SINAPI	104218	3.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 - PARA REPAROS	40,00	M²	R\$	34,24	R\$	1.369,60	R\$	48,74	R\$	1.949,60	R\$	3.319,20
SINAPI	88415	3.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 - FACHADAS, MARQUISES E MUROS	1100,00	M²	R\$	2,85	R\$	3.135,00	R\$	2,89	R\$	3.179,00	R\$	6.314,00
SINAPI	88416	3.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 - FACHADAS, MARQUISES E MUROS	1100,00	M²	R\$	19,91	R\$	21.901,00	R\$	6,97	R\$	7.667,00	R\$	29.568,00
SINAPI	88485	3.2.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - PAREDES INTERNAS	850,00	M²	R\$	1,61	R\$	1.368,50	R\$	3,80	R\$	3.230,00	R\$	4.598,50
SINAPI	88484	3.2.6	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	285,00	M²	R\$	1,61	R\$	458,85	R\$	5,29	R\$	1.507,65	R\$	1.966,50
SINAPI	88489	3.2.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - PAREDES INTERNAS	850,00	M²	R\$	8,14	R\$	6.919,00	R\$	9,32	R\$	7.922,00	R\$	14.841,00
SINAPI	88488	3.2.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	285,00	M²	R\$	8,14	R\$	2.319,90	R\$	12,98	R\$	3.699,30	R\$	6.019,20
SINAPI	102193	3.2.9	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 - PORTAS INTERNAS	65,00	M²	R\$	0,66	R\$	42,90	R\$	2,47	R\$	160,55	R\$	203,45
SINAPI	102197	3.2.10	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - PORTAS INTERNAS	65,00	M²	R\$	25,45	R\$	1.654,25	R\$	12,83	R\$	833,95	R\$	2.488,20
SINAPI	102219	3.2.11	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PORTAS INTERNAS	65,00	M²	R\$	7,58	R\$	492,70	R\$	17,40	R\$	1.131,00	R\$	1.623,70
SINAPI	100717	3.2.12	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - GRADES JANELAS E CORRIMÃOS	80,00	M²	R\$	1,48	R\$	118,40	R\$	13,65	R\$	1.092,00	R\$	1.210,40
SINAPI	100722	3.2.13	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - GRADES JANELAS E CORRIMÃOS	80,00	UND	R\$	31,01	R\$	2.480,80	R\$	6,18	R\$	494,40	R\$	2.975,20
SINAPI	100758	3.2.14	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - GRADES JANELAS E CORRIMÃOS	80,00	M²	R\$	13,79	R\$	1.103,20	R\$	62,02	R\$	4.961,60	R\$	6.064,80
SUB-TOTAL							R\$		59.238,32		R\$		44.164,79		R\$ 103.403,11

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/08/2026 14:19 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.ipm.com.br/pac40b986e7228



Item	Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Material		Mão de Obra		Valor Total		
					Unit.	Total	Unit.	Total			
REFERENCIAL	CÓDIGO	4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
ORSE	12189	4.1	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	15,00	M	R\$ 412,93	R\$ 6.193,95	R\$ 62,59	R\$ 938,85	R\$ 7.132,80	
SINAPI	90844	4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	3,00	UND	R\$ 1.737,34	R\$ 5.212,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.212,02	
SINAPI	91317	4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	1,00	UND	R\$ 1.825,50	R\$ 1.825,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,50	
ORSE	11955	4.4	PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA	8,00	M²	R\$ 372,40	R\$ 2.979,20	R\$ 48,28	R\$ 386,24	R\$ 3.365,44	
SINAPI	91868	4.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - PARA PONTO DE INTERFONE	20,00	M	R\$ 9,37	R\$ 187,40	R\$ 10,82	R\$ 216,40	R\$ 403,80	
SINAPI	91939	4.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - PARA PONTO DE INTERFONE	2,00	UND	R\$ 3,26	R\$ 6,52	R\$ 52,22	R\$ 104,44	R\$ 110,96	
SINAPI	34602	4.7	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - PARA PONTO DE INTERFONE	20,00	M	R\$ 6,19	R\$ 123,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,80	
		SUB-TOTAL									
						R\$ 16.528,39	R\$ 1.645,93		R\$ 18.174,32		
REFERENCIAL	CÓDIGO	5	LIMPEZA FINAL DA OBRA								
ORSE	2450	5.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	293,00	M²	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,21	R\$ 940,53	R\$ 940,53	
		SUB-TOTAL									
						R\$ -	R\$ 940,53		R\$ 940,53		
TOTAL					TOTAL MATERIAL	R\$ 229.702,25	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 117.986,55			
					TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA						R\$ 347.688,80

VIDEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2026

MONALISA KELLY KIST RUSCHEL
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SC 172447-7
Assinado Eletronicamente por:
MONALISA KELLY KIST:06561904931
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento
06/08/2026 14:19:32 -03:00