

Consumos médios ³		
Escavação	m³/m	0,1364
Apiloamento manual	m²/m	1,0294
Guia de madeira	m/m	0,5147
Concreto fck ≥ 20 MPa	m³/m	0,0763
Argamassa asfáltica	kg/m	0,1081

SEÇÃO TRANSVERSAL

130 ± 20

30 OU 40

40

10

15

TUBO

15

ACOSTAMENTO

CONSUMOS MÉDIOS		
TUBO DE CONCRETO	$\phi=30$	$\phi=40$
CONCRETO fck $\geq$ 15MPa	$\leq 0,30\text{m}^3/\text{m}$	$\leq 0,35\text{m}^3/\text{m}$
ESCAVAÇÃO	$\leq 0,35\text{m}^3/\text{m}$	$\leq 0,40\text{m}^3/\text{m}$
	TSS 01	TSS 02

Diagrama de uma caixa de infiltração com as seguintes dimensões e componentes:

- Dimensões:**
 - Altura total: 125
 - Altura da camada superior: 25
 - Altura da camada inferior: 10
 - Largura: 50
- Componentes:**
 - SELO DE ARGILA
 - MANTAGEOTEXTIL
 - MATERIAL DRENANTE
 - TUBO DE CONCRETO OU PEAD CORRUGADO

OBSERVAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GUILHERME
PICCOLI:08286064984

Assinado digitalmente por
GUILHERME PICCOLI:08286064984
Localização: Videira - SC
Data: 2024.08.30 10:41:25-03'00'

Engenheiro Civil Guilherme Piccoli
Responsável técnico
CREA-SC 151.310-6

☐ PROJETO

Rodovia Municipal VDR 080
IMBUIAL - SEDE ETELVINA - ETAPA 02
Projeto de Drenagem

☐ ENDEREÇO

VDR 080, Interior, Videira - SC

ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

Detalhes;

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS



ESCALA

UNIDADE
metros

REVISÃO

R00

DATA
Agosto/2024

BRANCHA

PAV
06-08