

VOLUME EIXO VDR 080 - IMBUIAL-SEDE ETELVINA - ETAPA 02							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	4,08	0,00	116,37	0,00	116,37	0,00	116,37
2+0,00	5,14	0,00	90,95	0,00	207,32	0,00	207,32
3+0,00	3,96	0,00	91,00	0,00	298,32	0,00	298,32
4+0,00	1,16	0,52	52,49	5,01	350,80	5,01	345,79
5+0,00	1,13	1,82	24,90	21,86	375,70	26,87	348,83
6+0,00	3,35	0,02	47,50	17,25	423,21	44,12	379,09
7+0,00	3,56	0,00	73,14	0,20	496,35	44,33	452,03
8+0,00	0,00	2,35	36,09	23,31	532,44	67,63	464,81
9+0,00	0,62	1,21	6,23	35,56	538,67	103,19	435,48
10+0,00	9,85	0,00	103,56	12,21	642,23	115,41	526,83
11+0,00	8,72	0,00	181,06	0,00	823,30	115,41	707,89
12+0,00	5,02	0,00	132,89	0,00	956,18	115,41	840,78
13+0,00	3,79	0,50	84,40	4,98	1040,58	120,38	920,20
14+0,00	3,68	0,07	74,72	5,71	1115,30	126,09	989,21
15+0,00	1,80	1,29	54,88	13,65	1170,19	139,74	1030,44
16+0,00	0,00	5,43	18,04	67,18	1188,22	206,92	981,30
17+0,00	0,00	4,36	0,03	97,57	1188,26	304,49	883,76
18+0,00	2,97	0,39	30,48	46,54	1218,73	351,03	867,70
19+0,00	11,39	0,00	145,40	3,84	1364,14	354,87	1009,27
20+0,00	20,63	0,00	320,12	0,00	1684,26	354,87	1329,39
21+0,00	18,99	0,00	396,16	0,00	2080,42	354,87	1725,55
22+0,00	10,75	0,00	297,35	0,00	2377,77	354,87	2022,90
23+0,00	2,90	0,07	136,42	0,67	2514,19	355,54	2158,66
24+0,00	1,51	0,03	43,71	1,00	2557,90	356,54	2201,36
25+0,00	3,77	0,00	52,09	0,38	2609,99	356,92	2253,07
26+0,00	6,60	0,00	101,65	0,04	2711,64	356,96	2354,68
27+0,00	8,27	0,00	145,16	0,00	2856,80	356,96	2499,84
28+0,00	9,04	0,00	168,82	0,00	3025,62	356,96	2668,66
29+0,00	7,78	0,00	164,44	0,00	3190,06	356,96	2833,10
30+0,00	8,31	0,00	157,99	0,00	3348,05	356,96	2991,09
31+0,00	7,81	0,00	157,84	0,00	3505,89	356,96	3148,92
32+0,00	2,76	0,10	104,82	1,03	3610,70	357,99	3252,71
33+0,00	0,68	1,09	35,77	11,66	3646,47	369,65	3276,82
34+0,00	4,05	0,00	48,15	10,71	3694,62	380,36	3314,26
35+0,00	8,69	0,00	127,39	0,00	3822,01	380,36	3441,65
36+0,00	7,10	0,00	157,04	0,00	3979,05	380,36	3598,69
37+0,00	5,12	0,00	121,22	0,00	4100,27	380,36	3719,91
38+0,00	6,63	0,00	117,52	0,00	4217,80	380,36	3837,44
39+0,00	9,77	0,00	164,03	0,00	4381,82	380,36	4001,47
40+0,00	2,54	0,00	124,98	0,00	4506,81	380,36	4126,45
41+0,00	4,22	0,02	70,04	0,16	4576,85	380,52	4196,33
42+0,00	0,00	27,53	43,62	262,38	4620,47	642,90	3977,57

VOLUME EIXO VDR 080 - IMBUIAL-SEDE ETELVINA - ETAPA 02							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
43+0,00	0,48	2,88	5,23	294,61	4625,69	937,51	3688,18
44+0,00	2,64	0,24	31,21	31,14	4656,91	968,66	3688,25
45+0,00	3,31	0,00	59,47	2,35	4716,38	971,01	3745,37
46+0,00	2,54	0,00	58,48	0,00	4774,86	971,01	3803,85
47+0,00	6,69	0,00	92,45	0,00	4867,31	971,01	3896,31
48+0,00	7,55	0,00	142,64	0,00	5009,96	971,01	4038,95
49+0,00	6,12	0,00	136,96	0,00	5146,91	971,01	4175,90
50+0,00	3,27	0,07	94,16	0,66	5241,07	971,67	4269,41
51+0,00	4,55	0,49	78,62	5,59	5319,70	977,25	4342,44
52+0,00	7,51	0,58	120,61	10,69	5440,31	987,94	4452,37
53+0,00	9,79	0,09	173,02	6,69	5613,33	994,63	4618,70
54+0,00	9,35	0,00	191,49	0,94	5804,82	995,57	4809,25
55+0,00	9,75	0,00	189,62	0,00	5994,44	995,57	4998,87
56+0,00	5,50	0,21	148,69	2,12	6143,12	997,69	5145,44
57+0,00	2,07	3,06	72,75	33,33	6215,88	1031,02	5184,86
58+0,00	1,55	3,09	34,72	62,78	6250,59	1093,80	5156,79
59+0,00	3,74	0,01	51,31	31,64	6301,90	1125,44	5176,46
60+0,00	5,37	0,00	89,12	0,07	6391,02	1125,50	5265,51
61+0,00	5,63	0,00	108,55	0,00	6499,57	1125,50	5374,06
62+0,00	6,18	0,00	117,29	0,00	6616,86	1125,50	5491,35
63+0,00	6,28	0,00	123,02	0,00	6739,87	1125,50	5614,37
64+0,00	6,02	0,00	121,09	0,00	6860,96	1125,50	5735,46
65+0,00	8,41	0,00	142,09	0,00	7003,05	1125,50	5877,54
66+0,00	8,86	0,00	170,70	0,00	7173,75	1125,50	6048,25
67+0,00	6,84	0,97	157,00	9,74	7330,75	1135,25	6195,50
68+0,00	1,37	4,35	82,09	53,20	7412,84	1188,45	6224,39
69+0,00	0,00	13,64	13,69	179,84	7426,53	1368,29	6058,24
70+0,00	0,00	18,53	0,00	323,60	7426,53	1691,89	5734,65
71+0,00	0,00	15,31	0,00	341,04	7426,53	2032,93	5393,61
72+0,00	0,43	5,74	4,15	211,75	7430,68	2244,68	5186,00
73+0,00	2,29	1,35	26,44	71,11	7457,12	2315,79	5141,33
74+0,00	2,42	0,17	45,86	15,21	7502,98	2331,01	5171,97
75+0,00	2,03	0,00	45,73	1,71	7548,71	2332,72	5215,99
76+0,00	6,93	0,00	94,32	0,03	7643,02	2332,74	5310,28
77+0,00	12,94	0,00	208,24	0,00	7851,27	2332,74	5518,53
78+0,00	18,53	0,00	325,59	0,00	8176,86	2332,74	5844,12
79+0,00	11,80	0,00	303,30	0,00	8480,15	2332,74	6147,41
80+0,00	8,48	0,00	202,88	0,00	8683,03	2332,74	6350,29
81+0,00	11,07	0,00	193,79	0,00	8876,82	2332,74	6544,08
82+0,00	21,98	0,00	326,77	0,00	9203,59	2332,74	6870,84
83+0,00	21,23	0,00	426,23	0,00	9629,82	2332,74	7297,08
84+0,00	11,68	0,00	323,58	0,00	9953,40	2332,74	7620,65
85+0,00	10,56	0,00	221,16	0,00	10174,56	2332,74	7841,81

VOLUME EIXO VDR 080 - IMBUIAL-SEDE ETELVINA - ETAPA 02							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
86+0,00	9,74	0,00	203,01	0,00	10377,57	2332,74	8044,82
87+0,00	10,98	0,00	207,26	0,00	10584,83	2332,74	8252,09
88+0,00	8,71	0,00	196,97	0,00	10781,81	2332,74	8449,06
89+0,00	7,83	0,00	165,46	0,00	10947,27	2332,74	8614,53
90+0,00	9,43	0,00	170,93	0,00	11118,20	2332,74	8785,46
91+0,00	12,88	0,00	218,48	0,00	11336,68	2332,74	9003,94
92+0,00	8,20	0,00	206,64	0,00	11543,32	2332,74	9210,58
93+0,00	2,35	0,00	104,20	0,00	11647,52	2332,74	9314,78
94+0,00	0,11	1,31	24,37	13,37	11671,89	2346,11	9325,78
95+0,00	0,92	0,21	10,03	15,42	11681,92	2361,54	9320,38
96+0,00	2,48	0,51	33,11	7,19	11715,02	2368,73	9346,30
97+0,00	2,65	0,00	50,83	5,14	11765,85	2373,87	9391,98
98+0,00	1,63	0,51	42,78	5,13	11808,63	2379,00	9429,63
99+0,00	1,72	0,09	36,25	5,54	11844,88	2384,54	9460,35
100+0,00	3,73	0,00	58,40	0,79	11903,28	2385,33	9517,95
101+0,00	8,00	0,00	127,53	0,00	12030,81	2385,33	9645,48
102+0,00	0,10	2,43	83,88	23,74	12114,68	2409,07	9705,62
103+0,00	0,00	6,26	0,95	86,84	12115,64	2495,91	9619,73
104+0,00	0,00	6,45	0,00	127,10	12115,64	2623,01	9492,63
105+0,00	2,39	4,51	23,87	109,60	12139,51	2732,61	9406,90
106+0,00	4,41	1,65	67,97	61,60	12207,47	2794,21	9413,26
107+0,00	6,07	0,52	104,76	21,74	12312,23	2815,95	9496,28
108+0,00	9,20	0,00	152,68	5,23	12464,91	2821,18	9643,73
109+0,00	13,80	0,00	230,01	0,00	12694,92	2821,18	9873,74
110+0,00	25,21	0,00	390,08	0,00	13085,00	2821,18	10263,82
111+0,00	32,39	0,00	575,94	0,00	13660,95	2821,18	10839,77
112+0,00	25,30	0,00	576,86	0,00	14237,81	2821,18	11416,63
113+0,00	5,39	0,00	306,89	0,00	14544,69	2821,18	11723,51
114+0,00	0,00	6,82	53,88	68,19	14598,58	2889,37	11709,20
115+0,00	1,08	5,81	10,83	126,19	14609,41	3015,56	11593,85
116+0,00	2,82	1,34	39,13	71,36	14648,54	3086,91	11561,63
117+0,00	5,86	0,00	87,03	13,36	14735,57	3100,28	11635,29
118+0,00	6,87	0,00	127,46	0,00	14863,03	3100,28	11762,76
119+0,00	1,77	0,97	86,40	9,75	14949,43	3110,03	11839,40
120+0,00	0,41	0,32	21,76	12,99	14971,19	3123,02	11848,17
121+0,00	3,67	0,00	40,82	3,23	15012,01	3126,25	11885,76
122+0,00	5,24	0,00	89,08	0,00	15101,09	3126,25	11974,84
123+0,00	5,37	0,00	106,15	0,00	15207,24	3126,25	12080,99
124+0,00	8,65	0,00	140,21	0,00	15347,45	3126,25	12221,20
125+0,00	9,95	0,00	185,98	0,00	15533,43	3126,25	12407,18
125+7,27	3,61	0,00	49,28	0,00	15582,71	3126,25	12456,46

LEGENDA

OBSERVAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GUILHERME PICCOLI:08286064984

Assinado digitalmente por GUILHERME PICCOLI:08286064984
Localização: Videira - SC
Data: 2024.08.30 10:41:42-03'00'

Engenheiro Civil Guilherme Piccoli
Responsável técnico
CREA-SC 151.310-6

PROJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Rodovia Municipal VDR