



COMPOSIÇÕES



COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,00X1,20m	M²			404,95	M	MO
SINAPI-I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	17,69	17,69	329,29	75,66
SINAPI-I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4	8,90	35,60		
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	250,00	250,00		
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	17,19	1,89		
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	30,50	30,50		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,58	45,16		
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,054	446,45	24,11		

COMPOSIÇÃO	02	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M			0,46	M	MO
SINAPI	90781	TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,011725	28,55	0,33	0,05	0,41
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00586	14,01	0,08		
SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,025	2,15	0,05		

COMPOSIÇÃO	03	ENSAIOS - CONTROLE TECNOLÓGICO	UN			311,66	M	MO
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	34,56	48,38	0,00	311,66
SINAPI	88321	TÉCNICO EM LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	39,86	27,90		
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	117,69	235,38		

COMPOSIÇÃO	04	CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO - CCS01-02	UN			1.897,73	M	MO
SICRO	4805755	APILOAMENTO MANUAL	m³	5	33,22	166,10	1.628,88	268,85
SICRO	0407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	kg	12,08	12,06	145,68		
SICRO	1107928	CONCRETO fck=20MPa - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30m³/h - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	2,292	388,61	890,69		
SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	15	6,85	102,75		
SICRO	3103302	FÓRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m²	8,13	72,88	592,51		

GUILHERME
PICCOLI:0828
6064984

Assinado digitalmente por
GUILHERME
PICCOLI:08286064984
Localização: Videira - SC
Data: 2024.08.30
10:44:04
-03'00"