

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CINCO UNIDADES DE QUIOSQUES COBERTOS, MODELO DUPLO COM CHURRASQUEIRA E CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BANHEIRO PÚBLICO EXTERNO COM ÁREA DE 15,00 M², NA CIDADE DA CRIANÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA CONSTANTINO CRESTANI, BAIRRO SANTA GEMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO	1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PILARETES, PILARES MODULARES E DE REFORÇO E PERFS DE ACABAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO DE PAREDES) + PINTURA	KG	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0013	28,80	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050	34,28	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0283	52,74	0,00	1,49	0,00	0,00	1,49
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0015	364,11	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0014	191,50	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF 01/2020	M2	0,0227	25,63	0,51	0,07	0,00	0,00	0,58
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_PE	M2	0,0227	12,09	0,03	0,24	0,00	0,00	0,27
SINAPI-I	1333	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	0,0600	9,29	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0017	29,90	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
ORSE	13082	PERFIL AÇO LAMINADO, H - W310 X 93,0 KG/M ASTM A 572 GRAU 50	KG	1,0910	13,97	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
TOTAL						17,21	2,01	0,00	0,00	19,22

COMPOSIÇÃO	2	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO) REVESTIDO EM AÇO GALVALUME, LARGURA ÚTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 60/100 MM INCLUI MÃO DE OBRA	M2	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
SINAPI-I	39518	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO) REVESTIDO EM AÇO GALVALUME, LARGURA ÚTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM	M2	1,2500	328,64	410,80	0,00	0,00	0,00	410,80
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9480	34,28	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3100	28,04	0,00	8,69	0,00	0,00	8,69
TOTAL						410,80	41,19	0,00	0,00	451,99

COMPOSIÇÃO	3	CHURRASQUEIRA PRÉ - MOLDADA LISA (0,75 X 2,2M) - INSTALADA	UN	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
COTAÇÃO	1	DUTO PROLONGADOR P/ CHURRASQUEIRA PRÉ MOLDADA NATURAL 30X30X25CM	UN	4,0000	45,16	180,64	0,00	0,00	0,00	180,64
COTAÇÃO	2	CHURRASQUEIRA PRÉ - MOLDADA LISA (0,75 X 2,2M)	UN	1,0000	1.439,73	1.439,73	0,00	0,00	0,00	1.439,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	28,04	0,00	56,08	0,00	0,00	56,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	38,10	0,00	76,20	0,00	0,00	76,20
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						1.620,37	132,28	0,00	0,00	1.752,65

COMPOSIÇÃO	4	BANCADA GRANITO CINZA 270 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	MAT	MO	EQUIP	OUTROS	SUB-TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4400	28,04	0,00	40,38	0,00	0,00	40,38
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1900	29,45	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	UN	4,0000	22,11	88,44	0,00	0,00	0,00	88,44
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0309	91,51	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = "2,5" CM	M2	4,9700	784,90	3.900,95	0,00	0,00	0,00	3.900,95



SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12,0000	0,61	7,32	0,00	0,00	0,00	7,32
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,7660	34,35	26,31	0,00	0,00	0,00	26,31
SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1,0000	301,64	301,64	0,00	0,00	0,00	301,64
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1,0000	122,89	122,89	0,00	0,00	0,00	122,89
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1,0000	13,06	13,06	0,00	0,00	0,00	13,06
					TOTAL	4.463,44	104,88	0,00	0,00	4.568,32



Assinado Eletronicamente por:
MONALISA KELLY
KIST:06561904931
 Engenheira Civil
 Secretaria de Planejamento
 11/08/2026 11:36:42 -03:00

