

ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA																
SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS																
PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADA																
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BONALDO, BAIRRO FARROUPILHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.																
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS																
REFERENCIAL UTILIZADO:		SINAPI 04/2026 - Data Técnica 12/05/2026 - Não desonerado														
		ORSE - 03/2026														
BDI 1: 22,65%	BDI 2: 25,00%															
Item	Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Material		Total		Mão de Obra		Total	Valor Total				
REFERENCIAL	CÓDIGO	1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
SINAPI	103689	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.		2,40	m²	R\$	561,04	R\$	1.346,50	R\$	57,18	R\$	137,23	R\$	1.483,73
		SUB-TOTAL				R\$	1.346,50			R\$	137,23		R\$	1.483,73		
REFERENCIAL	CÓDIGO	2	REFORMA INTERNA													
		2.1	PAREDES E ESQUADRIAS													
SINAPI	97622	2.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - PAREDE A DEMOLIR		1,00	M3	R\$	-	R\$	-	R\$	92,05	R\$	92,05	R\$	92,05
SINAPI	100981	2.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026		1,50	M3	R\$	12,88	R\$	19,32	R\$	-	R\$	-	R\$	19,32
SINAPI	103330	2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - ALVENARIA A CONSTRUIR		30,50	M2	R\$	68,39	R\$	2.085,90	R\$	64,38	R\$	1.963,59	R\$	4.049,49
SINAPI	87908	2.2.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 - ALVENARIA A CONSTRUIR		61,00	M2	R\$	4,23	R\$	258,03	R\$	5,54	R\$	337,94	R\$	595,97
SINAPI	87778	2.2.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - ALVENARIA A CONSTRUIR, INCLUSIVE REQUADROS DE NOVAS JANELAS		61,00	M²	R\$	67,24	R\$	4.101,64	R\$	50,04	R\$	3.052,44	R\$	7.154,08
SINAPI	96369	2.2.6	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS - DIVISÓRIAS A EXECUTAR		80,00	M2	R\$	230,62	R\$	18.449,60	R\$	50,51	R\$	4.040,80	R\$	22.490,40
SINAPI	96130	2.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 - PAREDES DRYWALL		160,00	M2	R\$	6,71	R\$	1.073,60	R\$	22,19	R\$	3.550,40	R\$	4.624,00
SINAPI	90844	2.2.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 - NOVAS PORTAS		4,00	UND	R\$	1.737,34	R\$	6.949,36	R\$	-	R\$	-	R\$	6.949,36
SINAPI	94570	2.2.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 - JANELAS NOVAS		7,00	M2	R\$	610,88	R\$	4.276,16	R\$	19,99	R\$	139,93	R\$	4.416,09
ORSE	14051	2.2.10	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas - PORTA NOVA		4,80	M2	R\$	1.145,54	R\$	5.498,59	R\$	19,93	R\$	95,66	R\$	5.594,25

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2026 09:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.lpm.com.br/p/6a20dccc0f0d60



Item		Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.		Material Unit.		Total	Mão de Obra Unit.		Total	Valor Total			
ORSE	8551	2.2.11	Grade de ferro, c/ quadro em tubo industrial quadrado 50 x 50mm, barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal - PARA NOVAS JANELAS	7,00	M2	R\$	803,09	R\$	5.621,63	R\$	91,79	R\$	642,53	R\$	6.264,16	
		2.3	PINTURA INTERNA													
SINAPI	88485	2.3.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - PAREDES INTERNAS	403,00	M2	R\$	1,61	R\$	648,83	R\$	3,80	R\$	1.531,40	R\$	2.180,23	
SINAPI	88484	2.3.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - TETO INTERNO	134,00	M2	R\$	1,61	R\$	215,74	R\$	5,29	R\$	708,86	R\$	924,60	
SINAPI	88489	2.3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - PAREDES INTERNAS	403,00	M2	R\$	8,14	R\$	3.280,42	R\$	9,32	R\$	3.755,96	R\$	7.036,38	
SINAPI	88488	2.3.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - TETO INTERNO	134,00	M2	R\$	8,14	R\$	1.090,76	R\$	12,98	R\$	1.739,32	R\$	2.830,08	
ORSE	4113	2.3.5	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm) - TRATAMENTO FISSURAS INTERNAS	100,00	M	R\$	4,72	R\$	472,00	R\$	16,66	R\$	1.666,00	R\$	2.138,00	
SINAPI	102193	2.3.6	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 - PORTAS	32,00	M2	R\$	-	R\$	-	R\$	3,13	R\$	100,16	R\$	100,16	
SINAPI	102197	2.3.7	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - PORTAS	32,00	M2	R\$	25,45	R\$	814,40	R\$	12,83	R\$	410,56	R\$	1.224,96	
SINAPI	102220	2.3.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PORTAS	32,00	M2	R\$	6,56	R\$	209,92	R\$	17,40	R\$	556,80	R\$	766,72	
		SUB-TOTAL						R\$	55.065,90		R\$	24.384,40		R\$	79.450,30	

REFERENCIAL	CÓDIGO	3	REFORMA EXTERNA												
		3.1	COBERTURA												
SINAPI	104803	3.1.1	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	43,00	M	R\$	-	R\$	-	R\$	7,92	R\$	340,56	R\$	340,56
SINAPI	97647	3.1.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	174,00	M2	R\$	-	R\$	-	R\$	5,99	R\$	1.042,26	R\$	1.042,26
SINAPI	97650	3.1.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	174,00	M2	R\$	-	R\$	-	R\$	12,92	R\$	2.248,08	R\$	2.248,08
SINAPI	92620	3.1.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	8,00	UND	R\$	2.669,77	R\$	21.358,16	R\$	160,72	R\$	1.285,76	R\$	22.643,92
SINAPI	92580	3.1.5	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	174,00	M2	R\$	48,97	R\$	8.520,78	R\$	15,26	R\$	2.655,24	R\$	11.176,02
SINAPI	94216	3.1.6	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	174,00	M2	R\$	290,79	R\$	50.597,46	R\$	12,12	R\$	2.108,88	R\$	52.706,34
ORSE	9077	3.1.7	Cumeeira termoacústica	15,00	M	R\$	178,06	R\$	2.670,90	R\$	11,01	R\$	165,15	R\$	2.836,05
SINAPI	100435	3.1.8	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_06/2026	45,00	M	R\$	77,54	R\$	3.489,30	R\$	15,10	R\$	679,50	R\$	4.168,80
SINAPI	100719	3.1.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE - ESTRUTURA COBERTURA	174,00	M2	R\$	11,93	R\$	2.075,82	R\$	2,89	R\$	502,86	R\$	2.578,68
SINAPI	100739	3.1.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE - ESTRUTURA COBERTURA	174,00	M2	R\$	11,73	R\$	2.041,02	R\$	2,89	R\$	502,86	R\$	2.543,88

Item		Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.		Material Unit.		Total	Mão de Obra Unit.		Total	Valor Total	
SINAPI	100984	3.1.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 - REMOÇÕES COBERTURA	100,00	M3	R\$	11,93	R\$	1.193,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.193,00
SINAPI	89578	3.1.12	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - DESCIDAS PLUVIAIS	30,00	M	R\$	42,36	R\$	1.270,80	R\$	6,33	R\$	189,90	R\$ 1.460,70
3.2 PINTURA EXTERNA														
SINAPI	99814	3.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 - PAREDES EXTERNAS, PISOS E MUROS	752,00	M2	R\$	0,05	R\$	37,60	R\$	2,34	R\$	1.759,68	R\$ 1.797,28
ORSE	4113	3.2.2	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm) - TRATAMENTO DE FISSURAS EXTERNAS	200,00	M2	R\$	4,72	R\$	944,00	R\$	16,66	R\$	3.332,00	R\$ 4.276,00
SINAPI	88415	3.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 - FACHADAS, MARQUISES E MUROS	730,00	M2	R\$	2,85	R\$	2.080,50	R\$	2,89	R\$	2.109,70	R\$ 4.190,20
SINAPI	88416	3.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 - FACHADAS, MARQUISES E MUROS	730,00	M2	R\$	19,91	R\$	14.534,30	R\$	6,97	R\$	5.088,10	R\$ 19.622,40
SINAPI	100717	3.2.5	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - GRADES JANELAS	29,00	M2	R\$	1,48	R\$	42,92	R\$	13,65	R\$	395,85	R\$ 438,77
SINAPI	100722	3.2.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - GRADES JANELAS	29,00	M2	R\$	6,18	R\$	179,22	R\$	31,01	R\$	899,29	R\$ 1.078,51
SINAPI	100758	3.2.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - GRADES JANELAS	29,00	M2	R\$	13,79	R\$	399,91	R\$	62,02	R\$	1.798,58	R\$ 2.198,49
							R\$		111.435,69	R\$		27.104,25	R\$	138.539,94

REFERENCIAL	CÓDIGO	4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
SINAPI	91872	4.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	180,00	m	R\$	9,89	R\$	1.780,20	R\$	18,70	R\$	3.366,00	R\$ 5.146,20
SINAPI I	393	4.2	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	180,00	Unid.	R\$	1,56	R\$	280,80	R\$	-	R\$	-	R\$ 280,80
SINAPI	95818	4.3	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	81,00	unid.	R\$	19,34	R\$	1.566,54	R\$	30,70	R\$	2.486,70	R\$ 4.053,24
SINAPI	101875	4.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	unid.	R\$	426,36	R\$	426,36	R\$	142,19	R\$	142,19	R\$ 568,55
SINAPI	91932	4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	25,00	m	R\$	18,69	R\$	467,25	R\$	7,20	R\$	180,00	R\$ 647,25
SINAPI	91928	4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	463,00	m	R\$	6,85	R\$	3.171,55	R\$	3,69	R\$	1.708,47	R\$ 4.880,02
SINAPI	91924	4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	16,00	m	R\$	2,65	R\$	42,40	R\$	2,18	R\$	34,88	R\$ 77,28
SINAPI I	39259	4.8	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	6,00	m	R\$	19,21	R\$	115,26	R\$	-	R\$	-	R\$ 115,26
SINAPI	93673	4.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	unid.	R\$	81,04	R\$	81,04	R\$	50,30	R\$	50,30	R\$ 131,34
SINAPI	93655	4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	7,00	unid.	R\$	12,05	R\$	84,35	R\$	4,44	R\$	31,08	R\$ 115,43
SINAPI I	1535	4.11	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 1,5 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	21,00	unid.	R\$	6,26	R\$	131,46	R\$	-	R\$	-	R\$ 131,46
SINAPI	91953	4.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	unid.	R\$	15,97	R\$	63,88	R\$	34,18	R\$	136,72	R\$ 200,60
SINAPI	91992	4.13	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	unid.	R\$	17,31	R\$	86,55	R\$	60,66	R\$	303,30	R\$ 389,85
SINAPI	92008	4.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	15,00	unid.	R\$	28,37	R\$	425,55	R\$	52,12	R\$	781,80	R\$ 1.207,35
ORSE	14490	4.15	ILUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 40 X 40CM, 36W 5000K BIVOLT	2,00	unid.	R\$	41,52	R\$	83,04	R\$	51,34	R\$	102,68	R\$ 185,72

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2026 09:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.ipm.com.br/p6a20dccc0f0d60



Item		Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Material		Total		Mão de Obra		Valor Total			
							Unit.			Unit.	Total				
SINAPI	98297	4.16	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, BLINDAGEM UTP, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	67,00	m	R\$	12,00	R\$	804,00	R\$	0,82	R\$	54,94	R\$	858,94
SINAPI	98307	4.17	TOMADA DE REDE RJ45 CAT 6 - CONJUNTO MONTADO DE EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	5,00	unid.	R\$	50,56	R\$	252,80	R\$	37,02	R\$	185,10	R\$	437,90
SINAPI I	39603	4.18	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	5,00	unid.	R\$	5,08	R\$	25,40	R\$	-	R\$	-	R\$	25,40
SINAPI	103247	4.19	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	3,00	unid.	R\$	3.213,86	R\$	9.641,58	R\$	216,45	R\$	649,35	R\$	10.290,93
SINAPI	103250	4.20	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	2,00	unid.	R\$	4.731,34	R\$	9.462,68	R\$	233,86	R\$	467,72	R\$	9.930,40
SINAPI	97328	4.21	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	6,00	m	R\$	52,38	R\$	314,28	R\$	4,96	R\$	29,76	R\$	344,04
SINAPI	88247	4.22	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	h	R\$	-	R\$	-	R\$	36,65	R\$	293,20	R\$	293,20
SINAPI	88264	4.23	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	h	R\$	-	R\$	-	R\$	58,31	R\$	466,48	R\$	466,48
							R\$	29.306,97	R\$	11.470,67	R\$	40.777,64			
REFERENCIAL	CÓDIGO	5	LIMPEZA FINAL DA OBRA												
ORSE	2450	5.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	161,34	M²	R\$	-	R\$	-	R\$	3,21	R\$	517,90	R\$	517,90
							R\$	-	R\$	517,90	R\$	517,90			
					TOTAL		TOTAL MATERIAL	R\$	197.155,06	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	63.614,45			
							TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA					R\$	260.769,51		

VIDEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2026

MONALISA KELLY KIST RUSCHEL
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SC 172447-7

Assinado Eletronicamente por:
HOBERDAN HAUPT DE CASTILHOS:00361351003
Assessor de Projetos
Secretaria de Planejamento
15/10/2026 09:50:48 -03:00