



ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA										BDI 1 - REFERENCIAL:	22,65%	
SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADA												
OBRA: REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR EM VIDEIRA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA												
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS												
REFERENCIAIS UTILIZADOS COMO BASE:		SINAPI 02/2026 - DATA TÉCNICA 23/03/2026 (SEM DESONERAÇÃO)										
		ORSE - DATA BASE 03/2026										

BDI	Item	Sub Item	Discriminação		Quant.	Und.	Material		Total	Mão de Obra		Valor Total
							Unit.			Unit.	Total	
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
BDI-1	SINAPI	90778	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	72,00	H	R\$	-	R\$	-	R\$	192,00 R\$ 13.824,00 R\$ 13.824,00
BDI-1	SINAPI	93572	1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,00	MES	R\$	-	R\$	-	R\$	8.698,35 R\$ 26.095,05 R\$ 26.095,05
SUB-TOTAL								R\$	-	R\$	39.919,05	R\$ 39.919,05
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
BDI-1	SINAPI	103689	2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,40	M2	R\$	513,07	R\$	1.231,37	R\$	64,26 R\$ 154,22 R\$ 1.385,59
BDI-1	SINAPI	97644	2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	29,40	M2	R\$	-	R\$	-	R\$	14,89 R\$ 437,77 R\$ 437,77
BDI-1	SINAPI	97645	2.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	29,43	M2	R\$	-	R\$	-	R\$	38,48 R\$ 1.132,47 R\$ 1.132,47
BDI-1	SINAPI	97663	2.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	4,00	UN	R\$	-	R\$	-	R\$	19,82 R\$ 79,28 R\$ 79,28
BDI-1	SINAPI	97666	2.5	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	8,00	UN	R\$	-	R\$	-	R\$	14,45 R\$ 115,60 R\$ 115,60
BDI-1	SINAPI	97640	2.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	95,51	M2	R\$	-	R\$	-	R\$	3,07 R\$ 293,22 R\$ 293,22
BDI-1	SINAPI	97642	2.7	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	95,51	M2	R\$	-	R\$	-	R\$	4,40 R\$ 420,24 R\$ 420,24
BDI-1	ORSE	11390	2.8	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL	18,02	M2	R\$	3,20	R\$	57,66	R\$	18,34 R\$ 330,49 R\$ 388,15
BDI-1	SINAPI	104803	2.9	REMOÇÃO CALHAS E RUFOs, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	12,75	M	R\$	-	R\$	-	R\$	7,42 R\$ 94,61 R\$ 94,61
BDI-1	SINAPI	97649	2.10	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	54,90	M2	R\$	0,81	R\$	44,47	R\$	6,14 R\$ 337,09 R\$ 381,56
BDI-1	ORSE	4977	2.11	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS DE FIBROCIMENTO 4 A 8 MM	54,90	M2	R\$	3,70	R\$	203,13	R\$	15,14 R\$ 831,19 R\$ 1.034,32
BDI-1	SINAPI	97627	2.12	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	4,34	M3	R\$	14,50	R\$	62,93	R\$	270,77 R\$ 1.175,14 R\$ 1.238,07
BDI-1	SINAPI	97634	2.13	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	715,68	M2	R\$	0,36	R\$	257,64	R\$	10,30 R\$ 7.371,50 R\$ 7.629,14
BDI-1	SINAPI	97622	2.14	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	27,09	M3	R\$	-	R\$	-	R\$	87,71 R\$ 2.376,06 R\$ 2.376,06
BDI-1	SINAPI	104790	2.15	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	7,71	M3	R\$	57,33	R\$	442,01	R\$	94,78 R\$ 730,75 R\$ 1.172,76
BDI-1	ORSE	7725	2.16	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	752,48	M2	R\$	1,91	R\$	1.437,24	R\$	7,65 R\$ 5.756,47 R\$ 7.193,71
BDI-1	SINAPI	105009	2.17	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	24,22	M	R\$	70,41	R\$	1.705,33	R\$	77,02 R\$ 1.865,42 R\$ 3.570,75
BDI-1	SINAPI	96521	2.18	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	20,32	M3	R\$	32,44	R\$	659,18	R\$	24,42 R\$ 496,21 R\$ 1.155,39
BDI-1	SINAPI	96527	2.19	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	4,85	M3	R\$	-	R\$	-	R\$	159,83 R\$ 775,18 R\$ 775,18
BDI-1	SINAPI	93382	2.20	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	20,93	M3	R\$	4,07	R\$	85,19	R\$	35,80 R\$ 749,29 R\$ 834,48
BDI-1	SINAPI	100982	2.21	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	50,00	M3	R\$	9,33	R\$	466,50	R\$	2,56 R\$ 128,00 R\$ 594,50
BDI-1	SINAPI	95875	2.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	500,00	M3XKM	R\$	2,70	R\$	1.350,00	R\$	0,60 R\$ 300,00 R\$ 1.650,00
SUB-TOTAL								R\$	8.002,65	R\$	25.950,20	R\$ 33.952,85

BDI		Item	Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Material		Mão de Obra		Valor Total	
							Unit.	Total	Unit.	Total		
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	3	FUNDAÇÕES								
BDI-1	SINAPI	96616	3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	0,24	M3	R\$	647,11 R\$ 155,31	R\$	561,31 R\$ 134,71	R\$	290,02
BDI-1	SINAPI	96541	3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	16,55	M2	R\$	51,16 R\$ 846,70	R\$	219,80 R\$ 3.637,69	R\$	4.484,39
BDI-1	SINAPI	96542	3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	29,80	M2	R\$	35,57 R\$ 1.059,99	R\$	108,18 R\$ 3.223,76	R\$	4.283,75
BDI-1	SINAPI	104916	3.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	26,29	KG	R\$	10,17 R\$ 267,37	R\$	12,44 R\$ 327,05	R\$	594,42
BDI-1	SINAPI	104918	3.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	21,39	KG	R\$	11,58 R\$ 247,70	R\$	6,65 R\$ 142,24	R\$	389,94
BDI-1	SINAPI	104919	3.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	112,16	KG	R\$	10,94 R\$ 1.227,03	R\$	5,08 R\$ 569,77	R\$	1.796,80
BDI-1	COMPOSIÇÃO	1	3.7	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.: SINAPI 96558)	2,37	M3	R\$	981,54 R\$ 2.326,25	R\$	54,93 R\$ 130,18	R\$	2.456,43
BDI-1	COMPOSIÇÃO	2	3.8	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.: SINAPI 96557)	1,87	M3	R\$	958,02 R\$ 1.791,50	R\$	31,26 R\$ 58,46	R\$	1.849,96
BDI-1	SINAPI	100324	3.9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	5,11	M3	R\$	164,19 R\$ 839,01	R\$	90,92 R\$ 464,60	R\$	1.303,61
BDI-1	SINAPI	92768	3.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	24,87	KG	R\$	10,50 R\$ 261,14	R\$	7,03 R\$ 174,84	R\$	435,98
BDI-1	SINAPI	92770	3.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	246,26	KG	R\$	11,64 R\$ 2.866,47	R\$	2,78 R\$ 684,60	R\$	3.551,07
BDI-1	SINAPI	103675	3.12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	5,91	M3	R\$	859,21 R\$ 5.077,93	R\$	66,27 R\$ 391,66	R\$	5.469,59
BDI-1	SINAPI	98557	3.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	34,22	M2	R\$	44,87 R\$ 1.535,45	R\$	22,42 R\$ 767,21	R\$	2.302,66
SUB-TOTAL								R\$ 18.501,85	R\$	10.706,77	R\$	29.208,62
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	4	SUPRAESTRUTURA								
BDI-1	SINAPI	92419	4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	16,83	M2	R\$	81,48 R\$ 1.371,31	R\$	66,29 R\$ 1.115,66	R\$	2.486,97
BDI-1	SINAPI	92456	4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	24,88	M2	R\$	159,20 R\$ 3.960,90	R\$	112,14 R\$ 2.790,04	R\$	6.750,94
BDI-1	SINAPI	92759	4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	21,92	KG	R\$	10,25 R\$ 224,68	R\$	8,21 R\$ 179,96	R\$	404,64
BDI-1	SINAPI	92761	4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,12	KG	R\$	11,64 R\$ 304,04	R\$	3,58 R\$ 93,51	R\$	397,55
BDI-1	SINAPI	92762	4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	52,30	KG	R\$	10,98 R\$ 574,25	R\$	2,37 R\$ 123,95	R\$	698,20
BDI-1	SINAPI	103672	4.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	1,01	M3	R\$	859,16 R\$ 867,75	R\$	64,37 R\$ 65,01	R\$	932,76
BDI-1	SINAPI	103675	4.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	1,56	M3	R\$	859,21 R\$ 1.340,37	R\$	66,27 R\$ 103,38	R\$	1.443,75
SUB-TOTAL								R\$ 8.643,30	R\$	4.471,51	R\$	13.114,81



BDI	Item	Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Unit.	Material	Total	Unit.	Mão de Obra	Total	Valor Total						
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	5	COBERTURA														
BDI-1	SINAPI	92602	5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025			1,00	UN	R\$	536,90	R\$	536,90	R\$	293,45	R\$	293,45	R\$	830,35
BDI-1	SINAPI	92604	5.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025			3,00	UN	R\$	677,41	R\$	2.032,23	R\$	293,51	R\$	880,53	R\$	2.912,76
BDI-1	SINAPI	92606	5.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025			1,00	UN	R\$	818,84	R\$	818,84	R\$	293,42	R\$	293,42	R\$	1.112,26
BDI-1	SINAPI	92580	5.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS			56,69	M2	R\$	47,94	R\$	2.717,72	R\$	16,05	R\$	909,87	R\$	3.627,59
BDI-1	SINAPI	94213	5.5	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			56,69	M2	R\$	77,09	R\$	4.370,23	R\$	7,43	R\$	421,21	R\$	4.791,44
BDI-1	SINAPI	94228	5.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			14,66	M	R\$	77,15	R\$	1.131,02	R\$	26,37	R\$	386,58	R\$	1.517,60
BDI-1	SINAPI	94231	5.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			16,98	M	R\$	46,80	R\$	794,66	R\$	13,45	R\$	228,38	R\$	1.023,04
							SUB-TOTAL		R\$	12.401,60		R\$	3.413,44		R\$	15.815,04		
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	6	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E VEDAÇÕES														
BDI-1	SINAPI	103330	6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021			119,66	M2	R\$	51,30	R\$	6.138,56	R\$	74,99	R\$	8.973,30	R\$	15.111,86
BDI-1	SINAPI	105023	6.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024			34,40	M	R\$	68,97	R\$	2.372,57	R\$	42,00	R\$	1.444,80	R\$	3.817,37
BDI-1	SINAPI	105029	6.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024			22,90	M	R\$	56,64	R\$	1.297,06	R\$	26,60	R\$	609,14	R\$	1.906,20
BDI-1	SINAPI	90447	6.4	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023			28,90	M	R\$	-	R\$	-	R\$	15,80	R\$	456,62	R\$	456,62
BDI-1	SINAPI	104766	6.5	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023			28,90	M	R\$	3,62	R\$	104,62	R\$	25,28	R\$	730,59	R\$	835,21
BDI-1	SINAPI	90443	6.6	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023			16,02	M	R\$	-	R\$	-	R\$	12,66	R\$	202,81	R\$	202,81
BDI-1	SINAPI	90446	6.7	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS			16,02	M	R\$	0,71	R\$	11,37	R\$	34,93	R\$	559,58	R\$	570,95
BDI-1	SINAPI	91222	6.8	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023			1,50	M	R\$	-	R\$	-	R\$	14,08	R\$	21,12	R\$	21,12
BDI-1	SINAPI	90467	6.9	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023			1,50	M	R\$	5,59	R\$	8,39	R\$	30,54	R\$	45,81	R\$	54,20
BDI-1	SINAPI	96358	6.10	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS			13,65	M2	R\$	97,90	R\$	1.336,34	R\$	27,55	R\$	376,06	R\$	1.712,40
BDI-1	SINAPI	96359	6.11	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS			9,71	M2	R\$	109,17	R\$	1.060,04	R\$	31,40	R\$	304,89	R\$	1.364,93
							SUB-TOTAL		R\$	12.328,95		R\$	13.724,72		R\$	26.053,67		
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	7	FORROS														
BDI-1	SINAPI	96486	7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS			52,53	M2	R\$	71,31	R\$	3.745,91	R\$	25,22	R\$	1.324,81	R\$	5.070,72
BDI-1	SINAPI	96121	7.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023			88,15	M	R\$	7,71	R\$	679,64	R\$	8,88	R\$	782,77	R\$	1.462,41
BDI-1	SINAPI	96113	7.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS			63,82	M2	R\$	19,76	R\$	1.261,08	R\$	49,19	R\$	3.139,31	R\$	4.400,39
BDI-1	SINAPI	99054	7.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS			56,20	M2	R\$	19,84	R\$	1.115,01	R\$	68,51	R\$	3.850,26	R\$	4.965,27
							SUB-TOTAL		R\$	6.801,64		R\$	9.097,15		R\$	15.898,79		



BDI	Item	Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Unit.	Material	Total	Unit.	Mão de Obra	Total	Valor Total				
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	8	ESQUADRIAS												
BDI-1	SINAPI	90843	8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	3,00	UN	R\$	1.016,14	R\$	3.048,42	R\$	575,56	R\$	1.726,68	R\$	4.775,10
BDI-1	SINAPI	90844	8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	4,00	UN	R\$	1.107,66	R\$	4.430,64	R\$	586,52	R\$	2.346,08	R\$	6.776,75
BDI-1	SINAPI	90846	8.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	5,00	UN	R\$	1.381,96	R\$	6.909,80	R\$	636,68	R\$	3.183,40	R\$	10.093,20
BDI-1	SINAPI	94588	8.4	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	118,40	M	R\$	49,82	R\$	5.898,69	R\$	53,72	R\$	6.360,45	R\$	12.259,14
BDI-1	SINAPI	102184	8.5	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	1,00	UN	R\$	2.257,94	R\$	2.257,94	R\$	201,16	R\$	201,16	R\$	2.459,10
BDI-1	ORSE	14051	8.6	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, INCLUSIVE FECHADURA, PUXADOR, TRILHOS E ROLDANAS	6,72	M2	R\$	1.146,36	R\$	7.703,54	R\$	19,11	R\$	128,42	R\$	7.831,96
BDI-1	ORSE	13399	8.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8 MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS	37,83	M2	R\$	674,58	R\$	25.519,36	R\$	-	R\$	-	R\$	25.519,36
BDI-1	ORSE	12476	8.8	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV. 02_10/2011	7,69	M2	R\$	429,28	R\$	3.301,16	R\$	-	R\$	-	R\$	3.301,16
SUB-TOTAL								R\$	59.069,55	R\$	13.946,19	R\$	73.015,74			

BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	9	PISOS												
BDI-1	SINAPI	87620	9.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	473,60	M2	R\$	28,69	R\$	13.587,58	R\$	19,92	R\$	9.434,11	R\$	23.021,69
BDI-1	SINAPI	87735	9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	37,48	M2	R\$	28,69	R\$	1.075,30	R\$	39,09	R\$	1.465,09	R\$	2.540,39
BDI-1	SINAPI	98679	9.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	256,53	M2	R\$	23,38	R\$	5.997,67	R\$	29,34	R\$	7.526,59	R\$	13.524,26
BDI-1	SINAPI	90445	9.4	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS	10,24	M	R\$	0,54	R\$	5,53	R\$	26,31	R\$	269,41	R\$	274,94
BDI-1	SINAPI	90469	9.5	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	10,24	M	R\$	5,59	R\$	57,24	R\$	12,12	R\$	124,11	R\$	181,35
BDI-1	SINAPI	90446	9.6	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	6,55	M	R\$	0,71	R\$	4,65	R\$	34,93	R\$	228,79	R\$	233,44
BDI-1	SINAPI	90470	9.7	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	6,55	M	R\$	8,00	R\$	52,40	R\$	15,48	R\$	101,39	R\$	153,79
BDI-1	SINAPI	98555	9.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	37,48	M2	R\$	10,56	R\$	395,79	R\$	31,50	R\$	1.180,62	R\$	1.576,41
BDI-1	SINAPI	87255	9.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	10,96	M2	R\$	58,27	R\$	638,64	R\$	46,10	R\$	505,26	R\$	1.143,90
BDI-1	SINAPI	87256	9.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	23,81	M2	R\$	56,25	R\$	1.339,31	R\$	31,02	R\$	738,59	R\$	2.077,90
BDI-1	SINAPI	87257	9.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	236,03	M2	R\$	55,49	R\$	13.097,30	R\$	17,21	R\$	4.062,08	R\$	17.159,38
BDI-1	SINAPI	88650	9.12	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	172,85	M	R\$	9,21	R\$	1.591,95	R\$	4,91	R\$	848,69	R\$	2.440,64
BDI-1	SINAPI	101727	9.13	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	241,76	M2	R\$	207,52	R\$	50.170,04	R\$	7,68	R\$	1.856,72	R\$	52.026,76
BDI-1	SINAPI	98688	9.14	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026	183,51	M	R\$	53,52	R\$	9.821,46	R\$	4,11	R\$	754,23	R\$	10.575,69
BDI-1	SINAPI	98689	9.15	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	8,60	M	R\$	130,33	R\$	1.120,84	R\$	43,79	R\$	376,59	R\$	1.497,43
SUB-TOTAL								R\$	98.955,70	R\$	29.472,27	R\$	128.427,97			

BDI	Item	Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Unit.	Material	Total	Unit.	Mão de Obra	Total	Valor Total				
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	10	REVESTIMENTO DE PAREDE												
BDI-1	SINAPI	87879	10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	161,10	M2	R\$	2,34	R\$	376,97	R\$	4,57	R\$	736,23	R\$	1.113,20
BDI-1	SINAPI	87529	10.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	161,10	M2	R\$	19,42	R\$	3.128,56	R\$	35,00	R\$	5.638,50	R\$	8.767,06
BDI-1	SINAPI	98555	10.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	21,53	M2	R\$	10,56	R\$	227,36	R\$	31,50	R\$	678,20	R\$	905,56
BDI-1	SINAPI	87905	10.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	111,31	M2	R\$	2,34	R\$	260,47	R\$	10,25	R\$	1.140,93	R\$	1.401,40
BDI-1	SINAPI	104233	10.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	111,31	M2	R\$	21,92	R\$	2.439,92	R\$	34,07	R\$	3.792,33	R\$	6.232,25
BDI-1	SINAPI	104612	10.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	31,94	M2	R\$	69,06	R\$	2.205,78	R\$	45,29	R\$	1.446,56	R\$	3.652,34
SUB-TOTAL								R\$	8.639,06	R\$	13.432,75	R\$	22.071,81			
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	11	PINTURA												
BDI-1	SINAPI	88485	11.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	477,47	M2	R\$	1,61	R\$	768,73	R\$	3,77	R\$	1.800,06	R\$	2.568,79
BDI-1	SINAPI	88497	11.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	477,47	M2	R\$	6,68	R\$	3.189,50	R\$	20,45	R\$	9.764,26	R\$	12.953,76
BDI-1	SINAPI	88489	11.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	874,67	M2	R\$	7,98	R\$	6.979,87	R\$	9,24	R\$	8.081,95	R\$	15.061,82
BDI-1	SINAPI	88484	11.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	337,02	M2	R\$	1,61	R\$	542,60	R\$	5,24	R\$	1.765,98	R\$	2.308,58
BDI-1	SINAPI	88496	11.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	337,02	M2	R\$	6,68	R\$	2.251,29	R\$	42,04	R\$	14.168,32	R\$	16.419,61
BDI-1	SINAPI	88488	11.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	518,22	M2	R\$	7,98	R\$	4.135,40	R\$	12,85	R\$	6.659,13	R\$	10.794,53
BDI-1	SINAPI	88485	11.7	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	173,54	M2	R\$	1,61	R\$	279,40	R\$	3,77	R\$	654,25	R\$	933,65
BDI-1	SINAPI	96135	11.8	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	173,54	M2	R\$	12,36	R\$	2.144,95	R\$	32,40	R\$	5.622,70	R\$	7.767,65
BDI-1	SINAPI	95626	11.9	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	173,54	M2	R\$	7,20	R\$	1.249,49	R\$	14,64	R\$	2.540,63	R\$	3.790,12
BDI-1	SINAPI	102193	11.10	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	66,15	M2	R\$	0,66	R\$	43,66	R\$	2,47	R\$	163,39	R\$	207,05
BDI-1	SINAPI	102229	11.11	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	66,15	M2	R\$	12,04	R\$	796,45	R\$	26,11	R\$	1.727,18	R\$	2.523,63
BDI-1	SINAPI	102488	11.12	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	46,35	M2	R\$	0,10	R\$	4,64	R\$	5,56	R\$	257,71	R\$	262,35
BDI-1	SINAPI	102494	11.13	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	46,35	M2	R\$	72,23	R\$	3.347,86	R\$	16,34	R\$	757,36	R\$	4.105,22
SUB-TOTAL								R\$	25.733,84	R\$	53.962,92	R\$	79.696,76			
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
BDI-1	SINAPI	91854	12.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	31,60	M	R\$	3,26	R\$	103,02	R\$	12,47	R\$	394,05	R\$	497,07
BDI-1	SINAPI	91834	12.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	68,46	M	R\$	5,26	R\$	360,10	R\$	19,46	R\$	1.332,23	R\$	1.692,33
BDI-1	SINAPI	91928	12.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	243,24	M	R\$	6,78	R\$	1.649,17	R\$	3,62	R\$	880,53	R\$	2.529,70
BDI-1	SINAPI	91924	12.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	147,52	M	R\$	2,61	R\$	385,03	R\$	2,13	R\$	314,22	R\$	699,25
BDI-1	SINAPI	91941	12.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6,00	UN	R\$	3,07	R\$	18,42	R\$	15,52	R\$	93,12	R\$	111,54
BDI-1	SINAPI	91940	12.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,00	UN	R\$	3,07	R\$	27,63	R\$	27,35	R\$	246,15	R\$	273,78
BDI-1	SINAPI	91939	12.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	R\$	3,07	R\$	9,21	R\$	51,48	R\$	154,44	R\$	163,65
BDI-1	SINAPI	91967	12.8	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R\$	32,05	R\$	32,05	R\$	65,21	R\$	65,21	R\$	97,26
BDI-1	SINAPI	92023	12.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R\$	24,47	R\$	97,88	R\$	57,19	R\$	228,76	R\$	326,64
BDI-1	SINAPI	92029	12.10	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$	27,13	R\$	54,26	R\$	65,21	R\$	130,42	R\$	184,68



BDI		Item	Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Material		Mão de Obra		Valor Total	
							Unit.	Total	Unit.	Total		
BDI-1	SINAPI	92000	12.11	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R\$ 15,67	R\$ 62,68	R\$ 34,45	R\$ 137,80	R\$	200,48
BDI-1	SINAPI	92008	12.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R\$ 25,68	R\$ 25,68	R\$ 51,13	R\$ 51,13	R\$	76,81
BDI-1	SINAPI	91996	12.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 15,67	R\$ 31,34	R\$ 41,44	R\$ 82,88	R\$	114,22
BDI-1	SINAPI	91992	12.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 15,67	R\$ 31,34	R\$ 59,52	R\$ 119,04	R\$	150,38
BDI-1	SINAPI	91993	12.15	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R\$ 18,47	R\$ 18,47	R\$ 59,52	R\$ 59,52	R\$	77,99
BDI-1	SINAPI	103782	12.16	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	10,00	UN	R\$ 15,49	R\$ 154,90	R\$ 33,05	R\$ 330,50	R\$	485,40
BDI-1	ORSE	10352	12.17	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	1,00	UN	R\$ 63,96	R\$ 63,96	R\$ 48,63	R\$ 48,63	R\$	112,59
BDI-1	ORSE	13594	12.18	FITA DE LED COM FONTE BIVOLT, 5 M, E = 8 MM, 2.700 K (LUZ AMARELA)	2,00	UN	R\$ 156,24	R\$ 312,48	R\$ 5,02	R\$ 10,04	R\$	322,52
BDI-1	ORSE	7715	12.19	LUMINÁRIA PENDENTE SIMPLES	1,00	UN	R\$ 231,05	R\$ 231,05	R\$ 35,35	R\$ 35,35	R\$	266,40
BDI-1	SINAPI	97605	12.20	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	1,00	UN	R\$ 74,06	R\$ 74,06	R\$ 26,23	R\$ 26,23	R\$	100,29
BDI-1	SINAPI	98297	12.21	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	5,70	M	R\$ 11,77	R\$ 67,09	R\$ 0,81	R\$ 4,62	R\$	71,71
BDI-1	SINAPI	98307	12.22	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	1,00	UN	R\$ 45,75	R\$ 45,75	R\$ 36,33	R\$ 36,33	R\$	82,08
BDI-1	COMPOSIÇÃO	3	12.23	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, SERVIÇO COMPLETO	2,00	UN	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,99	R\$ 363,98	R\$	363,98
BDI-1	COMPOSIÇÃO	4	12.24	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, SERVIÇO COMPLETO	1,00	UN	R\$ 266,41	R\$ 266,41	R\$ 484,90	R\$ 484,90	R\$	751,31
BDI-1	SINAPI	91924	12.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	194,00	M	R\$ 2,61	R\$ 506,34	R\$ 2,13	R\$ 413,22	R\$	919,56
BDI-1	SINAPI	91871	12.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	M	R\$ 6,21	R\$ 31,05	R\$ 16,47	R\$ 82,35	R\$	113,40
BDI-1	SINAPI	91914	12.27	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 27,47	R\$ 27,47	R\$	30,29
BDI-1	SINAPI	104396	12.28	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	1,00	UN	R\$ 9,47	R\$ 9,47	R\$ 16,85	R\$ 16,85	R\$	26,32
BDI-1	SINAPI	91953	12.29	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R\$ 14,46	R\$ 14,46	R\$ 33,53	R\$ 33,53	R\$	47,99
BDI-1	ORSE	13928	12.30	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, ARTICULÁVEL, EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE LÂMPADA LED MR16	18,00	UN	R\$ 87,98	R\$ 1.583,64	R\$ 22,10	R\$ 397,80	R\$	1.981,44
BDI-1	SINAPI	97236	12.31	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	72,00	M	R\$ 79,72	R\$ 5.739,84	R\$ 60,85	R\$ 4.381,20	R\$	10.121,04
BDI-1	SINAPI	97276	12.32	COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	4,00	UN	R\$ 95,05	R\$ 380,20	R\$ 26,25	R\$ 105,00	R\$	485,20
BDI-1	SINAPI	97313	12.33	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	8,00	UN	R\$ 147,62	R\$ 1.180,96	R\$ 35,00	R\$ 280,00	R\$	1.460,96
BDI-1	ORSE	723	12.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	1,00	UN	R\$ 2,45	R\$ 2,45	R\$ 2,66	R\$ 2,66	R\$	5,11
BDI-1	SINAPI	88264	12.35	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,00	H	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,22	R\$ 915,52	R\$	915,52
BDI-1	SINAPI	88247	12.36	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,00	H	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,96	R\$ 575,36	R\$	575,36
							R\$	13.573,21	R\$	12.861,04	R\$	26.434,25
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	13	ÁGUA FRIA								
BDI-1	SINAPI	89383	13.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,00	UN	R\$ 2,53	R\$ 25,30	R\$ 7,43	R\$ 74,30	R\$	99,60
BDI-1	SINAPI	89362	13.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6,00	UN	R\$ 2,58	R\$ 15,48	R\$ 11,98	R\$ 71,88	R\$	87,36
BDI-1	SINAPI	90373	13.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,00	UN	R\$ 7,90	R\$ 55,30	R\$ 10,34	R\$ 72,38	R\$	127,68
BDI-1	SINAPI	89395	13.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UN	R\$ 4,00	R\$ 20,00	R\$ 15,97	R\$ 79,85	R\$	99,85
BDI-1	SINAPI	89356	13.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	16,02	M	R\$ 5,48	R\$ 87,79	R\$ 29,96	R\$ 479,96	R\$	567,75
BDI-1	SINAPI	88267	13.6	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,24	R\$ 353,92	R\$	353,92
BDI-1	SINAPI	88248	13.7	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,65	R\$ 277,20	R\$	277,20
							R\$	203,87	R\$	1.409,49	R\$	1.613,36

BDI		Item	Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Unit.	Material	Total	Unit.	Mão de Obra	Total	Valor Total
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	14	ESGOTO E VENTILAÇÃO									
BDI-1	SINAPI	89726	14.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	UN	R\$	5,59 R\$	16,77 R\$	10,01 R\$	30,03 R\$	46,80	
BDI-1	SINAPI	89732	14.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9,00	UN	R\$	10,60 R\$	95,40 R\$	10,87 R\$	97,83 R\$	193,23	
BDI-1	SINAPI	89746	14.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$	22,89 R\$	22,89 R\$	15,18 R\$	15,18 R\$	38,07	
BDI-1	SINAPI	89724	14.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	UN	R\$	5,31 R\$	31,86 R\$	10,01 R\$	60,06 R\$	91,92	
BDI-1	SINAPI	89731	14.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	UN	R\$	9,70 R\$	38,80 R\$	10,87 R\$	43,48 R\$	82,28	
BDI-1	SINAPI	89744	14.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$	21,86 R\$	43,72 R\$	15,18 R\$	30,36 R\$	74,08	
BDI-1	SINAPI	89785	14.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$	21,03 R\$	42,06 R\$	14,50 R\$	29,00 R\$	71,06	
BDI-1	ORSE	1636	14.8	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100X50 MM	2,00	UN	R\$	36,35 R\$	72,70 R\$	20,34 R\$	40,68 R\$	113,38	
BDI-1	SINAPI	89797	14.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$	47,05 R\$	47,05 R\$	20,25 R\$	20,25 R\$	67,30	
BDI-1	SINAPI	89784	14.10	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$	18,15 R\$	36,30 R\$	14,50 R\$	29,00 R\$	65,30	
BDI-1	SINAPI	89711	14.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,82	M	R\$	8,50 R\$	40,97 R\$	23,09 R\$	111,29 R\$	152,26	
BDI-1	SINAPI	89712	14.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,18	M	R\$	14,03 R\$	367,31 R\$	25,08 R\$	656,59 R\$	1.023,90	
BDI-1	SINAPI	89714	14.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,94	M	R\$	19,45 R\$	134,98 R\$	35,04 R\$	243,18 R\$	378,16	
BDI-1	SINAPI	89707	14.14	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,00	UN	R\$	38,54 R\$	192,70 R\$	31,45 R\$	157,25 R\$	349,95	
BDI-1	SINAPI	88267	14.15	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,00	H	R\$	- R\$	- R\$	44,24 R\$	707,84 R\$	707,84	
BDI-1	SINAPI	88248	14.16	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,00	H	R\$	- R\$	- R\$	34,65 R\$	554,40 R\$	554,40	
SUB-TOTAL								R\$	1.183,51	R\$	2.826,42	R\$	4.009,93
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	15	PLUVIAL									
BDI-1	SINAPI	89743	15.1	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	UN	R\$	63,70 R\$	191,10 R\$	13,01 R\$	39,03 R\$	230,13	
BDI-1	SINAPI	89739	15.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,00	UN	R\$	18,54 R\$	148,32 R\$	13,01 R\$	104,08 R\$	252,40	
BDI-1	SINAPI	89731	15.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$	9,70 R\$	19,40 R\$	10,87 R\$	21,74 R\$	41,14	
BDI-1	ORSE	1637	15.4	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100X75 MM	2,00	UN	R\$	44,09 R\$	88,18 R\$	20,36 R\$	40,72 R\$	128,90	
BDI-1	ORSE	1657	15.5	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75 MM	1,00	UN	R\$	20,08 R\$	20,08 R\$	10,17 R\$	10,17 R\$	30,25	
BDI-1	SINAPI	89712	15.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,25	M	R\$	14,03 R\$	59,63 R\$	25,08 R\$	106,59 R\$	166,22	
BDI-1	SINAPI	89713	15.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	62,70	M	R\$	18,40 R\$	1.153,68 R\$	30,07 R\$	1.885,39 R\$	3.039,07	
BDI-1	SINAPI	89714	15.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,00	M	R\$	19,45 R\$	97,25 R\$	35,04 R\$	175,20 R\$	272,45	
SUB-TOTAL								R\$	1.777,64	R\$	2.382,92	R\$	4.160,56



BDI	Item	Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Unit.	Material		Mão de Obra		Valor Total	
							Unit.	Total	Unit.	Total		
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	16	LOUÇAS E METAIS								
BDI-1	SINAPI	86919	16.1	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026								
				1,00	UN	R\$	1.065,18	R\$ 1.065,18	R\$	137,18	R\$ 137,18	R\$ 1.202,36
BDI-1	SINAPI	86931	16.2	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026								
				2,00	UN	R\$	568,43	R\$ 1.136,86	R\$	65,69	R\$ 131,38	R\$ 1.268,24
BDI-1	SINAPI	100849	16.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026								
				2,00	UN	R\$	54,75	R\$ 109,50	R\$	6,45	R\$ 12,90	R\$ 122,40
BDI-1	SINAPI	86941	16.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026								
				2,00	UN	R\$	995,38	R\$ 1.990,76	R\$	139,34	R\$ 278,68	R\$ 2.269,44
BDI-1	SINAPI	95542	16.5	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026								
				2,00	UN	R\$	34,58	R\$ 69,16	R\$	21,35	R\$ 42,70	R\$ 111,86
BDI-1	SINAPI	95543	16.6	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026								
				2,00	UN	R\$	53,86	R\$ 107,72	R\$	42,73	R\$ 85,46	R\$ 193,18
BDI-1	SINAPI	95544	16.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026								
				2,00	UN	R\$	45,27	R\$ 90,54	R\$	21,35	R\$ 42,70	R\$ 133,24
BDI-1	SINAPI	95545	16.8	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026								
				2,00	UN	R\$	44,13	R\$ 88,26	R\$	21,35	R\$ 42,70	R\$ 130,96
BDI-1	SINAPI	100860	16.9	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026								
				2,00	UN	R\$	110,37	R\$ 220,74	R\$	67,13	R\$ 134,26	R\$ 355,00
BDI-1	SINAPI	89985	16.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021								
				2,00	UN	R\$	100,21	R\$ 200,42	R\$	17,43	R\$ 34,86	R\$ 235,28
BDI-1	SINAPI	89987	16.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021								
				3,00	UN	R\$	106,24	R\$ 318,72	R\$	17,43	R\$ 52,29	R\$ 371,01
SUB-TOTAL							R\$	5.397,86	R\$	995,11	R\$	6.392,97
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
BDI-1	ORSE	168	17.1	ALVENARIA TIJOLO REFRAATÁRIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP = 0,114 M, EXECUTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0 CM - REV 08_04/2022								
				4,61	M2	R\$	961,43	R\$ 4.432,19	R\$	60,50	R\$ 278,91	R\$ 4.711,10
BDI-1	COMPOSIÇÃO	5	17.2	MOLDURA PARA CHURRASQUEIRA EM GRANITO, BORDA EXTERNA 7 CM (REF.: SINAPI 101966)								
				0,72	M2	R\$	1.089,30	R\$ 784,30	R\$	80,48	R\$ 57,95	R\$ 842,25
SUB-TOTAL							R\$	5.216,49	R\$	336,86	R\$	5.553,35
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	18	SERVIÇOS FINAIS								
BDI-1	ORSE	2450	18.1	LIMPEZA GERAL								
				787,97	M2	R\$	1,44	R\$ 1.134,68	R\$	1,91	R\$ 1.505,02	R\$ 2.639,70
SUB-TOTAL							R\$	1.134,68	R\$	1.505,02	R\$	2.639,70
TOTAL							TOTAL MATERIAL	R\$ 287.565,40	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 240.413,83	R\$	527.979,23
							TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA		R\$		527.979,23	



Assinado Eletronicamente por:
FELIPE BOGONI:09459877907
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento
12/08/2026 15:46:44 -03:00

FELIPE BOGONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 223.655-5

VIDEIRA, 27 DE JULHO DE 2026