ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO DIGITALMENTE POR ROBERTO FELIPE GUGELMIN:53671384972 EM: 20/10/2026 12:27:30-03:00
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guarda-corpo metálico - h= 1,30 m
Corrimão - h= 0,70 m / 0,92 m

ESCADA 01
A: 36,22 m²
P: CHAPA METÁLICA

ESCADA 02
A: 36,22 m²
P: CHAPA METÁLICA

CIRCULAÇÃO 08
A: 24,12 m²
P: CIMENTADO

CIRCULAÇÃO 09
A: 24,12 m²
P: CIMENTADO

CABINE RÁDIO 01
A: 8,88 m²
P: CIMENTADO

ARQUIBANCADA 01
(556 lugares)
A: 89,38 m²
P: CIMENTADO

ISF 4
A: 17,14 m²
P: CERÂMICO

ISM 4
A: 17,14 m²
P: CERÂMICO

SETOR 01
(30 lugares)
A: 5,40 m²
P: CIMENTADO

SETOR 02
(228 lugares)
A: 90,87 m²
P: CIMENTADO

SETOR 03
(218 lugares)
A: 84,29 m²
P: CIMENTADO

SETOR 04
(228 lugares)
A: 90,87 m²
P: CIMENTADO

SETOR 05
(91 lugares)
A: 39,82 m²
P: CIMENTADO

degraus
22,5x35cm

Guarda-corpo metálico
h= 1,10 m

Guarda-corpo em alvenaria
executado em toda a extensão
h = 1,10m + 0,20m

Guarda-corpo em alvenaria
h = 1,10m

Tela de segurança
executado em toda a extensão
H= 8,00m

Guarda-corpo metálico
executado em toda a extensão
h = 1,10m

SETOR 1
(143 lugares)

SETOR 2
(179 lugares)

SETOR 3
(179 lugares)

SETOR 4
(179 lugares)

TOTAL QUADRA
(1366 lugares)

QUADRA
POLIESPORTIVA
A: 1.080,00 m²
P: CIMENTADO

SETOR 5
(150 lugares)

SETOR 6
(179 lugares)

SETOR 7
(179 lugares)

SETOR 8
(179 lugares)

TELA FINANCEIRA
H=2,00m

PALCO
A: 62,25 m²
P: CERÂMICO

Guarda-corpo metálico
h.=1,10m

Corrimão existente
dispensado conforme AC 48
da IN 09 de 2024,
por ser de acesso restrito

Corrimão em toda a extensão,
sem efeito de gancho
h: 0,70 m / 0,92 m

SETOR 06
(91 lugares)
A: 39,82 m²
P: CIMENTADO

SETOR 07
(218 lugares)
A: 84,29 m²
P: CIMENTADO

SETOR 08
(238 lugares)
A: 84,20 m²
P: CIMENTADO

SETOR 09
(228 lugares)
A: 89,82 m²
P: CIMENTADO

SETOR 10
(91 lugares)
A: 39,82 m²
P: CIMENTADO

ISM 5
A: 17,14 m²
P: CERÂMICO

CIRCULAÇÃO 10
A: 24,12 m²
P: CIMENTADO

CIRCULAÇÃO 11
A: 24,12 m²
P: CIMENTADO

CABINE RÁDIO 02
A: 8,88 m²
P: CIMENTADO

ESCADA 03
A: 36,22 m²
P: CHAPA METÁLICA

ESCADA 04
A: 36,22 m²
P: CHAPA METÁLICA

PLACA BRAILE
PLACA BRAILE - CORRIMÃO
PAREDE EXISTENTE
PAREDE A CONSTRUIR
PAREDE A DEMOLIR
PISO A REMOVER/SUBSTITUIR
FORRO REMOVER/SUBSTITUIR

PISO
CONCRETO ALISADO
GRAMA SINTÉTICA
GRAMA
PORCELANATO/CERÂMICA
VINILICO
MADEIRA
CHAPA ONDRIZ METÁLICA

Assinado Eletronicamente por:
ROBERTO FELIPE GUGELMIN:53671384972
Arquiteto e Urbanista
Secretaria de Planejamento
20/10/2026 12:27:30 -03:00

VIDEIRA
PREFEITURA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AV. MANOEL BOGUE, 189 - ALVORADA
FONE: (49) 3566-9051/3566-9050/3566-9058

NATUREZA DA OBRA
COMPLEXO ESPORTIVO SÉRGIO LUIZ MARAFON

LOCAL
AV. CONSTANTINO CRESTANI
BAIRRO CIDADE ALTA

PROJETO
ARQUITETÔNICO - REFORMA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ROBERTO FELIPE GUGELMIN
CAU/SC A151845-0
GUGELMIN:53671384972 2026.07.08 12:13:54 -03'00'

REFERÊNCIA
LAYOUT - CAPACIDADE MÁXIMA

PRANCHA
05
05-16

DATA
14/05/2026

ESCALA
INDICADA

GRAFICAÇÃO
ROBERTO

ÁREA
4.070,87 m²