ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA		BDI 1 - REFERENCIAL:	25,94%
SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS			
PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADA		BDI 2 - DIFERENCIAL:	17,75%
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COMPLEXO ESPORTIVO SÉRGIO LUIZ MARAFON, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 21 DIAS			
REFERENCIAIS UTILIZADOS COMO BASE:	SINAPI 03/2026		
	DNIT - SICRO 01/2026		

BDI	Item		Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Material Unit.	Material Total	Mão de Obra Unit.	Mão de Obra Total	Valor Total
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
BDI-1	SINAPI	103689	1.1	Placa de obra em chapa galvanizada adesivada 2,40 x 1,20 m - fornecimento e instalação	2,88	M2	R$ 577,38	R$ 1.662,85	R$ 55,35	R$ 159,41	R$ 1.822,26
BDI-1	COMPOSIÇÃO	1	1.2	Locação de pavimentação com equipe de topografia	342,08	M	R$ 0,14	R$ 47,89	R$ 0,91	R$ 311,29	R$ 359,18
				SUB-TOTAL				R$ 1.710,74		R$ 470,70	R$ 2.181,44
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	2	TERRAPLENAGEM							
BDI-1	SICRO	5502135	2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	1460,48	M3	R$ -	R$ -	R$ 7,38	R$ 10.778,34	R$ 10.778,34
				SUB-TOTAL				R$ -		R$ 10.778,34	R$ 10.778,34
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	3	DRENAGEM							
			3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL							
BDI-1	SICRO	2003290	3.1.1	Sarjeta triangular de grama - STG 80-30 - escavação mecânica	90,75	M	R$ 0,34	R$ 30,86	R$ 22,19	R$ 2.013,74	R$ 2.044,60
BDI-1	SICRO	2003301	3.1.2	Sarjeta triangular sem revestimento- STT 80-15- escavação mecânica	47,45	M	R$ -	R$ -	R$ 10,23	R$ 485,41	R$ 485,41
BDI-1	SICRO	2003237	3.1.3	Dissipador de energia - DES 100-300 - areia, brita e pedra de mão comerciais	1,00	UN	R$ 938,63	R$ 938,63	R$ 96,92	R$ 96,92	R$ 1.035,55
BDI-1	SICRO	4208239	3.1.4	Tubo PEAD para transposição de sarjetas - D = 315 mm - fornecimento e instalação	8,10	M	R$ 602,85	R$ 4.883,09	R$ 110,22	R$ 892,78	R$ 5.775,87
				SUB-TOTAL				R$ 5.852,58		R$ 3.488,85	R$ 9.341,43
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	4	PAVIMENTAÇÕES							
			4.1	PAVIMENTAÇÃO CBUQ							
BDI-1	SICRO	4011210	4.1.1	Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide - 100% Proctor intermediário	3018,67	M2	R$ -	R$ -	R$ 2,75	R$ 8.301,34	R$ 8.301,34
BDI-1	SICRO	4011279	4.1.2	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	452,80	M3	R$ 226,18	R$ 102.414,30	R$ 20,39	R$ 9.232,59	R$ 111.646,89
BDI-1	SICRO	4011276	4.1.3	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	452,80	M3	R$ 272,75	R$ 123.501,20	R$ 23,54	R$ 10.658,91	R$ 134.160,11
BDI-1	SICRO	4011352	4.1.4	Imprimação com emulsão asfáltica	3018,67	M2	R$ -	R$ -	R$ 0,78	R$ 2.354,56	R$ 2.354,56
	COTAÇÃO	2	4.1.5	Emulsão asfáltica para serviço de imprimação - aquisição	3,92	T	R$ 2.789,32	R$ 10.934,13	R$ -	R$ -	R$ 10.934,13
BDI-1	SICRO	4011353	4.1.6	Pintura de ligação	3018,67	M2	R$ -	R$ -	R$ 0,54	R$ 1.630,08	R$ 1.630,08
BDI-1	COTAÇÃO	1	4.1.7	Emulsões asfálticas RR-2C - aquisição	1,36	T	R$ 3.102,87	R$ 4.219,90	R$ -	R$ -	R$ 4.219,90
BDI-1	SICRO	4011463	4.1.8	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	141,88	T	R$ 212,81	R$ 30.193,48	R$ 27,97	R$ 3.968,38	R$ 34.161,86

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/10/2026 12:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4698384a676da

BDI	Item		Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Material Unit.	Material Total	Mão de Obra Unit.	Mão de Obra Total	Valor Total
BDI-1	SICRO	4011459	4.1.9	Concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais	212,82	T	R$ 214,41	R$ 45.630,74	R$ 27,97	R$ 5.952,58	R$ 51.583,32
BDI-1	COTAÇÃO	3	4.1.10	CAP modificado por borracha de pneu AB8 - aquisição	17,38	T	R$ 4.827,31	R$ 83.898,65	R$ -	R$ -	R$ 83.898,65
BDI-1	SINAPI	102330	4.1.11	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000 litros, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km	679,80	T.KM	R$ -	R$ -	R$ 2,17	R$ 1.475,17	R$ 1.475,17
BDI-1	SINAPI	102331	4.1.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000 litros, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km	6684,70	T.KM	R$ -	R$ -	R$ 0,82	R$ 5.481,45	R$ 5.481,45
BDI-1	SICRO	5914389	4.1.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	23764,90	T.KM	R$ -	R$ -	R$ 1,05	R$ 24.953,15	R$ 24.953,15
				SUB-TOTAL				**R$ 400.792,40**		**R$ 74.008,21**	**R$ 474.800,61**

BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
			5.1	MOBILIZAÇÃO							
BDI-1	COMPOSIÇÃO	2	5.1.1	Mobilização e desmobilização	1,00	VB	R$ -	R$ -	R$ 13.553,20	R$ 13.553,20	R$ 13.553,20
			5.2	CONTROLE TECNOLÓGICO							
BDI-1	SINAPI	93572	5.2.1	Encarregado geral de obras com encargos complementares	0,70	MÊS	R$ 875,90	R$ 613,13	R$ 8.055,78	R$ 5.639,05	R$ 6.252,18
BDI-1	SINAPI	90778	5.2.2	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	17,00	H	R$ 6,27	R$ 106,59	R$ 190,87	R$ 3.244,79	R$ 3.351,38
BDI-1	COMPOSIÇÃO	3	5.2.3	Ensaios - controle tecnológico	10,00	UN	R$ -	R$ -	R$ 459,22	R$ 4.592,20	R$ 4.592,20
			5.3	LIMPEZA							
BDI-1	SICRO	4915708	5.3.1	Limpeza de sarjeta e meio-fio	51,00	M	R$ -	R$ -	R$ 1,10	R$ 56,10	R$ 56,10
				SUB-TOTAL				**R$ 719,72**		**R$ 27.085,34**	**R$ 27.805,06**

TOTAL	TOTAL MATERIAL	R$ 409.075,44	TOTAL MÃO DE OBRA	R$ 115.831,44	
	TOTAL Material + Mão de Obra				**R$ 524.906,88**

Assinado Eletronicamente por:
ALEXANDRO SOUZA:00847179982
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento
20/10/2026 12:09:56 -03:00

VIDEIRA, 20 de outubro de 2026

ALEXANDRO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC: 141.928-6

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/10/2026 12:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4698384a676da