CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE VIDEIRA	PEDRO MENEGOLA TR01

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-25 (N DES.)	PEDRO MENEGOLA TR01	VIDEIRA/SC	19,68%	15,10%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
PEDRO MENEGOLA TR01									**939.353,41**	
1.			**RUA PEDRO MENEGOLA TR01 - 314,11 METROS**					**-**	**939.353,41**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.420,28**	
1.1.1.	Composição	COMP001	PLACA DE OBRA DE CHAPA GALVANIZADO	UNIDADE	1,00	1.186,73	BDI 1	1.420,28	1.420,28	RA
1.2.			**TERRAPLENAGEM**					**-**	**18.864,80**	
1.2.1.	SICRO	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.006,60	5,73	BDI 1	6,86	6.905,28	RA
1.2.2.	SICRO	5502743	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	67,16	47,95	BDI 1	57,39	3.854,31	RA
1.2.3.	SICRO	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	500,93	6,69	BDI 1	8,01	4.012,45	RA
1.2.4.	SICRO	5502822	Compactação de camada final de aterro de rocha	m³	67,16	43,18	BDI 1	51,68	3.470,83	RA
1.2.5.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	355,39	1,46	BDI 1	1,75	621,93	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**483.086,89**	
1.3.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	2.647,52	1,85	BDI 1	2,21	5.851,02	RA
1.3.2.	SINAPI	105752	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	567,26	174,09	BDI 1	208,35	118.188,62	RA
1.3.3.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	369,34	194,50	BDI 1	232,78	85.974,97	RA
1.3.4.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	2.415,12	0,69	BDI 1	0,83	2.004,55	RA
1.3.5.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	2.415,12	0,48	BDI 1	0,57	1.376,62	RA
1.3.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	119,97	1.794,62	BDI 1	2.147,80	257.671,57	RA
1.3.7.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.520,36	0,80	BDI 1	0,96	12.019,55	RA
1.4.			**LIGANTES BETUMINOSOS**					**-**	**12.981,26**	
1.4.1.	Cotação	01	Emulsão Asfáltica Para Serviço de imprimação	KG	2.898,14	2,74	BDI 2	3,15	9.129,14	RA
1.4.2.	Cotação	02	Emulsão Asfáltica Catinônica RR-1C	KG	1.207,56	2,77	BDI 2	3,19	3.852,12	RA
1.5.			**DRENAGEM**					**-**	**274.823,57**	
1.5.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	792,28	13,75	BDI 1	16,46	13.040,93	RA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/10/2026 13:14 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pddd99927a75f6

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE VIDEIRA	PEDRO MENEGOLA TR01

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-25 (N DES.)	PEDRO MENEGOLA TR01	VIDEIRA/SC	19,68%	15,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PEDRO MENEGOLA TR01									**939.353,41**	
1.5.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	708,30	24,61	BDI 1	29,45	20.859,44	RA
1.5.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	696,12	1,03	BDI 1	1,23	856,23	RA
1.5.4.	SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	148,06	156,43	BDI 1	187,22	27.719,79	RA
1.5.5.	SICRO	2108172	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	81,62	38,37	BDI 1	45,92	3.747,99	RA
1.5.6.	SICRO	0804015	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	67,90	302,51	BDI 1	362,04	24.582,52	RA
1.5.7.	SINAPI	92824	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	266,80	63,99	BDI 1	76,58	20.431,54	RA
1.5.8.	SICRO	0804475	Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia e brita comerciais	m	266,80	149,21	BDI 1	178,57	47.642,48	RA
1.5.9.	COMPOSIÇÃO	COMP003	BERÇO E SUB-BERÇO BSTC=0,60m	m	266,80	167,33	BDI 1	200,26	53.429,37	RA
1.5.10.	SICRO	0804081	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	753,41	BDI 1	901,68	1.803,36	RA
1.5.11.	SICRO	2003620	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais	un	15,00	1.389,90	BDI 1	1.663,43	24.951,45	RA
1.5.12.	SICRO	2003644	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	10,00	1.607,45	BDI 1	1.923,80	19.238,00	RA
1.5.13.	SICRO	2003947	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	632,00	21,84	BDI 1	26,14	16.520,48	RA
1.6.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**8.586,35**	
1.6.1.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	112,20	27,57	BDI 1	33,00	3.702,60	RA
1.6.2.	SICRO	5213466	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	669,92	BDI 1	801,76	1.603,52	RA
1.6.3.	SICRO	5213446	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	669,92	BDI 1	801,76	801,76	RA
1.6.4.	SICRO	5213865	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	un	3,00	537,58	BDI 1	643,38	1.930,14	RA
1.6.5.	Composição	COMP008	PLACA DE LOGRADOURO: RETANGULAR (C X L=20X50 CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	UNID.	1,00	458,16	BDI 1	548,33	548,33	RA
1.7.			**OBRAS COMPLEMENTARES**					**-**	**139.590,27**	
1.7.1.	SICRO	4413996	Enleivamento	m²	448,79	10,57	BDI 1	12,65	5.677,19	RA
1.7.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	77,54	852,16	BDI 1	1.019,87	79.080,72	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE VIDEIRA	PEDRO MENEGOLA TR01

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-25 (N DES.)	PEDRO MENEGOLA TR01	VIDEIRA/SC	19,68%	15,10%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PEDRO MENEGOLA TR01									**939.353,41**	
1.7.3.	Composição	COMP009	PISO TÁTIL / DIRECIONAL (40 X 40 X 2,5 CM) PISO, ASSENTAMENTO.	m²	258,34	144,69	BDI 1	173,16	44.734,15	RA
1.7.4.	Composição	COMP007	REMANEJAMENTO DE POSTE	UNID.	1,00	8.437,67	BDI 1	10.098,20	10.098,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VIDEIRA/SC
Local

quarta-feira, 8 de abril de 2026
Data

EWERTON LUIZ ROBERTO:03030738965
Assinado digitalmente por EWERTON LUIZ ROBERTO:03030738965
ND: C=BR, CN=EWERTON LUIZ ROBERTO:03030738965, OU=CPF-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.29 16:42:15-07'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

Responsável Técnico
Nome: Eng. Ewerton Luiz Roberto
CREA/CAU: 76.484-1
ART/RRT: 0

Assinado Eletronicamente por:
FELIPE BOGONI:09459877907
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento
20/10/2026 13:14:44 -03:00