ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	BDI 1 - REFERENCIAL:	
SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS		
PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADA		
OBRA: RUA VITALINA ANTUNES LIRA - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES -VDA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS	22,23%	
REFERENCIAIS UTILIZADOS COMO BASE: SINAPI 05/2026		
DNIT - SICRO 01/2026		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/10/2026 11:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p50bababf06026e

BDI	*Item*		*Sub Item*	*Discriminação*	*Quant.*	*Und.*	*Material*		*Mão de Obra*		*Valor Total*
							Unit.	*Total*	*Unit.*	*Total*	
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
BDI-1	SINAPI	103689	1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	3,00	M2	R$ 548,78	R$ 1.646,34	R$ 65,21	R$ 195,63	R$ 1.841,97
BDI-1	COMPOSIÇÃO	C.P 9 12605248043	1.2	Servicos topograficos para pavimentacao (acompanhamento e greide)	1249,53	M2	R$ 0,01	R$ 12,50	R$ 0,44	R$ 549,79	R$ 562,29
				SUB-TOTAL				**R$ 1.658,84**		**R$ 745,42**	**R$ 2.404,26**
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA							
BDI-1	SICRO	P9893	2.1	Encarregado de pavimentação - mensalista	2,00	MÊS	R$ -	R$ -	R$ 10.817,94	R$ 21.635,88	R$ 21.635,88
BDI-1	SICRO	P9888	2.2	ENGENHEIRO	48,00	H	R$ -	R$ -	R$ 201,29	R$ 9.661,92	R$ 9.661,92
				SUB-TOTAL				**R$ -**		**R$ 31.297,80**	**R$ 31.297,80**
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	3	TERRAPLENAGEM							
BDI-1	SICRO	4011209	3.1.1	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	1249,53	M²	R$ -	R$ -	R$ 2,31	R$ 2.886,41	R$ 2.886,41
				SUB-TOTAL				**R$ -**		**R$ 2.886,41**	**R$ 2.886,41**
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	4	DRENAGEM							
BDI-1	SICRO	4805757	4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	183,20	M³	R$ -	R$ -	R$ 8,75	R$ 1.603,00	R$ 1.603,00
BDI-1	COMPOSIÇÃO	C.P 91260625 13 15	4.2	Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020	8,00	UND	R$ 724,01	R$ 5.792,08	R$ 295,01	R$ 2.360,08	R$ 8.152,16
BDI-1	SINAPI	11245	4.3	Grelha fofo simples com requadro, carga maxima 12,5 t, *380 x 960* mm, E = *15* mm, area estacionamento carro passeio - grelha articulada	8,00	UND	R$ 394,03	R$ 3.152,24	R$ -	R$ -	R$ 3.152,24
BDI-1	COMPOSIÇÃO	C.P 91250220 1568	4.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento, incluindo carga, manobra e transporte [ref. SINAPI 95568]	124,00	M	R$ 106,11	R$ 13.157,64	R$ 40,05	R$ 4.966,20	R$ 18.123,84
	COMPOSIÇÃO	C.P 91260625 1360	4.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento, incluindo carga, manobra e transporte [ref. SINAPI 95568]	90,00	M	R$ 170,94	R$ 15.384,60	R$ 45,63	R$ 4.106,70	R$ 19.491,30
BDI-1	SICRO	903845	4.6	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	17,12	M³	R$ 162,24	R$ 2.777,55	R$ 5,47	R$ 93,65	R$ 2.871,20
BDI-1	COMPOSIÇÃO	C.P 912605248042	4.7	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo pedra britada ou bica corrida, com compactador de solos de percussão af_08/2023	113,05	M³	R$ 247,39	R$ 27.967,44	R$ 1,59	R$ 179,75	R$ 28.147,19
				SUB-TOTAL				**R$ 68.231,55**		**R$ 13.309,38**	**R$ 81.540,93**

BDI	Item		Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Material Unit.		Material Total		Mão de Obra Unit.		Mão de Obra Total		Valor Total
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	5	PAVIMENTAÇÃO											
BDI-1	COMPOSIÇÃO	C.P 912605248041	5.1	Execução de colchão (base) brita 0 (pedrisco) - fornecimento e execução - incluso transporte	124,95	M³	R$	244,84	R$	30.592,76	R$	-	R$	-	R$ 30.592,76
BDI-1	SINAPI	94273	5.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x12x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	425,38	M	R$	41,24	R$	17.542,67	R$	18,07	R$	7.686,62	R$ 25.229,29
BDI-1	SINAPI	93379	5.3	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023	31,13	M³	R$	11,72	R$	364,84	R$	14,66	R$	456,37	R$ 821,21
BDI-1	SINAPI	101170	5.4	Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra. af_05/2020	1249,53	M²	R$	31,31	R$	39.122,78	R$	15,14	R$	18.917,88	R$ 58.040,66
BDI-1	SICRO	5914389	5.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	15594,13	TXKM	R$	-	R$	-	R$	1,01	R$	15.750,07	R$ 15.750,07
				SUB-TOTAL					R$	87.623,05			R$	42.810,94	R$ 130.433,99
BDI	REFERENCIAL	CÓDIGO	6	SINALIZAÇÃO											
BDI-1	SINAPI	21013	6.1	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580)	8,10	M	R$	85,78	R$	694,82	R$	-	R$	-	R$ 694,82
BDI-1	SICRO	5213445	6.2	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	1,00	UND	R$	461,17	R$	461,17	R$	126,16	R$	126,16	R$ 587,33
BDI-1	SICRO	5213440	6.3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	2,00	UND	R$	242,09	R$	484,18	R$	103,11	R$	206,22	R$ 690,40
				SUB-TOTAL					R$	1.640,17			R$	332,38	R$ 1.972,55

TOTAL	TOTAL MATERIAL	R$ 159.153,61	TOTAL MÃO DE OBRA	R$ 91.382,33
TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA				R$ 250.535,94

RENATO RIBEIRO DE LIMA:08521332947

Assinado de forma digital por RENATO RIBEIRO DE LIMA:08521332947
Dados: 2026.10.27 11:25:10 -03'00'

RENATO RIBEIRO DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC: 151168-8

VIDEIRA, 22 de outubro de 2026

Assinado Eletronicamente por:
MONALISA KELLY
KIST:06561904931
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento
27/10/2026 11:35:26 -03:00