Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**390 - RUA VITALINA ANTUNES LIRA - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES -VDA**

Composição do Serviço

C.P. 912502201568 - 01/2026	**TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUINDO CARGA, MANOBRA E TRANSPORTE [Ref. SINAPI 95568]**	**M**

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88246 - SINAPI/SC 01/2026	Assentador de tubos com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27300000	22,44	6,13
97914 - SINAPI/SC 01/2026	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	2,27000000	3,23	7,33
7781 - SINAPI/SC 01/2026	Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm	M	INSUMO	1,03000000	54,90	56,55
E9017 - SICRO/SC 01/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW	CHP	INSUMO	0,05800000	202,95	11,77
E9017 - CHI - SICRO/SC 01/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW	CHI	INSUMO	0,12200000	103,29	12,60
1109669 - SICRO/SC 01/2026	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	COMPOSIÇÃO	0,00100000	534,70	0,53
5914344 - SICRO/SC 01/2026	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	COMPOSIÇÃO	8,25000000	0,89	7,34
P9824 - SICRO/SC 01/2026	Servente	h	INSUMO	0,54500000	24,93	13,59
5915407 - SICRO/SC 01/2026	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	COMPOSIÇÃO	1,22500000	3,05	3,74
					TOTAL (R$)	**119,58**

C.P. 912605248041 - 05/2026	**EXECUÇÃO DE COLCHÃO (BASE) BRITA 0 (PEDRISCO) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - INCLUSO TRANSPORTE**	**M³**

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
E9530 - SICRO/SC 01/2026	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	CHP	INSUMO	0,00940000	264,54	2,49
E9526 - SICRO/SC 01/2026	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	CHP	INSUMO	0,00940000	155,98	1,47
A9358 - SICRO/SC 01/2026	Tanque para transporte de água com capacidade de 6.000 l 17/	CHP	INSUMO	0,01250000	16,11	0,20
E9762 - SICRO/SC 01/2026	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	CHP	INSUMO	0,01000000	304,39	3,04
E9762 - CHI - SICRO/SC 01/2026	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	CHI	INSUMO	0,00250000	149,45	0,37
E9577 - SICRO/SC 01/2026	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	CHP	INSUMO	0,01250000	175,64	2,20
E9583 - SICRO/SC 01/2026	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³	CHP	INSUMO	0,01250000	25,24	0,32
M1103 - SICRO/SC 01/2026	Pedrisco	m³	INSUMO	1,30000000	146,32	190,22
P9824 - SICRO/SC 01/2026	Servente	h	INSUMO	0,00000000	24,93	0,00
					TOTAL (R$)	**200,31**

C.P. 912605248042 - 01/2026	**REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023**	**M3**

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
E9526 - SICRO/SC 01/2026	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	CHP	INSUMO	0,03820000	155,98	5,96
E9526 - CHI - SICRO/SC 01/2026	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	CHI	INSUMO	0,05510000	80,06	4,41
A9360 - SICRO/SC 01/2026	Tanque para transporte de água com capacidade de 10.000 l	CHP	INSUMO	0,00540000	19,16	0,10
A9360 - CHI - SICRO/SC 01/2026	Tanque para transporte de água com capacidade de 10.000 l	CHI	INSUMO	0,00060000	10,57	0,01
P9824 - SICRO/SC 01/2026	Servente	h	INSUMO	0,05210000	24,93	1,30
E9556 - SICRO/SC 01/2026	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	CHP	INSUMO	0,16340000	10,40	1,70
M1103 - SICRO/SC 01/2026	Pedrisco	m³	INSUMO	1,30000000	146,32	190,22
					TOTAL (R$)	**203,70**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/08/2026 11:19 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p96acf88156631

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**390 - RUA VITALINA ANTUNES LIRA - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES -VDA**

Composição do Serviço

C.P. 912605248043 - 05/2026	**SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (ACOMPANHAMENTO E GREIDE)**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
P9981 - SICRO/SC 01/2026	Topógrafo	h	INSUMO	0,00250000	40,59	0,10
P9828 - SICRO/SC 01/2026	Auxiliar de topografia	h	INSUMO	0,00250000	28,87	0,07
P9824 - SICRO/SC 01/2026	Servente	h	INSUMO	0,00750000	25,61	0,19
M1358 - SICRO/SC 01/2026	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	m	INSUMO	0,00288600	2,10	0,01
					TOTAL (R$)	**0,37**

C.P. 912606251315 - 05/2026	**Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020**					**Un**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
101622 - SINAPI/SC 05/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. af_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,05850000	337,31	19,73
1109669 - SICRO/SC 01/2026	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	COMPOSIÇÃO	0,02150000	534,70	11,50
P9824 - SICRO/SC 01/2026	Servente	h	INSUMO	1,33880000	24,93	33,38
P9821 - SICRO/SC 01/2026	Pedreiro	h	INSUMO	1,70400000	32,84	55,96
1109671 - SICRO/SC 01/2026	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	COMPOSIÇÃO	0,25000000	492,06	123,02
M0156 - SICRO/SC 01/2026	Bloco de concreto - L = 19 cm, a = 19 cm e C = 39 cm	un	INSUMO	65,00000000	6,31	410,15
0903789 - SICRO/SC 01/2026	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m²	COMPOSIÇÃO	5,00000000	35,99	179,95
					TOTAL (R$)	**833,69**

C.P. 912606251360 - 05/2026	**TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUINDO CARGA, MANOBRA E TRANSPORTE [Ref. SINAPI 95568]**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88246 - SINAPI/SC 05/2026	Assentador de tubos com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,32000000	22,44	7,18
97914 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	2,27000000	3,48	7,90
E9017 - SICRO/SC 01/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW	CHP	INSUMO	0,05800000	202,95	11,77
E9017 - CHI - SICRO/SC 01/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW	CHI	INSUMO	0,12200000	103,29	12,60
1109669 - SICRO/SC 01/2026	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	COMPOSIÇÃO	0,00150000	534,70	0,80
5915407 - SICRO/SC 01/2026	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	COMPOSIÇÃO	1,22500000	3,05	3,74
5914344 - SICRO/SC 01/2026	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	COMPOSIÇÃO	8,25000000	0,89	7,34
P9824 - SICRO/SC 01/2026	Servente	h	INSUMO	0,68500000	24,93	17,08
7791 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 600 mm	M	INSUMO	1,03000000	105,60	108,77
					TOTAL (R$)	**177,18**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**390 - RUA VITALINA ANTUNES LIRA - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES -VDA**

Composição do Serviço

Responsável técnico pelos ítens:

Renato Ribeiro de Lima - CREA 151168-8

RENATO RIBEIRO DE LIMA:08521332947

Assinado de forma digital por RENATO RIBEIRO DE LIMA:08521332947
Dados: 2026.07.07 16:35:21 -03'00'

Assinado Eletronicamente por:
MONALISA KELLY
KIST:06561904931
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento
17/08/2026 11:19:08 -03:00