



SIMBOLOGIA	
	POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR EXISTENTE
	POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO DUPLO-T" EXISTENTE
	LUMINÁRIA EXISTENTE EM POSTE
	LUMINÁRIA PROJETADA EM POSTE
	TRANSFORMADOR EXISTENTE DA CELESC EM POSTE
	ATERRAMENTO EXISTENTE
	PARA-RAIO EXISTENTE
	CHAVE FUSÍVEL COM ABERTURA DE CARGA
	REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA EXISTENTE
	SECCIONAMENTO AÉREO SIMPLES EM CIRCUITO SECUNDÁRIO
	FLY TAP EM REDE SECUNDÁRIA
	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA EXISTENTE
	ENCABEÇAMENTO EM CIRCUITO SECUNDÁRIO EXISTENTE
	ENCABEÇAMENTO EM CIRCUITO PRIMÁRIO EXISTENTE
	ENCABEÇAMENTO COM SECCIONAMENTO EXISTENTE

	<b>SEGURANÇA DO TRABALHO</b> USAR SEMPRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA APÓS CONFIRMAÇÃO DE DESLIGAMENTO, TESTAR E ATERRAR A REDE.
	<b>PREVENÇÃO DE ACIDENTES</b> - APÓS ABERTURA DE CAVA P/ IMPLANTAÇÃO DO POSTE, COBRIR A SUPERFÍCIE DO BURACO COM TABUAS DE MADEIRA E TERRA; - SINALIZAR E ISOLAR SEMPRE O LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO.

NOTAS:  
 - OS MATERIAIS DEVERÃO SER DE EMPRESAS HOMOLOGADAS PELA CELESC E CINCATARINA.  
 - NORMAS UTILIZADAS DA CELESC:  
 → E-313.0044 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 → I-313.0011 - SIMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETOS DE REDES E LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO.  
 → NBR-5101 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

É PREVISTO:  
 - INSTALAR 11 LUMINÁRIAS DE LED 60W.

OBS:  
 - TODAS AS LUMINÁRIAS SERÃO COMANDADAS INDIVIDUALMENTE POR RELÉS FOTOELÉTRICOS.  
 - O CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO PROJETADO NÃO POSSUI TELEGESTÃO.

TABELA DE COORDENADAS			
POSTE	COORDENADA	POSTE	COORDENADA
P01	479943.9485,7039418.4891	P11	480000.8201,7039405.6025
P02	479967.2011,7039426.1355	P12	479800.6711,7039395.2655
P03	479968.0654,7039396.4548	P13	479827.5411,7039407.5255
P04	479976.5466,7039371.4931	P14	479835.5200,7039394.5107
P05	479979.5984,7039345.3587	P15	479867.1111,7039395.6055
P06	479982.3738,7039321.4076	P16	479910.0311,7039407.3355
P07	480001.1907,7039333.9693	P17	480001.8411,7039437.4555
P08	480020.5092,7039346.8678	P18	480034.3311,7039448.4355
P09	480012.0526,7039371.6474	P19	480032.5211,7039404.0355
P10	480006.2981,7039388.5157	P20	480029.8611,7039393.5055

 <b>CINCATARINA</b>		 <b>OPDS</b> OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA www.opds.com.br (27) 3376-0056 / 99954-5008   cincatarina@opds.com.br	
CONTRATANTE:		CONTRATADA:	
<b>PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOTEAMENTO TERRAS ALTAS</b>			
ENDEREÇO: <b>LOTEAMENTO TERRAS ALTAS, BAIRRO TAQUARA VERDE - CAÇADOR / SC</b>			
PROPRIETÁRIO: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR</b>			
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR		CPF/CNPJ: 83.074.302/0001-31
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ENG. CLÁUDIO DE OLIVEIRA		CREA: ES-014890/D
CONTEÚDO DA PRANCHA:		PROJETO:	PRANCHA:
- PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO - TABELA DE COORDENADAS - SIMBOLOGIA - DETALHES - NOTAS		<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>01 / 01</b>
ARQUIVO: ProjetoIP_Caçador_LotTerrasAltas_REV03	ESCALA: INDICADA	DESENHISTA: LUAN NATALI	DATA: 01/2025