Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Piso de concreto - Parque Linear - Trecho 01

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Piso de concreto - Parque Linear - Trecho 01	Caçador/SC	22,40%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Piso de concreto - Parque Linear - Trecho 01									**299.990,00**	
1,		**PISO PARQUE LINEAR - TRECHO 01**						**-**	**299.990,00**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**8.091,50**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	407,38	BDI 1	498,63	1.436,05	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	126,50	BDI 1	154,84	1.548,40	RA
1.1.0.3.	SINAPI	105007	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	UN	38,00	42,55	BDI 1	52,08	1.979,04	RA
1.1.0.4.	Cotação	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	3,00	808,16	BDI 1	989,19	2.967,57	RA
1.1.0.5.	SINAPI	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	1,00	131,08	BDI 1	160,44	160,44	RA
1.2.			**VIGA DE BORDA**					**-**	**37.610,90**	
1.2.1.			**REGULARIZAÇÃO DA ALTURA**					**-**	**32.465,14**	
1.2.1.1.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - ARMADURA LONGITUDINAL	KG	172,85	9,13	BDI 1	11,18	1.932,46	RA
1.2.1.2.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - ARMADURA DOS PILARETES	KG	254,41	9,13	BDI 1	11,18	2.844,30	RA
1.2.1.3.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - ESTRIBOS	KG	12,91	13,79	BDI 1	16,88	217,92	RA
1.2.1.4.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - GANCHOS	KG	174,80	13,79	BDI 1	16,88	2.950,62	RA
1.2.1.5.	Composição	302	ANCORAGEM QUÍMICA DA ARMADURA DE LIGAÇÃO ENTRE A ESTRUTURA EXISTENTE E A NOVA VIGA, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE DOIS FUROS COM 7 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 10 CM CADA E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI NA BARRA (110G/FURO) - GANCHOS	UN	338,00	25,80	BDI 1	31,58	10.674,04	RA
1.2.1.6.	Composição	304	ANCORAGEM QUÍMICA DA ARMADURA DE LIGAÇÃO ENTRE A ESTRUTURA EXISTENTE E A NOVA VIGA, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE DOIS FUROS COM 13 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 10 CM CADA E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI NA BARRA (110G/FURO) - ARMADURA VERTICAL	UN	136,00	25,80	BDI 1	31,58	4.294,88	RA
1.2.1.7.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	M2	27,41	167,59	BDI 1	205,13	5.622,61	RA
1.2.1.8.	Composição	104786	CORTE LINEAR MECANIZADO EM BLOCO DE CONCRETO	M	7,71	6,46	BDI 1	7,91	60,99	RA
1.2.1.9.	SINAPI	105799	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 35 MPA. AF_06/2026	M3	0,97	1013,68	BDI 1	1.240,75	1.203,53	RA
1.2.1.10.	SINAPI	105795	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 35 MPA. AF_06/2026	M3	0,16	1068,23	BDI 1	1.307,51	209,20	RA
1.2.1.11.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	16,39	86,13	BDI 1	105,42	1.727,83	RA
1.2.1.12.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,80	742,18	BDI 1	908,43	726,74	RA

1.2.2.			**REQUADRO DA VIGA**					**-**	**5.145,76**	
1.2.2.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	92,80	4,76	BDI 1	5,83	541,02	RA
1.2.2.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	92,80	40,54	BDI 1	49,62	4604,74	RA
1.3.			**PISO EM CONCRETO COM ACABAMENTO POLIDO - ÁREA "E"**					**-**	**244.814,69**	
1.3.0.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.275,08	2,31	BDI 1	2,83	6.438,48	RA
1.3.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M3	54,17	190,33	BDI 1	232,96	12.619,44	RA
1.3.0.3.	Composição	103075	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 12 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	1.083,37	169,84	BDI 1	207,89	225.221,79	RA
1.3.0.4.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1.069,97	0,41	BDI 1	0,50	534,99	RA
1.4.			**BASE EM BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO**					**-**	**7.592,67**	
1.4.0.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	348,60	2,31	BDI 1	2,83	986,54	RA
1.4.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M3	8,30	190,33	BDI 1	232,96	1.933,57	RA
1.4.0.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	16,60	190,67	BDI 1	233,38	3.874,11	RA
1.4.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	166,00	3,93	BDI 1	4,81	798,46	RA
1.5.			**PISO EM CONCRETO - ÁREA "P" - ENTRE TRILHOS**					**-**	**1.436,39**	
1.5.0.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	14,24	2,31	BDI 1	2,83	40,30	RA
1.5.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M3	0,34	190,33	BDI 1	232,96	79,21	RA
1.5.0.3.	Composição	10501	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,78	158,68	BDI 1	194,23	1316,88	RA
1.6.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**-**	**443,84**	
1.6.0.1.	SINAPI	88316	LIMPEZA DE OBRA	H	16,00	22,66	BDI 1	27,74	443,84	RA

CAIBI/ SC - 25 DE SETEMBRO DE 2026

CONSTRUFAZ CONSTRUTORA LTDA:31875137000113
Digitally signed by CONSTRUFAZ CONSTRUTORA LTDA:31875137000113
Date: 2026.09.25 15:13:50 -03'00'

GILBERTO DAMEDA
CPF: 776.321.929-72
Sócio Administrador

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCO ANTONIO BIAZI
Data: 25/09/2026 14:44:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marco Antonio Biazi
CREA/SC nº. 151974-2 - CPF: 093.205.579-69
Resp. Téc - Eng. Civil