CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Piso de concreto - Parque Linear - Trecho 01

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Piso de concreto - Parque Linear - Trecho 01	Caçador/SC	22,40%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Piso de concreto - Parque Linear - Trecho 01									**371.198,20**	
1.			**PISO PARQUE LINEAR - TRECHO 01**					**-**	**371.198,20**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**10.006,74**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	504,08	BDI 1	616,99	1.776,93	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	156,54	BDI 1	191,60	1.916,00	RA
1.1.0.3.	SINAPI	105007	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	UN	38,00	52,65	BDI 1	64,44	2.448,72	RA
1.1.0.4.	Cotação	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	3,00	1.000,00	BDI 1	1.224,00	3.672,00	RA
1.1.0.5.	SINAPI	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	1,00	157,75	BDI 1	193,09	193,09	RA
1.2.			**VIGA DE BORDA**					**-**	**46.543,57**	
1.2.1.			**REGULARIZAÇÃO DA ALTURA**					**-**	**40.176,56**	
1.2.1.1.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - ARMADURA LONGITUDINAL	KG	172,85	11,31	BDI 1	13,84	2.392,24	RA
1.2.1.2.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - ARMADURA DOS PILARETES	KG	254,41	11,31	BDI 1	13,84	3.521,03	RA
1.2.1.3.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - ESTRIBOS	KG	12,91	17,07	BDI 1	20,89	269,69	RA
1.2.1.4.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - GANCHOS	KG	174,80	17,07	BDI 1	20,89	3.651,57	RA
1.2.1.5.	Composição	302	ANCORAGEM QUÍMICA DA ARMADURA DE LIGAÇÃO ENTRE A ESTRUTURA EXISTENTE E A NOVA VIGA, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE DOIS FUROS COM 7 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 10 CM CADA E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI NA BARRA (110G/FURO) - GANCHOS	UN	338,00	31,93	BDI 1	39,08	13.209,04	RA
1.2.1.6.	Composição	304	ANCORAGEM QUÍMICA DA ARMADURA DE LIGAÇÃO ENTRE A ESTRUTURA EXISTENTE E A NOVA VIGA, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE DOIS FUROS COM 13 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 10 CM CADA E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI NA BARRA (110G/FURO) - ARMADURA VERTICAL	UN	136,00	31,93	BDI 1	39,08	5.314,88	RA
1.2.1.7.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	M2	27,41	207,37	BDI 1	253,82	6.957,21	RA
1.2.1.8.	Composição	104786	CORTE LINEAR MECANIZADO EM BLOCO DE CONCRETO	M	7,71	8,00	BDI 1	9,79	75,48	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Piso de concreto - Parque Linear - Trecho 01

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Piso de concreto - Parque Linear - Trecho 01	Caçador/SC	22,40%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Piso de concreto - Parque Linear - Trecho 01									**371.198,20**	
1.2.1.9.	SINAPI	105799	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 35 MPA. AF_06/2026	M3	0,97	1.254,31	BDI 1	1.535,28	1.489,22	RA
1.2.1.10.	SINAPI	105795	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 35 MPA. AF_06/2026	M3	0,16	1.321,80	BDI 1	1.617,88	258,86	RA
1.2.1.11.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	16,39	106,58	BDI 1	130,45	2.138,08	RA
1.2.1.12.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,80	918,36	BDI 1	1.124,07	899,26	RA
1.2.2.			**REQUADRO DA VIGA**					**-**	**6.367,01**	
1.2.2.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	92,80	5,89	BDI 1	7,21	669,09	RA
1.2.2.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	92,80	50,16	BDI 1	61,40	5.697,92	RA
1.3.			**PISO EM CONCRETO COM ACABAMENTO POLIDO - ÁREA "E"**					**-**	**302.927,30**	
1.3.0.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.275,08	2,86	BDI 1	3,50	7.962,78	RA
1.3.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M3	54,17	235,51	BDI 1	288,26	15.615,04	RA
1.3.0.3.	Composição	103075	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 12 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	1.083,37	210,16	BDI 1	257,24	278.686,10	RA
1.3.0.4.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1.069,97	0,51	BDI 1	0,62	663,38	RA
1.4.			**BASE EM BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO**					**-**	**9.394,11**	
1.4.0.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	348,60	2,86	BDI 1	3,50	1.220,10	RA
1.4.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M3	8,30	235,51	BDI 1	288,26	2.392,56	RA
1.4.0.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	16,60	235,93	BDI 1	288,78	4.793,75	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Piso de concreto - Parque Linear - Trecho 01

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Piso de concreto - Parque Linear - Trecho 01	Caçador/SC	22,40%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Piso de concreto - Parque Linear - Trecho 01									**371.198,20**	
1.4.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	166,00	4,86	BDI 1	5,95	987,70	RA
1.5.			**PISO EM CONCRETO - ÁREA "P" - ENTRE TRILHOS**					-	**1.777,36**	
1.5.0.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	14,24	2,86	BDI 1	3,50	49,84	RA
1.5.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M3	0,34	235,51	BDI 1	288,26	98,01	RA
1.5.0.3.	Composição	10501	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,78	196,36	BDI 1	240,34	1.629,51	RA
1.6.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					-	**549,12**	
1.6.0.1.	SINAPI	88316	LIMPEZA DE OBRA	H	16,00	28,04	BDI 1	34,32	549,12	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caçador/SC
Local

segunda-feira, 31 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Paola Gomes
CREA/CAU: CREA/SC 198.690-9
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAOLA GOMES
Data: 01/09/2026 17:42:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br