CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE CAÇADOR	ACESSIBILIDADE CASA DA CULTURA DANTE E ALBINA MOSCONI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA	CAÇADOR/SC	13,99%	20,43%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
LOTE	**LOTE**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA**									**98.706,10**	
Meta	**Meta**	**1.**			**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA**					**-**	**98.706,10**	
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**SERVIÇOS INICIAIS/REMOÇÕES**					**-**	**1.536,56**	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,40	504,37	BDI 2	607,41	1.457,78	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,60	109,03	BDI 2	131,30	78,78	RA
Nível 2	**Nível 2**	**1.2.**			**PLATAFORMA ELEVATÓRIA**					**-**	**89.936,08**	
Serviço	Serviço	1.2.1.	Cotação	COTAÇÃO PE 001	Aquisição de Plataforma de acessibilidade, hidráulica, do tipo fechada. Características: capacidade mínima de carga 250 kg, deslocamento vertical de aproximadamente 4,00m, contendo duas paradas, entrada/saída unilateral, cabine com dimensões mínimas internas úteis de 0,90x 1,40x 2,10m em aço carbono, com pintura, corrimão tubular em aço inox, piso antiderrapante, motor trifásico 380V, portas externas com altura de 2,10m e porta interna com altura de 2,10m, contendo visor de vidro na metade superior e sistema de segurança, caixa de corrida em estrutura metálica com revestimento externo em vidro de segurança, painel de comando no interior da cabine em aço inox com botoeiras de emergência, botões de acionamento (sobe e desce, portas fechadas, plataforma em movimento, socorro), botão/alavanca controladora de pressão, botoeiras nos pavimentos compostas por botões redondos montados em espelho em aço inox, de chamada em cada pavimento. Ficará a cargo da contratada a fabricação e instalação da plataforma e o enclausuramento da mesma; emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de profissional devidamente habilitado e seguir as Normas da ABNT pertinentes. A contratada deverá dar plena e total garantia do equipamento e da instalação pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do ato de entrega à secretaria requisitante	UN	1,00	78.898,22	BDI 1	89.936,08	89.936,08	RA
Nível 2	**Nível 2**	**1.3.**			**FECHAMENTOS**					**-**	**3.129,47**	
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	96362	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	17,63	138,98	BDI 2	167,37	2.950,73	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI-I	2745	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	27,00	5,50	BDI 2	6,62	178,74	RA
Nível 2	**Nível 2**	**1.4.**			**PINTURA**					**-**	**372,03**	
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	21,15	14,61	BDI 2	17,59	372,03	RA
Nível 2	**Nível 2**	**1.5.**			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**-**	**1.230,54**	
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	66,27	BDI 1	75,54	75,54	RA
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI-I	982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	100,00	6,51	BDI 1	7,42	742,00	RA
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI-I	39255	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	20,00	18,12	BDI 1	20,65	413,00	RA

I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE CAÇADOR	ACESSIBILIDADE CASA DA CULTURA DANTE E ALBINA MOSCONI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA	CAÇADOR/SC	13,99%	20,43%	0,00%

RECURSO ↓

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
LOTE	LOTE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA									98.706,10	
Nível 2	Nível 2	1.6.			REFORÇO ESTRUTURAL					-	1.893,30	
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI-I	43082	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	KG	173,24	8,53	BDI 1	9,72	1.683,90	RA
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI-I	45158	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 100 MM	UN	24,00	3,90	BDI 1	4,45	106,80	RA
Serviço	Serviço	1.6.3.	Cotação	COTAÇÃO PE 003	CHAPA BASE DE AÇO 5/16", AÇO SAE 1020, 200X200 MM	UN	4,00	22,50	BDI 1	25,65	102,60	RA
Nível 2	Nível 2	1.7.			SERVIÇOS FINAIS					-	608,12	
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	38,10	BDI 2	45,88	183,52	RA
Serviço	Serviço	1.7.2.	Cotação	COTAÇÃO PE 002	LIMPEZA GERAL - REF. SEINFRA/CE C1628	M²	5,95	14,18	BDI 2	17,08	101,63	RA
Serviço	Serviço	1.7.3.	Cotação	COTAÇÃO PE 004	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA - PADRÃO 5M³	UN	1,00	283,33	BDI 1	322,97	322,97	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAÇADOR/SC
Local

segunda-feira, 28 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Ivolnéia Alves de Freitas
CREA/CAU: CREA/SC 145.089-0
ART/RRT: 10646996-4

IVOLNEIA ALVES DE FREITAS:08104199986

Assinado de forma digital por IVOLNEIA ALVES DE FREITAS:08104199986
Dados: 2026.09.29 15:04:12 -03'00'