

COMPOSIÇÕES

Composição	004	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	M2		41,08	43,75
		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO				
SINAPI	87292	COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0293	638,17	651,54
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,409	32,23	35,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,409	22,53	24,73

Composição	006	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PEDRA NATURAL (PEDRA FERRO BASALTO) EM PAREDES	M2		27,18	28,35
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	0,188	4,11	4,11
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	7	2,15	2,15
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2828	32,05	35,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1025	22,53	24,73

Composição	008	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA BICICLETAS EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM	M2		121,84	127,89
		CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,123153	566,71	576,13
SINAPI	94965					
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,261	22,53	24,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	32,23	35,59
SINAPI-I	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,004408	15,92	15,92
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,005	112,50	112,50
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,73994	3,67	3,67

Composição	009	PINTURA DE PAREDE E PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO	M2		71,36	72,18
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	24,86	26,47
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,275	35,01	37,30
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	133,76	133,76
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,01	13,94	13,94
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	88,84	88,84
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	50,14	50,14

Composição	011	PLACAS DE CONCRETO LISO 1,20X2,00M PARA CALÇADA SOBRE GRELHA DE DRENAGEM.	M2		51,70	53,90
SINAPI-I	11063	PLACA CIMENTÍCIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	M2	1	29,17	29,17
		SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES PARA REMOÇÃO DE PLANTAS, CORRIMÃO E GUARDA CORPO, CALÇADA E PAVER, ENTULHO E LIMPEZA DA ÁREA	H	1	22,53	24,73
Composição	003				0,00	0,00

Composição	012	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES	M		582,60	608,12
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,78	31,96	35,29
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,02	24,19	26,59
		TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1	60,70	60,70
SINAPI-I	21013					
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	0,7	46,51	46,51
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	2,88	2,98	2,98
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,05	28,09	28,09
SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,76	8,93	8,93
SINAPI-I	546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	7,22	9,50	9,50
SINAPI	88312	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,43	36,71
Cotação	016	TINTA PU DUPLA FUNÇÃO 18 L	UN	1	152,53	152,53

Composição	016	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA	MÉS		700,00	700,00
		LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÉS	1	700,00	700,00
Cotação	013					

Composição	017	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2		924,00	924,00
Cotação	014	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1	924,00	924,00

Composição	018	CONCRETAGEM DE FLOREIRA COM BANCO EM CONCRETO	M3		714,09	715,71
		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,049	0,56	0,56
SINAPI	90587					
		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,053	1,37	1,37
SINAPI	90586					
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,411	24,86	26,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,411	33,87	36,22
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-	M3	1,06	650,83	650,83

Composição	019	ARMAÇÃO DE ARMADURA PARA FLOREIRA DE CONCRETO ARMADO E BANCO AÇO CA-50,	KG		12,23	12,43
SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1	8,82	8,84
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0709	33,60	35,93
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0116	26,60	28,35
		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	25,00	25,00
SINAPI-I	43132					
SINAPI-I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA	UN	0,543	0,21	0,21

Composição	020	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FLOREIRA EM CONCRETO	M2		139,76	149,91
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,098	30,22	33,47
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,024	31,42	34,67
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,142	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,882	24,04	26,44
SINAPI-I	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,032	19,65	19,65
SINAPI-I	20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,013	17,63	17,63
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6	12,00	12,00
SINAPI-I	5073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,034	16,22	16,22
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,796	2,53	2,53
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,555	7,23	7,23
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00955	6,46	6,46
SINAPI-I	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA	M2	0,334	54,44	54,44

Composição	021	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO	M		58,51	59,72
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0012	750,64	769,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2151	22,53	24,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2151	32,23	35,59
SINAPI-I	43386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	UN	1,005	44,57	44,57
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	160,00	160,00

Composição	022	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO SMART RESINA E GRANNISTONE EM PISO. AF_02/2023_PE	M2		2,84	3,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0119	24,86	26,47
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0731	35,01	37,30

Composição	023	BALAÚSTRE DE CONCRETO COM FRETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		24,27	24,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0199	22,53	24,73
Cotação	005	BALAÚSTRE DE CONCRETO COM FRETE	UN	1	23,83	23,83

Composição	024	APICOTAMENTO DE CAMADA DE CONTRAPISO, DE FORMA MANUAL COM MARTELETE,	M3		62,42	66,74
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0722	33,87	36,22
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,8695	29,63	31,70
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP	CHP	1,137	30,10	32,17

Composição	026	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO TÁTIL EM PAVER 25X25X06CM COR	M2		94,71	95,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1015	24,86	26,47
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1015	33,60	35,93
Cotação	001	PISO INTERTRAVADO TÁTIL EM PAVER 25X25X06CM	M2	1	78,67	78,67
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0098	105,71	105,71
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	160,00	160,00

Composição	027	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,	M2		73,78	74,73
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0739	578,79	586,93
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,049	0,56	0,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1483	33,87	36,22
SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1	25,97	25,97