



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE LEBON RÉGIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GRAMADO ESTÁDIO MUNICIPAL		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GRAMADO ESTÁDIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF LEBON RÉGIS		
			BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 29

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
GRAMADO ESTÁDIO MUNICIPAL									750.369,34	
1.			CAMPO DE FUTEBOL ESTÁDIO MUNICIPAL					-	750.369,34	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	52.983,68	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	01	ENGENHEIRO AGRONOMO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	14.232,83	BDI 1	17.681,44	35.362,88	RA
1.1.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	7.092,01	BDI 1	8.810,40	17.620,80	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	69.961,86	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	502,41	BDI 1	624,14	3.744,84	RA
1.2.2.	Composição	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	35.684,76	BDI 1	44.331,18	44.331,18	RA
1.2.3.	SINAPI	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	5.848,71	BDI 1	7.265,85	14.531,70	RA
1.2.4.	SINAPI	101389	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	2.959,89	BDI 1	3.677,07	7.354,14	RA
1.3.			TERRAPLANAGEM					-	18.664,00	
1.3.1.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M2	8.000,00	0,84	BDI 1	1,04	8.320,00	RA
1.3.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.400,00	3,47	BDI 1	4,31	10.344,00	RA
1.4.			IRRIGAÇÃO					-	79.411,68	
1.4.1.	ORÇAMENTO GREENWAY		Valeteamento para a instalação do sistema de irrigação, com equipamento de pneus lisos, que não danifica o nivelamento do solo.	M	800,00	15,00	BDI 1	18,63	14.904,00	RA
1.4.2.	ORÇAMENTO GREENWAY		ASPELADOR ROTOR PARA IRRIGAÇÃO 4" 5004 PLUS	UND	54,00	105,00	BDI 1	130,44	7.043,76	RA
1.4.3.	ORÇAMENTO GREENWAY		CONECTOR DE 3/4" SBE 075	UND	108,00	2,70	BDI 1	3,35	361,80	RA
1.4.4.	ORÇAMENTO GREENWAY		TUBO FLEXIVEL SWING PIPE EXTRA FLEXIVEL	UND	30,00	8,00	BDI 1	9,94	298,20	RA
1.4.5.	ORÇAMENTO GREENWAY		VÁLVULA PARA IRRIGAÇÃO 100 - DVF 1"	UND	9,00	250,00	BDI 1	310,58	2.795,22	RA
1.4.6.	ORÇAMENTO GREENWAY		CAIXA PARA VÁLVULA SOLENÓIDE DE 6" MOD. V86RND	UND	10,00	39,00	BDI 1	48,45	484,50	RA
1.4.7.	ORÇAMENTO GREENWAY		CONECTOR DE CABOS ELÉTRICOS IMPERMEAVEL - CONECTOR	UND	20,00	26,00	BDI 1	32,30	646,00	RA
1.4.8.	ORÇAMENTO GREENWAY		CONTROLADOR ESP - TM2 - 12 ESTAÇÕES 230 V	UND	1,00	1.690,00	BDI 1	2.099,49	2.099,49	RA
1.4.9.	ORÇAMENTO GREENWAY		SENSOR CHUVA RSD	UND	1,00	300,00	BDI 1	372,69	372,69	RA
1.4.10.	ORÇAMENTO GREENWAY		TUBO AGRO PN60 IRR DN25	UND	23,00	28,00	BDI 1	34,78	799,94	RA
1.4.11.	ORÇAMENTO GREENWAY		TUBO AGRO PN60 IRR DN32	UND	23,00	41,26	BDI 1	51,26	1.178,98	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE LEBON RÉGIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GRAMADO ESTÁDIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GRAMADO ESTÁDIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF LEBON RÉGIS	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 29

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
GRAMADO ESTÁDIO MUNICIPAL									750.369,34	
1.4.12.	ORÇAMENTO GREENWAY		TUBO AGRO PN60 IRR DN40	UND	60,00	45,00	BDI 1	55,90	3.354,00	RA
1.4.13.	ORÇAMENTO GREENWAY		TUBO IRRIGA - LF PN 80 PBL 50 MM	UND	46,00	70,00	BDI 1	86,96	4.000,16	RA
1.4.14.	ORÇAMENTO GREENWAY		CONEXÕES	UND	0,80	7.512,98	BDI 1	9.333,38	7.466,70	RA
1.4.15.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800,00	3,86	BDI 1	4,80	3.840,00	RA
1.4.16.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	3,86	BDI 1	4,80	960,00	RA
1.4.17.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	3,86	BDI 1	4,80	96,00	RA
1.4.18.	ORÇAMENTO GREENWAY		MANGUEIRA DE POLIETILENO 1" X 1,8	M	150,00	4,80	BDI 1	5,96	894,00	RA
1.4.19.	ORÇAMENTO GREENWAY		BOMBA P-11/4 - NR 3CV TRIF. IP21/AR	UND	1,00	4.300,00	BDI 1	5.341,89	5.341,89	RA
1.4.20.	ORÇAMENTO GREENWAY		PAINEL ELÉTRICO 3CV TRIF PARTIDA DIRETA	UND	1,00	3.100,00	BDI 1	3.851,13	3.851,13	RA
1.4.21.	ORÇAMENTO GREENWAY		SUCÇÃO DE RECALQUE COM FILTRAGEM	UND	1,00	1.650,00	BDI 1	2.049,80	2.049,80	RA
-	ORÇAMENTO GREENWAY		MÃO DE OBRA INCLUINDO AGRONOMO ESPECIALIZADO EM GRMADOS ESPORTIVOS, EQUIPE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS	SERVIÇO	-	43.935,40	BDI 1	54.580,95	-	RA
1.4.22.	SINAPI-I	43982	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	11.104,71	BDI 1	13.795,38	13.795,38	RA
1.4.23.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	68,23	BDI 1	84,76	254,28	RA
1.4.24.	SINAPI-I	1959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	12,78	BDI 1	15,88	79,40	RA
1.4.25.	SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	60,00	15,13	BDI 1	18,80	1.128,00	RA
1.4.26.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	36,82	BDI 1	45,74	45,74	RA
1.4.27.	SINAPI-I	11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,00	56,00	BDI 1	69,57	69,57	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE LEBON RÉGIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GRAMADO ESTÁDIO MUNICIPAL		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GRAMADO ESTÁDIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF LEBON RÉGIS		
			BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 29

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
GRAMADO ESTÁDIO MUNICIPAL									750.369,34	
1.4.28.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	9,00	107,42	BDI 1	133,45	1.201,05	RA
1.5.			PREPARAÇÃO DE SOLO E PLANTIO DO GREMADO					-	494.289,12	
1.5.1.	Cotação	01	Fornecimento de grama Bermuda Tifway 419, fornecida por empresa que tenha certificado de pureza, fornecimento em Big Roll, com frete e descarregamento.	M2	8.000,00	21,66	BDI 1	26,91	215.280,00	RA
1.5.2.	ORÇAMENTO GREENWAY		Espalhamento de areia de base do campo, totalizando, com granulometria a ser definida.	M3	400,00	70,41	BDI 1	87,47	34.988,00	RA
1.5.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	400,00	264,90	BDI 1	329,09	131.636,00	RA
1.5.4.	ORÇAMENTO GREENWAY		Nivelamento final com plaina a laser e trator com pneus balão próprio para uso em gramado esportivo, conforme cotas a serem definidas.	M2	8.000,00	6,73	BDI 1	8,36	66.880,00	RA
1.5.5.	ORÇAMENTO GREENWAY		Aplicação dos produtos após finalização do plantio, incluindo adubações, correção do solo e defensivos.	-	8.000,00	1,24	BDI 1	1,54	12.320,00	RA
1.5.6.	ORÇAMENTO GREENWAY		Rolo compactador para assentamento da grama após o plantio.	-	8.000,00	0,62	BDI 1	0,77	6.160,00	RA
1.5.7.	ORÇAMENTO GREENWAY		Espalhamento de areia para nivelamento final após o plantio, com equipamento topdresser de pneus largos, que não danifica o gramado recém instalado.	M3	40,00	103,54	BDI 1	128,63	5.145,20	RA
1.5.8.	SINAPI	100323	Areia média para nivelamento final após plantio	M3	40,00	264,90	BDI 1	329,09	13.163,60	RA
1.5.9.	ORÇAMENTO GREENWAY		Insumo para adubação: NPK 20.00.20	SACO 50KG	12,00	190,00	BDI 1	236,04	2.832,48	RA
1.5.10.	ORÇAMENTO GREENWAY		Insumo para adubação: MAP pu Superfosfato Triplo ou Simples	SACO 50KG	6,00	242,00	BDI 1	300,64	1.803,84	RA
1.5.11.	SINAPI	98521	Calcário - duas toneladas e incluindo espalhamento	M2	8.000,00	0,41	BDI 1	0,51	4.080,00	RA
1.6.			TRAVES, REDES E BANDEIROLAS					-	35.059,00	
1.6.1.	ORÇAMENTO GREENWAY		Trave de futebol de campo A11 Padrão FIFA - confeccionada com tubo de alumínio de 120mm (diâmetro) x 2,5mm (espessura) estruturado. Fixação por encaixe em luva no solo (acompanha 4 luvas de alumínio de 60mm). Medidas internas 7,32 x 2,44m. Requadro perfil/tubo alumínio 40/20 x 3.0mm. 04 hastes para sustentção - tubo de alumínio 0,76 x 5,0mm. Pintura em PU. As redes são fixadas através de fixador em nylon, com formas arredondadas para evitar lesões. - Instalação não incluída	PAR	1,00	21.261,00	0,00%	21.261,00	21.261,00	RA
1.6.2.	ORÇAMENTO GREENWAY		Rede de futebol de campo caixote/colméia PP A11 (sem nó) - confeccionada em polipropileno com espessura de 4,0mm. Malha de 12 x 12cm. Medidas: 7,50 x 2,50 - haste 2,0 x 2,0m	PAR	1,00	3.774,00	0,00%	3.774,00	3.774,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE LEBON RÉGIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GRAMADO ESTÁDIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GRAMADO ESTÁDIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF LEBON RÉGIS	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 29

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
GRAMADO ESTÁDIO MUNICIPAL									750.369,34	
1.6.3.	ORÇAMENTO GREENWAY		Bandeirola para escanteio - flexível profissional. Molas espirais adaptadas em tubos de PVC. Sistema removível.	UND	4,00	506,00	0,00%	506,00	2.024,00	RA
1.6.4.	SINAPI		Bandeirinhas em tecido de nylon. 1,20mts. Cor branca ou fluorescente.	UND	1,00	8.000,00	0,00%	8.000,00	8.000,00	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LEBON RÉGIS
Local
quinta-feira, 16 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS ZIMMER SCHUPEL
CREA/CAU: 207134-3 - SC
ART/RRT: 0