



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO SCC 20555/2025	Nº TransfereGov 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE LEBON RÉGIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DE VIA URBANA DO BAIRRO CENTRO.			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUA IVENES DE ARAUJO	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO LEBON RÉGIS	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE											1.214.215,63
Meta	Meta	1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUAS IVENES DE ARAUJO - TRECHO 1, 2 e 3					-	1.214.215,63
Nível 2	Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	25.296,00
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	140,89	BDI 1	170,10	10.886,40
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00	37,30	BDI 1	45,03	14.409,60
Nível 2	Nível 2	1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.443,14
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	423,37	BDI 1	511,13	2.300,09
Serviço	Serviço	1.2.2.	COMPOSIÇÃO	13	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	M2	5.116,00	0,39	BDI 1	0,47	2.404,52
Serviço	Serviço	1.2.3.	COMPOSIÇÃO	14	REMOÇÃO DE PAVIMENTO C/ LAJOTAS SEXTAVADAS OU PEDRAS E BASE INCLUSIVE REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DTM 3KM	M2	634,50	2,27	BDI 1	2,74	1.738,53
Nível 2	Nível 2	1.3.			TERRAPLENAMENTO					-	7.862,98
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	102355	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACÓS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	20,00	182,83	BDI 1	220,73	4.414,60
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	102361	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	26,00	38,54	BDI 1	46,53	1.209,78
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	780,00	2,38	BDI 1	2,87	2.238,60
Nível 2	Nível 2	1.4.			DRENAGEM					-	258.059,59
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	551,20	13,23	BDI 1	15,97	8.802,66
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	178,00	86,09	BDI 1	103,94	18.501,32
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	215,00	304,33	BDI 1	367,42	78.995,30
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	30,00	491,06	BDI 1	592,86	17.785,80
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	30,88	296,00	BDI 1	357,36	11.035,28
Serviço	Serviço	1.4.6.	COMPOSIÇÃO	01	BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM	UN	19,00	1.133,99	BDI 1	1.369,07	26.012,33
Serviço	Serviço	1.4.7.	COTAÇÃO	11244	GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MÁXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM	UN	19,00	162,37	BDI 1	196,03	3.724,57
Serviço	Serviço	1.4.8.	COMPOSIÇÃO	17	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA 0,80 m A 1,50 m, COM PEDRA BRITA GRADUADA	M3	283,98	265,59	BDI 1	320,65	91.058,19
Serviço	Serviço	1.4.9.	COMPOSIÇÃO	16	EXECUÇÃO DE ALA EM SAÍDA FINAL DE REDE DE DRENAGEM	UN	1,00	1.775,98	BDI 1	2.144,14	2.144,14
Nível 2	Nível 2	1.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	733.029,16
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	3.874,95	0,63	BDI 1	0,76	2.944,96
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	116,25	1.417,80	BDI 1	1.711,71	198.986,29
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	105752	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	138,10	158,36	BDI 1	191,19	26.403,34
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	103,58	176,36	BDI 1	212,92	22.054,25
Serviço	Serviço	1.5.5.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	7.728,85	4,93	BDI 1	5,95	45.986,66
Serviço	Serviço	1.5.6.	COMPOSIÇÃO	03	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - CM30	M2	690,50	6,51	BDI 1	7,86	5.427,33
Serviço	Serviço	1.5.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	195,53	1.642,36	BDI 1	1.982,82	387.700,79
Serviço	Serviço	1.5.8.	COMPOSIÇÃO	04	EXECUÇÃO LOMBADA COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO	M3	6,48	1.622,98	BDI 1	1.959,42	12.697,04
Serviço	Serviço	1.5.9.	COMPOSIÇÃO	05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.235,50	1,50	BDI 1	1,81	11.286,26
Serviço	Serviço	1.5.10.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.283,68	2,58	BDI 1	3,11	19.542,24
Nível 2	Nível 2	1.6.			PASSEIO ACESSÍVEL					-	136.313,12
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	630,00	43,67	BDI 1	52,72	33.213,60
Serviço	Serviço	1.6.2.	COTAÇÃO	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) - BASE PARA PASSEIO (E=10 CM)	M3	116,55	47,07	BDI 1	56,83	6.623,54
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.165,50	0,78	BDI 1	0,94	1.095,57
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	58,28	769,08	BDI 1	928,51	54.113,56
Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	333,74	14,42	BDI 1	17,41	5.810,41
Serviço	Serviço	1.6.6.	SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	152,70	68,96	BDI 1	83,26	12.713,80
Serviço	Serviço	1.6.7.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOATIL. AF_03/2024	M2	55,50	128,42	BDI 1	155,04	8.604,72
Serviço	Serviço	1.6.8.	COMPOSIÇÃO	06	EXECUÇÃO DE COLCHÃO (BASE) EM BRITA 0 (PEDRISCO)	M3	58,28	143,78	BDI 1	173,59	10.116,83
Serviço	Serviço	1.6.9.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.496,60	0,95	BDI 1	1,15	4.021,09
Nível 2	Nível 2	1.7.			SINALIZAÇÃO					-	32.103,79
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021	M	880,00	6,31	BDI 1	7,62	6.705,60
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	223,20	47,55	BDI 1	57,41	12.813,91
Serviço	Serviço	1.7.3.	COMPOSIÇÃO	08	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	12,00	532,00	BDI 1	642,28	7.707,36
Serviço	Serviço	1.7.4.	COMPOSIÇÃO	09	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	6,00	482,10	BDI 1	582,04	3.492,24



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO SCC 20555/2025	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE LEBON RÉGIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DE VIA URBANA DO BAIRRO CENTRO.			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUA IVENS DE ARAÚJO	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO LEBON RÉGIS	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO RUA IVENS DE ARAUJO										1.214.215,63	
Serviço	Serviço	1.7.5.	COMPOSIÇÃO	11	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR DUPLA (NOME DE RUA) 45X20CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	3,00	382,31	BDI 1	461,56	1.384,68	RA	
Nível 2	Nível 2	1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
Serviço	Serviço	1.8.1.	AMARP	090621	EXTRAÇÃO DE AMOSTRA EM PISTA ENSAIO DE DENSIDADE APARENTE E TAXA DE BETUME	UN	3,00	4.171,25	BDI 1	5.035,95	15.107,85	RA	

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICÍPIO LEBON RÉGIS
Local
terça-feira, 17 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RENATO RIBEIRO DE LIMA
CREA/CAU: 151168-8
ART/RRT: 0