



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SEPLANT - Secretaria de Planejamento Territorial



Nr ART (CREA).: A PREENCHER				BDIs aplicados: 21.97 - 3.79 - 0.00				Encargos sociais s/ m.o. 114.47 % (HORA) 71.03 % (MÊS) Percentual de redução 0.0	
Município de Gaspar - SC				Data: 08-09-26					
Programa não vinculado				Nº do contrato: Contrato não vinculado!					
EMPREENHIMENTO: 10181 - PROJETO DE CONSTRUÇÃO EM MUROS E CERCAS ECO PARQUE GASPAR-ETAPA 03									
SINAPI-07/2026 Composição Própria-07/2026 Cotação-02/2026 Composição Própria-04/2026									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 475.772,31				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	CERCAMENTO TRECHO 1 RUA ROD. FRANCISCO MARISTELLA							122.758,74	
1.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	681,64	21,97	831,40	3.325,60		10776-SINAPI-07/2026
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,30	504,08	21,97	614,83	3.873,43		103689-SINAPI-07/2026
1.3	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	19,00	35,05	21,97	42,75	812,25		131-SINAPI-07/2026
1.4	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	12,00	820,27	21,97	1.000,48	12.005,76		SPT GAS-0015-C-Composição Própria-07/2026
1.5	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	439,00	7,63	21,97	9,31	4.087,09		34-SINAPI-07/2026
1.6	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	174,00	12,67	21,97	15,45	2.688,30		104800-SINAPI-07/2026
1.7	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,55MM (12 BWG), MALHA 5 X 15 CM, H = 2 M. AF_12/2025	M2	354,00	141,49	21,97	172,58	61.093,32		SPT GAS-0010-C-Composição Própria-07/2026
1.8	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	6,00	95,81	21,97	116,86	701,16		106122-SINAPI-07/2026
1.9	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	476,00	2,89	21,97	3,52	1.675,52		11964-SINAPI-07/2026
1.10	LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 1 LIMPEZA SEMANAL	MÊS	3,00	1.022,50	21,97	1.247,14	3.741,42		SEMED-0751-I-Cotação-02/2026
1.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) SEM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	100,00	159,58	21,97	194,64	19.464,00		SPT GAS-0014-C-Composição Própria-07/2026
1.12	REBOCO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (NA FACE SUPERIOR DO BLOCO DE CONCRETO) EXCETO ASSENTAMENTO E REBOCO EM AMBOS OS LADOS	M2	33,64	83,04	21,97	101,28	3.407,06		SPT GAS-0019-C-Composição Própria-07/2026
1.13	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO MURETA BLOCO DE CONCRETO - INCLUSIVE TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS	MÊS	1,00	4.824,00	21,97	5.883,83	5.883,83		SPT GAS-0021-C-Composição Própria-07/2026
2	CERCAMENTO TRECHO 2 RUA ITAJAI (COM PORTÃO ACESSO GUARITA E FARMÁCIA VIVA).							223.222,06	
2.1	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	16,00	812,16	21,97	990,59	15.849,44		SPT GAS-0016-C-Composição Própria-07/2026
2.2	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	188,00	12,67	21,97	15,45	2.904,60		104800-SINAPI-07/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 475.772,31				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
2.3	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,55MM (12 BWG), MALHA 5 X 15 CM, H = 2 M. AF_12/2025	M2	594,00	141,49	21,97	172,58	102.512,52		SPT GAS-0010-C-Composição Própria-07/2026
2.4	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	6,00	95,81	21,97	116,86	701,16		106122-SINAPI-07/2026
2.5	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	504,00	2,89	21,97	3,52	1.774,08		11964-SINAPI-07/2026
2.6	LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 1 LIMPEZA SEMANAL	MÊS	3,00	1.022,50	21,97	1.247,14	3.741,42		SEMED-0751-I-Cotação-02/2026
2.7	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	59,00	74,62	21,97	91,01	5.369,59		101173-SINAPI-07/2026
2.8	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL SIMILAR AO CERCAMENTO, COM QUADRO EM METALON, COM PINTURA NA MESMA COR DO GRADIL, INCLUSO TRILHOS E ROLDANAS	M2	45,00	544,19	21,97	663,75	29.868,75		AMMOC-1067-C-Composição Própria-04/2026
2.9	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	8,00	22,00	21,97	26,83	214,64		43132-SINAPI-07/2026
2.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) SEM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	107,16	159,58	21,97	194,64	20.857,62		SPT GAS-0014-C-Composição Própria-07/2026
2.11	REBOCO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (NA FACE SUPERIOR DO BLOCO DE CONCRETO) EXCETO ASSENTAMENTO E REBOCO EM AMBOS OS LADOS	M2	35,72	83,04	21,97	101,28	3.617,72		SPT GAS-0019-C-Composição Própria-07/2026
2.12	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	21,00	81,68	21,97	99,63	2.092,23		96536-SINAPI-07/2026
2.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	846,00	11,17	21,97	13,62	11.522,52		92762-SINAPI-07/2026
2.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,00	15,56	21,97	18,98	797,16		92759-SINAPI-07/2026
2.15	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA MURETA CORRIDA EM BLOCO DE CONCRETO (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	M3	45,00	270,51	21,97	329,94	14.847,30		SPT GAS-0020-C-Composição Própria-07/2026
2.16	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,00	136,81	21,97	166,87	667,48		96527-SINAPI-07/2026
2.17	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO MURETA BLOCO DE CONCRETO - INCLUSIVE TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS	MÊS	1,00	4.824,00	21,97	5.883,83	5.883,83		SPT GAS-0021-C-Composição Própria-07/2026
3	CERCAMENTO TRECHO 3 RUA MADRE PAULINA						129.791,51		
3.1	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	12,00	812,16	21,97	990,59	11.887,08		SPT GAS-0017-C-Composição Própria-07/2026
3.2	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	467,00	7,63	21,97	9,31	4.347,77		34-SINAPI-07/2026
3.3	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	166,00	12,67	21,97	15,45	2.564,70		104800-SINAPI-07/2026
3.4	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,55MM (12 BWG), MALHA 5 X 15 CM, H = 2 M. AF_12/2025	M2	332,00	141,49	21,97	172,58	57.296,56		SPT GAS-0010-C-Composição Própria-07/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 475.772,31				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3.5	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	6,00	95,81	21,97	116,86	701,16		106122-SINAPI-07/2026
3.6	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	428,00	2,89	21,97	3,52	1.506,56		11964-SINAPI-07/2026
3.7	LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 1 LIMPEZA SEMANAL	MÊS	3,00	1.022,50	21,97	1.247,14	3.741,42		SEMED-0751-I-Cotação-02/2026
3.8	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA MURETA CORRIDA EM BLOCO DE CONCRETO (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	M3	52,00	270,51	21,97	329,94	17.156,88		SPT GAS-0020-C-Composição Própria-07/2026
3.9	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	34,00	74,62	21,97	91,01	3.094,34		101173-SINAPI-07/2026
3.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) SEM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	94,62	159,58	21,97	194,64	18.416,84		SPT GAS-0014-C-Composição Própria-07/2026
3.11	REBOCO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (NA FACE SUPERIOR DO BLOCO DE CONCRETO) EXCETO ASSENTAMENTO E REBOCO EM AMBOS OS LADOS	M2	31,54	83,04	21,97	101,28	3.194,37		SPT GAS-0019-C-Composição Própria-07/2026
3.12	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO MURETA BLOCO DE CONCRETO - INCLUSIVE TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS	MÊS	1,00	4.824,00	21,97	5.883,83	5.883,83		SPT GAS-0021-C-Composição Própria-07/2026
Total Geral						475.772,31			

Assinatura

THIAGO

CRESTANI:93362625991

25991

Assinado de forma digital por

THIAGO

CRESTANI:93362625991

Dados: 2026.09.09 14:44:13 -03'00'

THIAGO CRESTANI

Engenheiro(a) Civil

CREA 067.331-2

ART: A PREENCHER