



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Rua 15 de Novembro, 525, Centro
89107-000 – Pomerode – Santa Catarina

Objeto:
Contatação de projetos de engenharia para construção de nova ala e reforma da Delegacia de Polícia Civil
Local:
Rua dos Atiradores, 344, Centro, Pomerode/SC

MEMÓRIA DE CÁLCULO

C01 Sondagem a percussão					Unid.:	m
1. MÃO DE OBRA						
REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SINAPI	88322	Técnico de sondagem com encargos complementares	h	0,80	35,93	28,74
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	1,60	22,86	36,57
SINAPI	88597	Desenhista projetista com encargos complementares	h	0,16	39,55	6,32
				SOMA 1		71,63
2. LOCOMOÇÃO						
SINAPI	92145	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - chp diurno. Af_11/2015	chp	0,20	82,87	16,57
SINAPI	92146	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - chi diurno. Af_11/2015	chi	0,80	37,11	29,68
				SOMA 2		46,25
3. EQUIPAMENTOS						
DAER-RS	3.4.4	Equipamentos para sondagem a percussão	mês	0,0045	825,63	3,71
SICRO	E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	mês	0,0009	6.396,53	5,75
				SOMA 3		9,46
4. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A MÃO DE OBRA (INCLUSO SINAPI)						0,00
5. DESPESAS GERAIS E MATERIAL DE CONSUMO (5% DE 1+2+3+4)						6,37
6. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (OVERHEAD) = (20% DA MÃO DE OBRA)						14,33
7. REMUNERAÇÃO BRUTA DA EMPRESA = (12% DE 1+2+3+4+5+6)						17,76
8. DESPESAS FISCAIS (11,6% DE 1+2+3+4+5+6+7)						19,23
9. PREÇO UNITÁRIO = 1+2+3+4+5+6+7+8						185,03

Data: Agosto/2024

PEDRO HENRIQUE DE JESUS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 125796-1
MATRÍCULA 575720