PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Rua 15 de Novembro, 525, Centro
89107-000 – Pomerode – Santa Catarina

Objeto: Lote 05 - Mutirão - Pavimentação com Paver 8 cm cor natural
Obs.:
Ext.: 1,00 m
Pista: 1,00 m
Esp.: 0,08 m

ORÇAMENTO ESTIMATIVO LOTE 05 - MUTIRÃO - PAVIMENTAÇÃO COM PAVER E=8 cm

REF.	TIPO	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$)	BDI (%)	VALOR TOTAL (R$)	VALOR TOTAL (R$)
			1.	**PAVIMENTAÇÃO**						
C_UNIT	COMP.	P.PAV.07	1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (Cfe. Comp 92398_SINAPI)	m2	1,00	R$ 70,42	24,08%	R$ 87,37	R$ 87,37
				TOTAL DO SUBITEM						**R$ 87,37**
				TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS (COM BDI) / M²						**R$ 87,37**

Valor total do orçamento:

BASE SINAPI: 12/2023

MARCLEN MARLINE SACHT
Engenheira Civil - CREA/SC 186376-7
Matrícula 768588

DIETER KLAUS WEEGE
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente
Matrícula 111775

DATA: FEVEREIRO/2024

Assinado digitalmente por:
MARCLEN MARLINE
SACHT:08319261988
10/04/2024 13:45:59

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/04/2024 13:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p6616c256440b5.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE
SECRETARIA DE OBRAS
Rua 15 de Novembro, 525, Centro
89107-000 – Pomerode – Santa Catarina

Objeto: Lote 05 - Mutirão Passeio com Paver e=8 cm
Local: Diversas Ruas do Município
Data: 20/02/2024
Obs.:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA

1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022.	Unid.:	m2	P.PAV.07	

REF.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SINAPI	Insumo	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	-		0,00
SINAPI	Insumo	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,0098	101,01	0,98
SINAPI	Insumo	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	m²	1,0041	54,95	55,17
SINAPI	Comp.	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2632	30,58	8,04
SINAPI	Comp.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2632	22,66	5,96
SINAPI	Comp.	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	chp	0,0055	9,42	0,05
SINAPI	Comp.	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	chi	0,1261	0,61	0,07
SINAPI	Comp.	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	chp	0,0038	10,30	0,03
SINAPI	Comp.	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	chi	0,1278	1,01	0,12
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						**R$**	**70,42**

obs. Areia fornecida pela PMP

MARCLEN MARLINE SACHT
Engenheira Civil - CREA/SC 186376-7
Matrícula 768588

DIETER KLAUS WEEGE
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente
Matrícula 111775

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/04/2024 13:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p6616c256440b5.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Rua 15 de Novembro, 525, Centro
89107-000 – Pomerode – Santa Catarina

Objeto: LOTE 05 - Mutirão - Pavimentação com Paver e=8cm
Local: Diversas Ruas do Município
Data: 20/02/2024
Obs.:

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS COM MÃO DE OBRA ONERADA

Tipo de obra: Construção de Rodovias e Ferrovias

ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLA	PERCENTUAL ADOTADO	1º QUARTIL (MÍNIMO)	3º QUARTIL (MÁXIMO)
1	Administração Central	AC	4,67%	3,80%	4,67%
2	Seguro e Garantia	S + G	0,74%	0,32%	0,74%
3	Risco	R	0,97%	0,50%	0,97%
4	Despesas Financeiras	DF	1,21%	1,02%	1,21%
5	Lucro	L	7,00%	6,64%	8,69%
6	Tributos	I = PIS + COFINS + CPRB + ISS	7,15%	3,65%	8,65%
6.1	PIS		0,65%	0,65%	0,65%
6.2	COFINS		3,00%	3,00%	3,00%
6.3	CPRB		0,00%	0,00%	0,00%
6.4	ISS		3,50%		3,50%
		TOTAL	**24,08%**	19,60%	24,23%

Limite conforme acórdão TCU 2622/2013.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

DATA: FEVEREIRO/2024

Assinado digitalmente por:
DIETER KLAUS
WEEGE:84129255991
10/04/2024 15:51:12

MARCLEN MARLINE SACHT
Engenheira Civil - CREA/SC 186376-7
Matrícula 768588

DIETER KLAUS WEEGE
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente
Matrícula 111775

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/04/2024 13:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p6616c256440b5.