

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pomerode.

Obra: REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO DOS IMIGRANTES.

Localização do imóvel: Rua Arthur Buerger (fundos), s/nº, bairro Centro, Pomerode/SC.

Profissional Responsável: Augusto Procópio Gomes – Engenheiro Civil – CREA/SC nº 143.757-0.

OBJETIVO

Tem o presente memorial a finalidade de descrever a obra de Revitalização do Cemitério dos Imigrantes, localizado aos fundos da Rua Arthur Buerger, s/nº, bairro Centro, Pomerode/SC.


1 SERVIÇOS INICIAIS

Fornecimento e instalação de placa de identificação da obra (Padrão Prefeitura de Pomerode), conforme dimensões constantes na planilha orçamentária.

Locação da obra, executado por topógrafo ou profissional habilitado para execução do serviço.

2 DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DO TERRENO

Os túmulos, e, apenas os túmulos, deverão ser demolidos, uma vez que já estão muito deteriorados, sem motivos para o restauro dos mesmos, porém todas as lápides devem ser mantidas sem interferências, pois serão restauradas posteriormente. O entulho gerado pela demolição manual dos túmulos, deverá ser descartado por empresa especializada em descarte de entulhos de obras.



Conforme indicado em projeto, deverá ser realizado o corte e remoção de uma árvore “goiabeira”.

Deverá também ser retirada toda a grama e vegetação rasteira (capim) existente no terreno, pois posteriormente será feito o plantio de nova grama no local, assim como arbustos, conforme indicado em projeto.

3 INFRAESTRUTURA


Serão executados nos locais inclinados, conforme indicado em projeto, bancos feitos em concreto armado revestidos com “Pedra Madeira Branca irregular” ou similar.



Imagem 1 – Pedra Madeira Branca Irregular

Os caminhos indicados em projeto deverão ser executados em piso de concreto armado, FCK de 20Mpa e espessura de 12cm.

Na área reservada para a praça, deverá ser feita a regularização e compactação da base e sub-base, e posteriormente executado o piso da praça



em concreto armado, FCK de 20Mpa e espessura de 12cm. As laterais do piso da praça deverão ser fechadas com alvenaria de bloco de concreto estrutura, FCK de 14Mpa e espessura de 14cm, visto que ao regularizar o solo do piso da praça haverá desnível entre o piso da praça e o nível do solo natural do terreno.

Na praça será instalado pergolado, conforme medidas indicadas em projeto, preferencialmente em madeira angelim, ou similar. O pergolado será coberto com chapas de polycarbonato alveolar, espessura de 6mm.

Serão instalados também bancos metálicos com encosto, 1,60m de comprimento, em tubo de aço carbono com pintura eletrostática, nos locais indicados em projeto. Assim como também lixeiras metálicas duplas, com capacidade de 60 litros, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, nos locais indicados em projeto.


4 MUROS LATERAIS E FUNDOS

Serão executados muros de alvenaria nas duas laterais e nos fundos do cemitério, sendo nas laterais com altura de 1,20m e nos fundos com altura de 2,00m do nível do terreno. Após a execução do muro será executado chapisco e reboco para recebimento de pintura, que deverá ser executada com tinta acrílica premium. Também deverá ser aplicado em todo o entorno sobre os muros, pingadeiras de granito com largura de 17cm.

Os muros serão apenas de vedação, por isso, no lado direito do cemitério o muro deverá ser construído no nível superior do terreno, afastado do talude existente.

5 RESTAURO DAS LÁPIDES

Deverá ser tomado extremo cuidado com a conservação das lápides, visto a idade das mesmas e o grau de importância histórica para a revitalização do cemitério. Toda e qualquer limpeza ou restauro das lápides deverá ser feito no local, mantendo assim ao máximo a originalidade de integralidade das mesmas.



Primeiramente deverá ser feita uma limpeza geral nas lápides, sendo retirados todos os resquícios de vegetação, com muito cuidado para não danificar a estrutura, pois devido a ação do tempo, muitas se encontram com trincas e rachaduras. Algumas lápides apresentam muita vegetação encrustada, como é o caso das lápides 04, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, aos fundos do cemitério, estas devem ter cuidado especial, pois deve-se realizar a limpeza da vegetação com muito cuidado e delicadeza, a fim de manter integra as características das lápides.



Imagem 2 – Lápides 14 e 15, vegetação encrustada

Após realizada a limpeza da vegetação das lápides, será executado o restauro das mesmas, que nada mais será do que uma limpeza detalhada, sem a utilização de produtos abrasivos. Recomenda-se a utilização de escova com cerdas de nylon, pincel de limpeza e produtos de limpeza não abrasivos, sendo indicado detergente/sabão neutro.





Imagem 3 – Lápide 61

6 PAISAGISMO

Será feito o plantio de 77 arbustos junto ao muro do lado esquerdo do terreno, conforme indicado em projeto, sendo indicada a espécie buxinho.



Imagem 4 – Arbusto, espécie buxinho



Será feito também o plantio de grama nova em todo o terreno, visto que a antiga grama estava deteriorada com presença de muito capim, deverá ser feito o plantio de grama da espécie esmeralda.

7 PLACA HISTÓRICA

Será executada junto a entrada uma placa histórica do Cemitério dos Imigrantes, que deverá ser executada com granito Preto São Gabriel, com dimensões de 1,00m de largura e 1,80m de altura, espessura de 6cm. Para sustentação da placa deverá ser feito um suporte em concreto armado.

A obra deverá ser limpa após o termino, deverão ser removidos dos limites da edificação, toda sobra de materiais, madeiras, pregos, restos de fiação, tubulação, etc. Não deverá ser deixado qualquer vestígio de canteiro de obras.

Pomerode/SC, 28 de agosto de 2023.

Responsável Técnico:
Augusto Procópio Gomes
Engenheiro Civil - CREA/SC nº 143.757-0