



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EMPREENDEDORA
Rua Hildor E. Emmel, 67 – Centro
89107-000 – Pomerode – Santa Catarina

Construção de duas salas de aula e de dois banheiros para implantação do ensino fundamental II na Escola Municipal Doutor Wunderwald
Local: Rua Dr. Wulderwald, 3.009 - Ribeirão Wunderwald
Data base do orçamento: SINAPI 2026-03

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

REF.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI [R\$]	VALOR TOTAL SEM BDI [R\$]
PRÓPRIA	COMP.	PLAC	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, INCLUSIVE PONTALETES PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF FERCON P.061	M2			
SINAPI	COMP.	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	37,68	37,68
SINAPI	COMP.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	26,73	53,46
SINAPI	INSUMO	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,000	32,74	32,74
SINAPI	INSUMO	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,000	1,75	1,75
PRÓPRIA	INSUMO	101	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) - REF SINAPI INSUMO 4813	M2	1,000	400,00	400,00
SINAPI	INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,150	15,92	2,38
SINAPI	INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4	4,000	7,23	28,92
			PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)				556,93
PRÓPRIA	COMP.	CONT	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - REF FERCON P.062	MÊS			
SINAPI	COMP.	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	45,200	3,39	153,22
PRÓPRIA	INSUMO	102	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - REF SINAPI INSUMO 10775	MÊS	1,000	832,50	832,50
			PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)				985,72
PRÓPRIA	COMP.	LAJE	COLOCAÇÃO DE LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS E VIGOTAS, SEM CAPA) (REF. SINAPI 101963)	M2			
SINAPI	INSUMO	3737	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,000	51,58	51,58
SINAPI	COMP.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,390	26,73	10,42
SINAPI	COMP.	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,520	37,68	19,59
			PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)				81,59

ANTONIO BARZAN NETO
Engenheiro Civil - CREA/SC 204526-1
Matrícula 2150393

Pomerode, 17 de abril de 2026