



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE  
CNPJ: 83.102.251/0001-04  
Endereço: Rua 15 de novembro, 525, Centro, Pomerode - SC - CEP 89107-000  
Telefone: (47) 3387-7200

ORÇAMENTO

PROJETO: DESASSOREAMENTO DO RIO DO TESTO FOLHA Nº 001

LOCALIZAÇÃO: 13/11/2025

TABELA E DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS NÃO - DESONERADOS: SINAPI 01/2026 E SICRO 10/2025- SANTA CATARINA BDI 24,96%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINAPI 01/2026 E SICRO 10/2025

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. + BDI	VALOR TOTAL (R\$)
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	0,96	R\$ 470,41	R\$ 587,82	R\$ 564,31
1.2	COMP.		CONTEINER ALMOXARIFADO	MÉS	12,00	R\$ 939,60	R\$ 1.057,01	R\$ 12.684,12
1.3	COMP.		CONTEINER PARA ESCRITÓRIO	MÉS	12,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.317,41	R\$ 63.808,92
1.4	COMP.		EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS NÃO INCLUSO - (REF.: 93210/SINAPI)	M2	30,00	R\$ 828,59	R\$ 946,00	R\$ 28.380,00
1.5	COMP.		CONTEINER VESTIÁRIO E BANHEIROS	MÉS	12,00	R\$ 3.908,42	R\$ 4.025,83	R\$ 48.309,96
1.6	COMP.		BANHEIRO QUIMICO	MÉS	12,00	R\$ 1.117,35	R\$ 1.396,24	R\$ 16.754,88
1.7	COMP.		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	R\$ 1.579,28	R\$ 1.973,47	R\$ 1.973,47
1.8	COMP.		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	UN	1,00	R\$ 1.477,60	R\$ 1.846,41	R\$ 1.846,41
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>R\$ 174.322,07</b>

<b>2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>								
2.1			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	6,00	R\$ 6.000,00	R\$ 7.497,60	R\$ 44.985,60
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>R\$ 44.985,60</b>

<b>3 SERVIÇOS INICIAIS - ACESSOS</b>								
3.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2100,00	R\$ 0,73	R\$ 0,91	R\$ 1.911,00
3.2	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	315,00	R\$ 177,80	R\$ 222,18	R\$ 69.986,70
3.3	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP)E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	470,93	R\$ 7,32	R\$ 9,15	R\$ 4.309,01
3.4	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1412,78	R\$ 2,30	R\$ 2,87	R\$ 4.054,68
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>R\$ 80.261,39</b>

<b>4 SERVIÇOS NO LEITO DO RIO - MONTAGEM DOS ACESSOS</b>								
4.1	SINAPI	96399	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	4934,80	R\$ 134,87	R\$ 168,53	R\$ 831.661,84
4.2	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP)E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6415,24	R\$ 7,32	R\$ 9,15	R\$ 58.699,45
4.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19245,72	R\$ 2,30	R\$ 2,87	R\$ 55.235,22
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>R\$ 945.596,51</b>

<b>5 DESMONTA DOS ACESSOS</b>								
5.1	SICRO	5501932	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	470,93	R\$ 13,07	R\$ 16,33	R\$ 7.690,29
5.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	4934,80	R\$ 8,86	R\$ 11,07	R\$ 54.628,24
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>R\$ 62.318,53</b>

<b>6 MARGENS - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EXÓTICA</b>								
6.1	SICRO	5501701	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M	UN	50,00	R\$ 56,99	R\$ 71,21	R\$ 3.560,50
6.2	SICRO	5501702	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M	UN	50,00	R\$ 142,47	R\$ 178,03	R\$ 8.901,50
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>R\$ 12.462,00</b>

<b>7 SERVIÇOS NO LEITO DO RIO - EMBARCADO</b>								
7.1			BALSA DE PEQUENO PORTE COM SUÇÃO.	M3	55980,00	R\$ 28,81	R\$ 36,00	R\$ 2.015.280,00
7.2	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP)E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	55980,00	R\$ 7,32	R\$ 9,15	R\$ 512.217,00
7.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	167940,00	R\$ 2,30	R\$ 2,87	R\$ 481.987,80
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>R\$ 3.009.484,80</b>

<b>8 SERVIÇOS NO LEITO DO RIO - REMOÇÃO DE MATERIAL E VEGETAÇÃO</b>								
8.1	SINAPI	104948	Dragagem de materiais de 1a categoria e compostos orgânicos e inorgânicos com escavadeira hidráulica (çaçamba: 0,80 m³/111 hp). af_03/2024	M3	42200,00	R\$ 6,02	R\$ 7,52	R\$ 317.344,00



8.2	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	42200,00	R\$ 7,32	R\$ 9,15	R\$ 386.130,00
8.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	126600,00	R\$ 2,30	R\$ 2,87	R\$ 363.342,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>R\$ 1.066.816,00</b>
<b>9 REVEGETAÇÃO</b>								
9.1	SICRO	4413905	HIDROSSEMEADURA	M2	28200,00	R\$ 11,03	R\$ 13,78	R\$ 388.596,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>R\$ 388.596,00</b>
<b>10 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO</b>								
10.1	SINAPI	94296	Topografo com encargos complementares	MÊS	12,00	R\$ 5.848,71	R\$ 7.308,55	R\$ 87.702,60
10.2	SINAPI	101389	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	MÊS	12,00	R\$ 2.959,89	R\$ 3.698,68	R\$ 44.384,16
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>R\$ 132.086,76</b>
<b>11 ANÁLISES LABORATORIAIS</b>								
11.2	COMP.		ANÁLISE LABORATORIAL DA QUALIDADE DA ÁGUA COM PARÂMETROS: VAZÃO, PH, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, OXIGÊNIO DISSOLVIDO, TEMPERATURA. EM LABORATÓRIO DEVERÃO SER EXECUTADAS ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA COM OS SEGUINTE PARÂMETROS: PH, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, ACIDEZ, SULFATO, FE, MN, AL, MG, CA, K, CU, CD, ZN, AS E HG	UN	42,00	R\$ 62,50	R\$ 78,10	R\$ 3.280,20
11.3	COMP.		ANÁLISE LABORATORIAL SOLO COM PARÂMETROS TEXTURA, PH, ÍNDICE SMP, MATÉRIA ORGÂNICA, SATURAÇÃO DE BASES, SOMA DE BASES, FÓSFORO, POTÁSSIO, IONS (CÁLCIO, MAGNÉSIO, ALUMÍNIO, SÓDIO), H+AL, CTC.	UN	42,00	R\$ 275,80	R\$ 344,64	R\$ 14.474,88
11.4	COMP.		PROGRAMAS DE MONITORAMENTO - MEIO SOCIOAMBIENTAL /BIÓTI	MÊS	12,00	R\$ 4.008,72	R\$ 5.009,30	R\$ 60.111,60
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>R\$ 77.866,68</b>
<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>								<b>R\$ 5.994.796,34</b>
<p>Blenda Evelyn da Silva Gomes                  CREA: 199576-2 SC</p>								

