

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Rua 15 de Novembro, 525, Centro
89107-000 – Pomerode – Santa Catarina**Serviço:** REFORMA E EXECUÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ÔNIBUS A PEDIDO DO GETRAN**Local:** DIVERSOS ENDEREÇOS

DATA BASE DO ORÇAMENTO:

SINAPI 04/2026

GETRAN - REFORMA PONTOS DE ÔNIBUS

BDI :

22,03%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Material / Serviço	Qtde.	Unid.	Referência	Tipo	Código	Custo Unit.	Preço Unit. BDI	Preço Total Orçado
1	REFORMA PONTOS DE ONIBUS								
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								R\$ 1.840,23
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	3,00	M2	SINAPI	COMP	103689	R\$ 502,69	R\$ 613,41	R\$ 1.840,23
1.2	SUPERVISÃO DA OBRA								R\$ 35.492,18
1.2.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	MES	SINAPI	COMP	94295	R\$ 11.412,04	R\$ 13.925,69	R\$ 27.851,38
1.2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40,00	H	SINAPI	COMP	90778	R\$ 156,54	R\$ 191,02	R\$ 7.640,80
1.3	REFORMA PONTOS DE ONIBUS								R\$ 204.661,77
1.3.1	Limpeza e pintura do concreto e madeiramento	103,00	unid.	-	-	-	-	R\$ 743,85	R\$ 76.616,55
1.3.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	23,45	M2	SINAPI	COMP	99814	R\$ 1,86	R\$ 2,27	R\$ 53,23
1.3.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	10,70	M2	SINAPI	COMP	104642	R\$ 12,03	R\$ 14,68	R\$ 157,08
1.3.1.3	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	12,95	M2	SINAPI	COMP	102193	R\$ 2,59	R\$ 3,16	R\$ 40,92
1.3.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	12,95	M2	SINAPI	COMP	102229	R\$ 31,17	R\$ 38,04	R\$ 492,62
1.3.2	Troca de assento	19,00	unid.	-	-	-	-	R\$ 465,30	R\$ 8.840,70
1.3.2.1	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1,20	M2	SINAPI	COMP	97643	R\$ 33,45	R\$ 40,82	R\$ 48,98
1.3.2.2	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	1,20	M2	SINAPI	COMP	101746	R\$ 284,31	R\$ 346,93	R\$ 416,32
1.3.3	Troca de telhado completo, madeiramento e telhas	30,00	unid.	-	-	-	-	R\$ 3.637,66	R\$ 109.129,80
1.3.3.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	10,50	M2	SINAPI	COMP	97647	R\$ 4,70	R\$ 5,74	R\$ 60,27
1.3.3.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	10,50	M2	SINAPI	COMP	97650	R\$ 10,13	R\$ 12,36	R\$ 129,78
1.3.3.3	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 16 CM. AF_03/2024	2,60	M	SINAPI	COMP	105085	R\$ 180,32	R\$ 220,04	R\$ 572,10
1.3.3.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	10,50	M2	SINAPI	COMP	92539	R\$ 163,60	R\$ 199,64	R\$ 2.096,22

GETRAN - REFORMA PONTOS DE ÔNIBUS

BDI :

22,03%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Material / Serviço	Qtde.	Unid.	Referência	Tipo	Código	Custo Unit.	Preço Unit. BDI	Preço Total Orçado
1.3.3.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	10,50	M2	SINAPI	COMP	94440	R\$ 47,16	R\$ 57,55	R\$ 604,28
1.3.3.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	4,20	M	SINAPI	COMP	94221	R\$ 34,15	R\$ 41,67	R\$ 175,01
1.3.5	Troca apenas de telhas	12,00	unid.	-	-	-	-	R\$ 839,56	R\$ 10.074,72
1.3.5.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	10,50	M2	SINAPI	COMP	97647	R\$ 4,70	R\$ 5,74	R\$ 60,27
1.3.5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	10,50	M2	SINAPI	COMP	94440	R\$ 47,16	R\$ 57,55	R\$ 604,28
1.3.5.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	4,20	M	SINAPI	COMP	94221	R\$ 34,15	R\$ 41,67	R\$ 175,01
1.4	LIMPEZA FINAL								R\$ 821,94
1.4.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	1081,50	M2	SINAPI	COMP	99802	R\$ 0,62	R\$ 0,76	R\$ 821,94
TOTAL ORÇADO									R\$ 242.816,12

TOTAL: R\$ 242.816,12 (duzentos e quarenta e dois mil e oitocentos e dezesseis reais e doze centavos)

Pomerode, 17 de junho de 2026

PEDRO HENRIQUE DE JESUS
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 125.796-1
 MATRICULA 575720