



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE
CNPJ: 83.102.251/0001-04
Endereço: Rua 15 de novembro, 525, Centro, Pomerode - SC - CEP 89107-000
Telefone: (47) 3387-7200

ORÇAMENTO

PROJETO: CARNEIRA MORTUÁRIA FOLHA Nº 001

LOCALIZAÇÃO: CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO 23/10/2026

TABELA E DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS NÃO - DESONERADOS: SINAPI 06,08 e 09/2026- SANTA CATARINA BDI 22,23%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINAPI 05/2026

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. + BDI	VALOR TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARNEIRAS MORTUÁRIAS								
1.1	Composição	C.P. 1762606251013	Locação da escavação de carneiras mortuárias. af_06/2026	M2	650,52	11,18	R\$ 13,67	R\$ 8.892,61
1.2	SINAPI/SC	90091	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2026	M3	529,67	6,52	R\$ 7,97	R\$ 4.221,47
1.3	SINAPI/SC	101616	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_09/2026	M2	445,2	9,93	R\$ 12,14	R\$ 5.404,73
1.4	SINAPI/SC	94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2026	M3	27,52	512,69	R\$ 626,66	R\$ 17.245,68
1.5	Composição	C.P. 1762606251023	Fornecimento de placa pré-moldadas 4cm. af_08/2026	M2	2739,40	64,31	R\$ 78,61	R\$ 215.344,23
1.6	SINAPI/SC	9868	Tubo PVC, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648). af_09/2026	M	15	4,15	R\$ 5,07	R\$ 76,05
1.7	Composição	C.P. 1762606251030	Assentamento e vedação das placas pré-moldadas. af_06/2026	M2	2739,40	28,44	R\$ 34,76	R\$ 95.221,54
1.8	SINAPI/SC	93368	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_09/2026	M3	381,49	23,18	R\$ 28,33	R\$ 10.807,61
1.9	Composição	C.P. 1312410174880	Impermeabilização da parede com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2026	M2	1071,00	49,98	R\$ 61,09	R\$ 65.427,39
1.10	Composição	C.P. 1762606251074	Limpeza final da obra e remoção de entulhos. af_09/2026	M2	650,52	4,21	R\$ 5,15	R\$ 3.350,18
TOTAL DO ITEM								R\$ 425.991,49
VALOR TOTAL DA OBRA								R\$ 425.991,49



Assinado digitalmente por:
BLENDA EVELYN DA SILVA
GOMES:***388692**
20/10/2026 15:40:14

Blenda Evelyn da Silva Gomes
CREA/SC: 199576-2

