PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE
CNPJ: 83.102.251/0001-04
Endereço: Rua 15 de novembro, 525, Centro, Pomerode - SC - CEP 89107-000
Telefone: (47) 3387-7200

ORÇAMENTO

PROJETO:	**CARNEIRA MORTUÁRIA**	**FOLHA Nº 001**
LOCALIZAÇÃO:	**CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO**	**11/06/2026**
TABELA E DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS NÃO - DESONERADOS:	**SINAPI 05/2025- SANTA CATARINA**	**BDI** **22,23%**

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINAPI 05/2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	VALOR UNIT. + BDI	VALOR TOTAL (R$)
1	**EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARNERAS MORTUARIAS**							
1.1	Composição	C.P. 1762606251013	Locação da escavação de carneiras mortuárias	M2	650,52	11,18	R$ 13,67	R$ 8.892,61
1.2	SINAPI/SC	90091	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	M3	529,67	6,55	R$ 8,01	R$ 4.242,66
1.3	SINAPI/SC	101616	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026	M2	445,2	9,46	R$ 11,56	R$ 5.146,51
1.4	SINAPI/SC	94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	27,52	505,5	R$ 617,87	R$ 17.003,78
1.5	Composição	C.P. 1762606251023	Fornecimento de placa pré-moldadas 4cm	M2	2446,08	57,73	R$ 70,56	R$ 172.595,40
1.6	SINAPI/SC	9868	Tubo PVC, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	M	15	4,28	R$ 5,23	R$ 78,45
1.7	Composição	C.P. 1762606251030	Assentamento e vedação das placas pré-moldadas	M2	2446,08	28,44	R$ 34,76	R$ 85.025,74
1.8	SINAPI/SC	93368	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	M3	381,49	23,35	R$ 28,54	R$ 10.887,72
1.9	Composição	C.P. 1312410174880	Impermeabilização da parede com emulsão asfáltica, 2 demãos	M2	1071,00	49,04	R$ 59,94	R$ 64.195,74
1.10	Composição	C.P. 1762606251074	Limpeza final da obra e remoção de entulhos	M2	650,52	4,01	R$ 4,90	R$ 3.187,55
			TOTAL DO ITEM					**R$ 371.256,16**
			VALOR TOTAL DA OBRA					**R$ 371.256,16**

Assinado digitalmente por:
BLENDA EVELYN DA SILVA GOMES:***388692**
13/08/2026 16:40:43

Blenda Evelyn da Silva Gomes
CREA/SC: 199576-2

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/08/2026 16:40:43 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.jpm.com.br/p9ddc01ae4b276