Data de referência		Encargos sociais sem desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	

Composição do Serviço

C.P. 1762606251013 - 06/2026	**LOCAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE CARNEIRAS MORTUÁRIAS**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13000000	40,20	5,23
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13000000	26,73	3,47
5061 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,01200000	14,87	0,18
4491 - SINAPI/SC 05/2026	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	0,04000000	7,02	0,28
6194 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	0,30000000	5,01	1,50
43132 - SINAPI/SC 05/2026	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,02000000	26,00	0,52
					TOTAL (R$)	**11,18**

Responsável técnico pelos ítens:

Consulta de Preços e Custos

Inclui referências com e sem custo/preço, conforme publicação do SINAPI.

Data Preço 2026-05 | **UF** SC | **Tipo Referência** Insumos (I)/ Composições (C) | **Grupo** Selecione... | **Código** 90091

Descrição

Consultar

Resultado [Data: 2026-05] [UF: SC] Itens por página: 10 (1 registros)

Ocultar... Filtrar...

Tipo	Código	Descrição do Insumo/Composição [Grupo]	Unidade	Sem Desoneração	Com Desoneração	%AS
C	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 Escavação de Valas	M3	6,55	6,41	

1 - 1 de 1 registros < Página **1** de **1** >

▲ Topo

Consulta pública

Consulta de Preços e Custos

Inclui referências com e sem custo/preço, conforme publicação do SINAPI.

Data Preço 2026-05 | **UF** SC | **Tipo Referência** Insumos (I)/ Composições (C) | **Grupo** Selecione... | **Código** 101616

Descrição

Consultar

Resultado [Data: 2026-05] [UF: SC] Itens por página: 10 (1 registros)

Ocultar... Filtrar...

Tipo	Código	Descrição do Insumo/Composição [Grupo]	Unidade	Sem Desoneração	Com Desoneração	%AS
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	M2	9,46	8,86	

1 - 1 de 1 registros

< Página **1** de **1** >

▲ Topo

Consulta pública

A consulta pública permite que qualquer usuário do SINAPI possa enviar suas contribuições em relação a um grupo de composições.

Consulta de Preços e Custos

Inclui referências com e sem custo/preço, conforme publicação do SINAPI.

Data Preço 2026-05 | **UF** SC | **Tipo Referência** Insumos (I)/ Composições (C) | **Grupo** Selecione... | **Código** 94962

Descrição

Consultar

Resultado [Data: 2026-05] [UF: SC] Itens por página: 10 (1 registros)

Ocultar... Filtrar...

Tipo	Código	Descrição do Insumo/Composição [Grupo]	Unidade	Sem Desoneração	Com Desoneração	%AS
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 Produção de Concreto	M3	505,50	497,91	

1 - 1 de 1 registros < Página **1** de **1** >

▲ Topo

Consulta pública

A consulta pública permite que qualquer usuário do SINAPI possa enviar suas contribuições em relação a um grupo de composições.

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	

Composição do Serviço

C.P. 1762606251023 - 06/2026	**FORNECIMENTO DE PLACA PRÉ-MOLDADAS 4CM**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	36,22	7,24
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	26,73	10,69
94964 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,04000000	603,75	24,15
21141 - SINAPI/SC 05/2026	Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm	M2	INSUMO	1,05000000	11,04	11,59
4006 - SINAPI/SC 05/2026	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M3	INSUMO	0,00250000	1.580,03	3,95
2692 - SINAPI/SC 05/2026	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,02000000	5,37	0,11
					TOTAL (R$)	**57,73**

Responsável técnico pelos ítens:

Consulta de Preços e Custos

Inclui referências com e sem custo/preço, conforme publicação do SINAPI.

Data Preço 2026-05 | **UF** SC | **Tipo Referência** Insumos (I)/ Composições (C) | **Grupo** Selecione... | **Código** 9868

Descrição

Consultar

Resultado [Data: 2026-05] [UF: SC] Itens por página: 10 (1 registros)

Ocultar... Filtrar...

Tipo	Código	Descrição do Insumo/Composição [Grupo]	Unidade	Sem Desoneração	Com Desoneração	%AS
I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) INSUMOS	M	4,28	4,28	

1 - 1 de 1 registros < Página **1** de **1** >

▲ Topo

Consulta pública

A consulta pública permite que qualquer usuário do SINAPI possa enviar suas contribuições em relação a um grupo de composições.

A CAIXA incentiva essa prática a fim de aprimorar as referências do SINAPI ou mesmo favorecer que os textos fiquem mais claros e precisos.

As contribuições podem ser enviadas pelo **Fale conosco** (' attr(href) ').

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	

Composição do Serviço

C.P. 1762606251030 - 06/2026	**ASSENTAMENTO E VEDAÇÃO DAS PLACAS PRÉ-MOLDADAS**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35000000	36,22	12,68
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35000000	26,73	9,36
1379 - SINAPI/SC 05/2026	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	4,50000000	0,89	4,00
370 - SINAPI/SC 05/2026	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,01500000	160,00	2,40
					TOTAL (R$)	**28,44**

Responsável técnico pelos ítens:

Consulta de Preços e Custos

Inclui referências com e sem custo/preço, conforme publicação do SINAPI.

Data Preço	UF	Tipo Referência	Grupo	Código
2026-05	SC	Insumos (I)/ Composições (C)	Selecione...	93368

Descrição

Consultar

Resultado [Data: 2026-05] [UF: SC] Itens por página: 10 (1 registros)

Ocultar... Filtrar...

Tipo	Código	Descrição do Insumo/Composição [Grupo]	Unidade	Sem Desoneração	Com Desoneração	%AS
C	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas	M3	23,35	22,64	

1 - 1 de 1 registros

< Página **1** de **1** >

▲ Topo

Consulta pública

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	

Composição do Serviço

C.P. 1762606251074 - 06/2026	**LIMPEZA FINAL DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHOS**					**m2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	26,73	4,01
					TOTAL (R$)	**4,01**

Responsável técnico pelos ítens:

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	

Composição do Serviço

C.P. 1312410174880 - 06/2026	**IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
626 - SINAPI/SC 05/2026	Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana de emulsao asfaltica para impermeabilizacao flexivel)	KG	INSUMO	1,50000000	20,50	30,75
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09690000	28,04	2,72
88270 - SINAPI/SC 05/2026	Impermeabilizador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42990000	36,22	15,57
					TOTAL (R$)	**49,04**

Responsável técnico pelos ítens: