



POMERODE
PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE POMERODE

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente

OBRA:	17 - Desassorimento em preparação para o El Niño - Defesa Civil Municipal
ENDEREÇO:	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	24,15%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 06/2026, Composição Própria 06/2026, SICRO/SC 04/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ART:	10663919-0

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	RIBEIRÃO AREIA							321.732,84
1.1	SERVIÇOS INICIAIS							4.484,50
1.1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 06/2026	M2	3,00	504,05	24,15	625,78	1.877,34
1.1.2	Banheiro químico, locação, 2 limpeza semanal	C.P. 1312507228079 - Composição Própria 06/2026	MÊS	2,00	1.050,00	24,15	1.303,58	2.607,16

OBRA:	17 - Desassorimento em preparação para o El Niño - Defesa Civil Municipal							
ENDEREÇO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1.2	SERVIÇOS DE DRAGAGEM							316.854,72
1.2.1	DRAGAGEM							23.526,56
1.2.1.1	Dragagem de materiais de 1A categoria e compostos orgânicos e inorgânicos com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m³/111 hp). af_03/2024	104948 - SINAPI/SC 06/2026	M3	3.313,60	5,72	24,15	7,10	23.526,56
1.2.2	RECOMPOSIÇÃO DAS MARGENS							293.328,16
1.2.2.1	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. af_05/2020	101266 - SINAPI/SC 06/2026	M3	18.390,48	12,85	24,15	15,95	293.328,16
1.3	MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO							393,62
1.3.1	Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia pavimentada	5915496 - SICRO/SC 04/2026	km	12,60	25,16	24,15	31,24	393,62
2	RIBEIRÃO VALE DO SELKE GRANDE							1.015.782,14
2.1	SERVIÇOS INICIAIS							4.484,50
2.1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 06/2026	M2	3,00	504,05	24,15	625,78	1.877,34
2.1.2	Banheiro químico, locação, 2 limpeza semanal	C.P. 1312507228079 - Composição Própria 06/2026	MÊS	2,00	1.050,00	24,15	1.303,58	2.607,16

OBRA:	17 - Desassorimento em preparação para o El Niño - Defesa Civil Municipal							
ENDEREÇO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.2	SERVIÇOS DE DRAGAGEM							1.010.691,58
2.2.1	DRAGAGEM							75.044,16
2.2.1.1	Dragagem de materiais de 1A categoria e compostos orgânicos e inorgânicos com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m³/111 hp). af_03/2024	104948 - SINAPI/SC 06/2026	M3	10.569,60	5,72	24,15	7,10	75.044,16
2.2.2	RECOMPOSIÇÃO DAS MARGENS							935.647,42
2.2.2.1	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h. af_05/2020	101266 - SINAPI/SC 06/2026	M3	58.661,28	12,85	24,15	15,95	935.647,42
2.3	MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO							606,06
2.3.1	Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia pavimentada	5915496 - SICRO/SC 04/2026	km	19,40	25,16	24,15	31,24	606,06
							TOTAL	1.337.514,98