POMERODE
PREFEITURA MUNICIPAL

FUNDAÇÃO InoversaSul

DATA:	**31/07/2026**
OBRA:	**REFORMA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - POMERODE-SC**
ENDEREÇO:	**RUA HEINRICH PASSOLD Nº 180, POMERODE-SC**
BANCOS DE DADOS:	**SINAPI 2026/06 (SC) ORSE 2026/05 (SE) DEINFRA-SC 2021/01 (SC) EMBASA 2026.1(BA) EMOP 2026/06 (RJ) ORSE 2026/05 (SE)SEDOP 2026/03 (PA)SMOP 2023/04 (PR) SP Obras 202 (SP)SUDECAP 2026/04 (MG)**
BDI:	**20,34%**
BDI Diferenciado:	**10,89%**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	126,63	R$ 1.167,51	R$ 147.841,79	5,82	5,82	A
107245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, COM CONDENSADORA ICADA COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PSE	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R$ 10.200,38	R$ 132.604,94	5,22	11,05	A
96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	828,98	R$ 130,54	R$ 108.215,05	4,26	15,31	A
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	975,90	R$ 107,25	R$ 104.665,28	4,12	19,43	A
105000	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	62,11	R$ 1.619,92	R$ 100.613,23	3,96	23,39	A
104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	1.060,50	R$ 77,96	R$ 82.676,58	3,26	26,65	A
98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	Serviço	M	8.305,70	R$ 9,89	R$ 82.143,37	3,24	29,89	A
C0689	PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM.BASEADO NA SEDOP 091510.	PRÓPRIA	Serviço	m²	88,74	R$ 917,86	R$ 81.450,90	3,21	33,09	A
87682	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	1.098,50	R$ 74,00	R$ 81.289,00	3,20	36,30	A
C0730	CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO DE 4000 A 6000M3/H, PRESSAO APROXIMADA DE 35MMCA.FORNECIMENTO E COLOCACAO.BASEADO NA EMOP 18.034.0266-0.	PRÓPRIA	Serviço	UN	7,00	R$ 10.269,41	R$ 71.885,87	2,83	39,13	A
C0688	PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM.BASEADO NA SEDOP 091513.	PRÓPRIA	Serviço	m²	58,92	R$ 1.171,76	R$ 69.040,10	2,72	41,85	A
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	8.810,10	R$ 6,85	R$ 60.349,19	2,38	44,22	A
C0873	LETREIRO DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO NA EMBASA 15.97.53.	PRÓPRIA	Serviço	M2	62,60	R$ 902,55	R$ 56.499,63	2,23	46,45	A
99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	SINAPI	Serviço	M	77,92	R$ 678,38	R$ 52.859,37	2,08	48,53	A
103246	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R$ 2.641,91	R$ 47.554,38	1,87	50,40	B
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	975,90	R$ 48,20	R$ 47.038,38	1,85	52,26	B
101568	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	Serviço	M	257,20	R$ 182,59	R$ 46.962,15	1,85	54,11	B
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.746,44	R$ 26,81	R$ 46.822,06	1,84	55,95	B
92362	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M	132,54	R$ 303,35	R$ 40.206,01	1,58	57,54	B
C0801	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38MM.BASEADO NA ORSE S13606.	PRÓPRIA	Serviço	M	681,50	R$ 58,17	R$ 39.642,86	1,56	59,10	B
98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M	670,00	R$ 55,03	R$ 36.870,10	1,45	60,55	B
C0872	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO NA EMBASA 15.97.49.	PRÓPRIA	Serviço	M2	96,66	R$ 355,69	R$ 34.381,00	1,35	61,90	B
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.746,44	R$ 17,14	R$ 29.933,98	1,18	63,08	B
103249	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 2.984,19	R$ 29.841,90	1,18	64,26	B
92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	314,00	R$ 93,26	R$ 29.283,64	1,15	65,41	B
C0853	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM).BASEADO NA ORSE S09082.	PRÓPRIA	Serviço	m	900,26	R$ 31,12	R$ 28.016,09	1,10	66,51	B
97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	M	247,72	R$ 111,47	R$ 27.613,35	1,09	67,60	B
102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	SINAPI	Serviço	UN	24,00	R$ 1.124,23	R$ 26.981,52	1,06	68,67	B
C0884	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - UNIDADE DE ATENBDIMENTO - POMERODE-SC	PRÓPRIA	Serviço	UN	6,00	R$ 4.305,24	R$ 25.831,44	1,02	69,68	B
C0803	CAIXA METÁLICA COM UMA TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE.BASEADO NA ORSE S10275	PRÓPRIA	Serviço	un	208,00	R$ 112,73	R$ 23.447,84	0,92	70,61	B
C0871	FORRO EM ACM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS.BASEADO NA SINAPI 104757	PRÓPRIA	Serviço	M2	26,12	R$ 877,00	R$ 22.907,24	0,90	71,51	B
C0690	PORTA DE VIDRO 10MM, COM DUAS FOLHAS , INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025.BASEADO NA SINAPI 100702.	PRÓPRIA	Serviço	M2	30,70	R$ 741,99	R$ 22.779,09	0,90	72,41	B
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	975,90	R$ 20,72	R$ 20.220,65	0,80	73,20	B
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.108,15	R$ 17,88	R$ 19.813,72	0,78	73,98	B
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	337,00	R$ 58,12	R$ 19.586,44	0,77	74,75	B
C00704	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. COMPOSIÇÃO BASEADO NA SNAPI Nº 96361.	PRÓPRIA	Serviço	M2	88,48	R$ 216,13	R$ 19.123,18	0,75	75,51	B
97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	M	250,08	R$ 69,56	R$ 17.395,56	0,69	76,19	B
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	651,61	R$ 26,38	R$ 17.189,47	0,68	76,87	B
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.565,20	R$ 10,47	R$ 16.387,64	0,65	77,52	B
C0691	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO NA SINAPI 102182.	PRÓPRIA	Serviço	M²	16,28	R$ 907,26	R$ 14.770,19	0,58	78,10	B
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	167,90	R$ 87,67	R$ 14.719,79	0,58	78,68	B
C0724	DIFUSOR REGULADOR DE VAZÃO, TIPO CIRCULAR MEDINDO EM TORNO DE 100 MM A 150MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.BASEADO NA EMOP 18.016.0340-0.	PRÓPRIA	Serviço	UN	44,00	R$ 321,73	R$ 14.156,12	0,56	79,23	B
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	904,98	R$ 15,55	R$ 14.072,44	0,55	79,79	B
97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	M	153,81	R$ 90,54	R$ 13.925,96	0,55	80,34	C
C0800	ELETROCALHA LISA, COM TAMPA, TIPO "U", 200X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO.BASEADO NA EMOP 15.018.0552-0.	PRÓPRIA	Serviço	M	81,38	R$ 167,78	R$ 13.653,94	0,54	80,87	C
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	Serviço	UN	158,00	R$ 84,89	R$ 13.412,62	0,53	81,40	C
C0696	APLICAÇÃO DE PELICULA DE POLIÉSTER MINIBLIND , INCL. APLICAÇÃO EM VIDRO.BASEADO NA EMBASA 159763.	PRÓPRIA	Serviço	M2	212,18	R$ 60,56	R$ 12.849,62	0,51	81,91	C
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	393,00	R$ 30,30	R$ 11.907,90	0,47	82,38	C
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	60,00	R$ 193,87	R$ 11.632,20	0,46	82,84	C
C0799	ELETROCALHA LISA, COM TAMPA, TIPO "U", 150X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO.BASEADO NA EMOP 15.018.0551-0.	PRÓPRIA	Serviço	M	71,22	R$ 154,29	R$ 10.988,53	0,43	83,27	C
C0693	PORTA PARA PAREDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO), SEMI-OCA, COM CAIXA EM MADEIRA E FERRAGENS - 90 X 210 CM.BASEADO NA SINAPI 91315.	PRÓPRIA	Serviço	UN	11,00	R$ 981,10	R$ 10.792,10	0,43	83,69	C
97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	143,59	R$ 74,33	R$ 10.673,04	0,42	84,11	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.925,72	R$ 5,31	R$ 10.225,57	0,40	84,52	C
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	458,00	R$ 22,32	R$ 10.222,56	0,40	84,92	C
C0885	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025.BASEADA NA SINAPI 102253.	PRÓPRIA	Serviço	M2	9,10	R$ 1.106,67	R$ 10.070,70	0,40	85,32	C
C0843	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA DE CONCRETO 0.60 x 0.60 x 0.80m.BASEADO NA ORSE S04883.	PRÓPRIA	Serviço	un	4,00	R$ 2.445,14	R$ 9.780,56	0,39	85,70	C
C0870	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada.baseado na orse S12510.	PRÓPRIA	Serviço	m2	23,23	R$ 390,86	R$ 9.079,68	0,36	86,06	C
C0798	ELETROCALHA LISA, COM TAMPA, TIPO "U", 100X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO.BASEADO NA 15.018.0550-0.	PRÓPRIA	Serviço	M	62,80	R$ 143,31	R$ 8.999,87	0,35	86,41	C
C0868	TABLADO DE MADEIRA.BASEADO NA SEINFRA - CE C4166.	PRÓPRIA	Serviço	M2	28,86	R$ 300,83	R$ 8.681,95	0,34	86,76	C
C0784	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEDO NA 06.011.0252-0	PRÓPRIA	Serviço	UN	10,00	R$ 800,78	R$ 8.007,80	0,32	87,07	C
C0867	Demolição de divisórias.baseado na orse S00023	PRÓPRIA	Serviço	m2	236,10	R$ 33,21	R$ 7.840,88	0,31	87,38	C
C0684	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM, DIM 2.00X0.60, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.BASEADA NA ORSE S12279.	PRÓPRIA	Serviço	un	2,00	R$ 3.909,85	R$ 7.819,70	0,31	87,69	C
99857	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	SINAPI	Serviço	M	77,92	R$ 98,29	R$ 7.658,76	0,30	87,99	C
101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X65X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M.2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R$ 1.461,53	R$ 7.307,65	0,29	88,28	C
103364	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	89,64	R$ 80,94	R$ 7.255,46	0,29	88,56	C
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	936,00	R$ 7,62	R$ 7.132,32	0,28	88,84	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	118,50	R$ 58,97	R$ 6.987,95	0,28	89,12	C
101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	Serviço	M	64,30	R$ 107,61	R$ 6.919,32	0,27	89,39	C
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	Serviço	M2	23,23	R$ 297,20	R$ 6.903,96	0,27	89,66	C
95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M3XKM	2.609,25	R$ 2,59	R$ 6.757,96	0,27	89,93	C
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	975,90	R$ 6,76	R$ 6.597,08	0,26	90,19	C
C0685	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM, DE 0,50 X 0,60 M, COM 01 CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.BASEADA NA ORSE S12279.	PRÓPRIA	Serviço	un	5,00	R$ 1.296,99	R$ 6.484,95	0,26	90,45	C
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	5,10	R$ 1.263,37	R$ 6.443,19	0,25	90,70	C
C703	SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L = 18 CM, E = 2 CM.BASEADO NA ORSE S02267.	PRÓPRIA	Serviço	m	33,80	R$ 187,29	R$ 6.330,40	0,25	90,95	C
104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	179,28	R$ 34,75	R$ 6.229,98	0,25	91,19	C
C0844	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA DE CONCRETO 0.50 x 0.50 x 0.50m.BASEADO NA ORSE S04883.	PRÓPRIA	Serviço	un	3,00	R$ 2.050,85	R$ 6.152,55	0,24	91,44	C
92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	50,00	R$ 114,35	R$ 5.717,50	0,23	91,66	C
91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	63,00	R$ 84,78	R$ 5.341,14	0,21	91,87	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	126,00	R$ 42,34	R$ 5.334,84	0,21	92,08	C
C0833	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.BASEADO NA ORSE S12232.	PRÓPRIA	Serviço	un	2,00	R$ 2.642,17	R$ 5.284,34	0,21	92,29	C
C0728	EXAUSTOR AXIAL PARA AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO NA ORSE S11148.	PRÓPRIA	Serviço	un	14,00	R$ 374,93	R$ 5.249,02	0,21	92,50	C

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2026 08:31 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p3a490f9687cff

C0869	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação,baseado na sicro novo 2408149	PRÓPRIA	Serviço	kg	236,00	R$ 19,29	R$ 4.552,44	0,18	92,68	C
104757	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	32,67	R$ 138,10	R$ 4.511,73	0,18	92,85	C
91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	230,00	R$ 19,51	R$ 4.487,30	0,18	93,03	C
C0720	DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE VIDRO, SECAO CIRCULAR DE 100MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO.BASEADO NA EMOP 15.005.0270-0.	PRÓPRIA	Serviço	M	98,14	R$ 43,89	R$ 4.307,36	0,17	93,20	C
103252	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 4.288,50	R$ 4.288,50	0,17	93,37	C
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	225,00	R$ 18,50	R$ 4.162,50	0,16	93,53	C
91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	127,00	R$ 30,17	R$ 3.831,59	0,15	93,68	C
C0680	PISO CERÂMICO 60 X 60 EXTRA ANTIDERRAPANTE PEI-5 C/ ARGAMASSA COLANTE AC II.BASEADO NA DEINFRA-SC 42813.	PRÓPRIA	Serviço	M2	38,00	R$ 100,78	R$ 3.829,64	0,15	93,84	C
C0793	PORTEIRO ELETRÔNICO - KIT VÍDEO FONE INT/EXT BIVOLT 5804 FOXLUX OU SIMINAR.BASEADO NA ORSE S11957.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	Serviço	un	4,00	R$ 947,70	R$ 3.790,80	0,15	93,98	C
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	4,22	R$ 854,58	R$ 3.606,33	0,14	94,13	C
C0782	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO	PRÓPRIA	Serviço	UN	8,00	R$ 437,28	R$ 3.498,24	0,14	94,26	C
C0832	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 71 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.BASEADO NA ORSE S12233.	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R$ 3.383,58	R$ 3.383,58	0,13	94,40	C
C0876	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar).baseado na orse S00725.	PRÓPRIA	Serviço	un	245,00	R$ 13,71	R$ 3.358,95	0,13	94,53	C
98106	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 1.627,94	R$ 3.255,88	0,13	94,66	C
C0729	INSUFLADOR DE AR COMPACTO, PARA RENOVAÇÃO DE AR EM AMBIENTES, VAZÃO MÁXIMA 93 M³/H- PARA SAÍDA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO NA SP OBRAS 43.05.100.	PRÓPRIA	Serviço	UN	7,00	R$ 454,42	R$ 3.180,94	0,13	94,78	C
105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 1.040,75	R$ 3.122,25	0,12	94,91	C
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	Serviço	M	15,49	R$ 200,40	R$ 3.104,20	0,12	95,03	C
C0723	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT.BASEADO NA ORSE S14057.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	Serviço	un	31,00	R$ 98,64	R$ 3.057,84	0,12	95,15	C
97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	979,06	R$ 3,12	R$ 3.054,67	0,12	95,27	C
95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 983,36	R$ 2.950,08	0,12	95,39	C
C0874	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio. baseado na orse S09718.	PRÓPRIA	Serviço	m2	4,00	R$ 697,66	R$ 2.790,64	0,11	95,50	C
101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	Serviço	M	52,00	R$ 52,10	R$ 2.709,20	0,11	95,60	C
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	64,87	R$ 39,64	R$ 2.571,45	0,10	95,70	C
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	1.094,00	R$ 2,35	R$ 2.570,90	0,10	95,81	C
100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 842,66	R$ 2.527,98	0,10	95,90	C
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	89,88	R$ 27,92	R$ 2.509,45	0,10	96,00	C
101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	Serviço	M	65,00	R$ 36,90	R$ 2.398,50	0,09	96,10	C
C0695	APLICAÇÃO DE PELICULA TIPO PVC PERFURADE , INCL. APLICAÇÃO EM VIDRO.BASEADO NA EMBASA 159763.	PRÓPRIA	Serviço	M2	29,98	R$ 78,46	R$ 2.352,23	0,09	96,19	C
C0694	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 2,10 X 2.20 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. REV 01_10/2025.BASEADO NA ORSE S04723.	PRÓPRIA	Serviço	un	1,00	R$ 2.345,90	R$ 2.345,90	0,09	96,28	C
103009	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 580,99	R$ 2.323,96	0,09	96,37	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R$ 459,31	R$ 2.296,55	0,09	96,47	C
102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M3	0,41	R$ 5.596,39	R$ 2.294,52	0,09	96,56	C
C0842	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA DE CONCRETO 0.60 x 0.60 x 0.60m.BASEADO NA ORSE S04883.	PRÓPRIA	Serviço	un	1,00	R$ 2.266,53	R$ 2.266,53	0,09	96,64	C
C0687	PIA COM BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM, DE 1.60 X 0,60 M, COM 01 CUBA DE INOX, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.BASEADA NA ORSE S12279.	PRÓPRIA	Serviço	un	1,00	R$ 2.185,49	R$ 2.185,49	0,09	96,73	C
96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	SINAPI	Serviço	M	31,10	R$ 68,93	R$ 2.143,72	0,08	96,82	C
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R$ 420,95	R$ 2.104,75	0,08	96,90	C
C00683	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar.BASEADO NA ORSE 00802	PRÓPRIA	Serviço	un	2,00	R$ 1.045,61	R$ 2.091,22	0,08	96,98	C
C0717	PLOTAGEM DE ADESIVO DE LOGOMARCA, INCL. APLICAÇÃO EM ACM.BASEADO NA EMBASA 159763.	PRÓPRIA	Serviço	M2	6,75	R$ 300,85	R$ 2.030,74	0,08	97,06	C
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	33,00	R$ 61,10	R$ 2.016,30	0,08	97,14	C
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	22,50	R$ 87,45	R$ 1.967,63	0,08	97,22	C
C0722	DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE VIDRO, SECAO CIRCULAR DE 250MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO.BASEADO NA EMOP 15.005.0274-0.	PRÓPRIA	Serviço	M	21,31	R$ 91,66	R$ 1.953,27	0,08	97,29	C
102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	SINAPI	Serviço	M2	4,22	R$ 461,22	R$ 1.946,35	0,08	97,37	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	3,12	R$ 606,57	R$ 1.892,50	0,07	97,45	C
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 918,48	R$ 1.836,96	0,07	97,52	C
99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 913,28	R$ 1.826,56	0,07	97,59	C
C0780	ACIONADOR MANUAL DE ALARME - MODELO WF-AP DA WI-FIRE OU SIMILAR, TIPO "APERTE AQUI", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO NA ORSE S13850.	PRÓPRIA	Serviço	un	4,00	R$ 455,34	R$ 1.821,36	0,07	97,66	C
C0783	HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.60 X 0.35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO NA ORSE S11894.	PRÓPRIA	Serviço	un	1,00	R$ 1.694,74	R$ 1.694,74	0,07	97,73	C
C0821	JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR).BASEADO NA ORSE S12556.	PRÓPRIA	Serviço	un	66,00	R$ 24,78	R$ 1.635,48	0,06	97,79	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R$ 122,37	R$ 1.590,81	0,06	97,86	C
91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	95,36	R$ 16,27	R$ 1.551,51	0,06	97,92	C
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	Serviço	M	21,49	R$ 70,71	R$ 1.519,56	0,06	97,98	C
C0721	DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE VIDRO, SECAO CIRCULAR DE 150MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.BASEADO NA EMOP 15.005.0272-0.	PRÓPRIA	Serviço	M	36,22	R$ 41,91	R$ 1.517,98	0,06	98,04	C
95764	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	39,00	R$ 38,76	R$ 1.511,64	0,06	98,10	C
100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M3	173,95	R$ 8,32	R$ 1.447,26	0,06	98,15	C
91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	41,00	R$ 33,83	R$ 1.387,03	0,05	98,21	C
C0702	SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA, L = 30CM, E = 2CM.BASEADO NA ORSE S12331.	PRÓPRIA	Serviço	M	6,08	R$ 221,83	R$ 1.348,73	0,05	98,26	C
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	22,00	R$ 59,66	R$ 1.312,52	0,05	98,31	C
99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 640,49	R$ 1.280,98	0,05	98,36	C
104411	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	179,28	R$ 7,10	R$ 1.272,89	0,05	98,41	C
86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 628,57	R$ 1.257,14	0,05	98,46	C
101537	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 146,02	R$ 1.168,16	0,05	98,51	C
104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 116,34	R$ 1.163,40	0,05	98,55	C
C0681	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMINIO FIXADO COM BUCHA.BASEADO NA DEINFRA SC 42912.	PRÓPRIA	Serviço	UN	5,00	R$ 227,65	R$ 1.138,25	0,04	98,60	C
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	38,62	R$ 28,64	R$ 1.106,08	0,04	98,64	C
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	39,34	R$ 27,49	R$ 1.081,46	0,04	98,69	C
103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 179,96	R$ 1.079,76	0,04	98,73	C
103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	28,00	R$ 36,68	R$ 1.027,04	0,04	98,77	C
89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 111,88	R$ 895,04	0,04	98,80	C
97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	38,17	R$ 23,14	R$ 883,25	0,03	98,84	C
C0785	PLACA INDICATIVA DE "SAÍDA" EM PVC, DIM.: 20 X 30 CM.BASEADO NA ORSE S13827.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	Serviço	un	13,00	R$ 64,00	R$ 832,00	0,03	98,87	C
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	23,00	R$ 35,84	R$ 824,32	0,03	98,90	C
104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R$ 62,55	R$ 813,15	0,03	98,94	C
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	19,00	R$ 42,05	R$ 798,95	0,03	98,97	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	27,00	R$ 27,81	R$ 750,87	0,03	99,00	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	33,00	R$ 22,36	R$ 737,88	0,03	99,03	C
C0831	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	PRÓPRIA	Serviço	UN	5,00	R$ 146,24	R$ 731,20	0,03	99,05	C
101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M	3,00	R$ 236,11	R$ 708,33	0,03	99,08	C
97596	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 87,28	R$ 698,24	0,03	99,11	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	29,00	R$ 23,39	R$ 678,31	0,03	99,14	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	20,00	R$ 33,89	R$ 677,80	0,03	99,16	C
105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	18,90	R$ 34,37	R$ 649,59	0,03	99,19	C
C0781	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR.BASEADO NA ORSE S08058.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	Serviço	un	1,00	R$ 614,40	R$ 614,40	0,02	99,21	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	39,00	R$ 15,75	R$ 614,25	0,02	99,24	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	32,00	R$ 18,81	R$ 601,92	0,02	99,26	C
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	22,00	R$ 27,23	R$ 599,06	0,02	99,28	C
100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 587,13	R$ 587,13	0,02	99,31	C
C0686	BANCADA PARA FRALDARIO EM GRANITO VERDE UBATUBA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO NA 02.01.07.700.05 CPTM.	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R$ 586,89	R$ 586,89	0,02	99,33	C
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	14,00	R$ 41,76	R$ 584,64	0,02	99,35	C
89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	35,00	R$ 16,50	R$ 577,50	0,02	99,38	C
89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R$ 64,01	R$ 576,09	0,02	99,40	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	36,96	R$ 15,36	R$ 567,71	0,02	99,42	C
101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 512,91	R$ 512,91	0,02	99,44	C
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	27,00	R$ 18,86	R$ 509,22	0,02	99,46	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	31,00	R$ 16,09	R$ 498,79	0,02	99,48	C
C0802	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA CANALETA METÁLICA ARTICULADA, DA VALEMAM.BASEADO NA ORSE S10282.	PRÓPRIA	Serviço	un	6,00	R$ 77,87	R$ 467,22	0,02	99,50	C
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	2,92	R$ 152,29	R$ 444,69	0,02	99,52	C
C0877	Junção interna tipo "X" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar).baseado na orse S12558.	PRÓPRIA	Serviço	un	15,00	R$ 26,94	R$ 404,10	0,02	99,53	C

C0807	CURVA HORIZONTAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR).BASEADO NA ORSE S11286.	PRÓPRIA	Serviço	UN	6,00	R$ 64,01	R$ 384,06	0,02	99,55	C
C0812	CURVA VERTICAL, EXTERNA, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.BASEADO NA EMOP 15.018.0672-0.	PRÓPRIA	Serviço	UN	5,00	R$ 75,47	R$ 377,35	0,01	99,56	C
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 93,29	R$ 373,16	0,01	99,58	C
C0726	GRELHA TIPO VENEZIANA, Ø = 150MM, COM CAIXA ADAPTADORA - PARA SAÍDA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO NA ORSE S11518.	PRÓPRIA	Serviço	UN	7,00	R$ 51,94	R$ 363,58	0,01	99,59	C
101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	Serviço	M	15,00	R$ 23,85	R$ 357,75	0,01	99,61	C
106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 88,46	R$ 353,84	0,01	99,62	C
C0820	JUNÇÃO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR).BASEADO NA ORSE S12556.	PRÓPRIA	Serviço	un	15,00	R$ 23,44	R$ 351,60	0,01	99,63	C
91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	24,00	R$ 13,91	R$ 333,84	0,01	99,65	C
C0835	TEMPORIZADOR DIGITAL.BASEADO NA ORSE S13451.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	Serviço	un	1,00	R$ 330,32	R$ 330,32	0,01	99,66	C
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	24,00	R$ 13,72	R$ 329,28	0,01	99,67	C
C0725	GRELHA TIPO VENEZIANA, Ø = 100MM, COM CAIXA ADAPTADORA - PARA SAÍDA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO NA ORSE S11518.	PRÓPRIA	Serviço	UN	7,00	R$ 45,80	R$ 320,60	0,01	99,69	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	21,00	R$ 14,36	R$ 301,56	0,01	99,70	C
89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R$ 42,59	R$ 298,13	0,01	99,71	C
C0878	CURVA VERTICAL, INTERNA, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.BASEADO NA EMOP 15.018.0712-0.	PRÓPRIA	Serviço	UN	4,00	R$ 73,61	R$ 294,44	0,01	99,72	C
C0794	TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL.BASEADO NA ORSE S12657.	PRÓPRIA	Serviço	un	9,00	R$ 31,60	R$ 284,40	0,01	99,73	C
103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R$ 39,15	R$ 274,05	0,01	99,74	C
89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 84,00	R$ 252,00	0,01	99,75	C
C0886	PEITORIL LINEAR EM GRANITO VERDE UBATUBA, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020.BASEADO NA SINAPI 101965.	PRÓPRIA	Serviço	M	1,20	R$ 208,28	R$ 249,94	0,01	99,76	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R$ 16,41	R$ 246,15	0,01	99,77	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	17,00	R$ 14,36	R$ 244,12	0,01	99,78	C
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	9,72	R$ 24,91	R$ 242,13	0,01	99,79	C
C0786	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2.BASEADO NA ORSE S12884.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	Serviço	un	7,00	R$ 33,47	R$ 234,29	0,01	99,80	C
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 74,63	R$ 223,89	0,01	99,81	C
C0806	CURVA HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR).BASEADO NA ORSE S11286.	PRÓPRIA	Serviço	UN	4,00	R$ 50,95	R$ 203,80	0,01	99,82	C
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 198,81	R$ 198,81	0,01	99,83	C
89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R$ 28,14	R$ 196,98	0,01	99,83	C
89411	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R$ 15,84	R$ 190,08	0,01	99,84	C
95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 187,53	R$ 187,53	0,01	99,85	C
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R$ 26,66	R$ 186,62	0,01	99,86	C
95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 45,93	R$ 183,72	0,01	99,86	C
C0805	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR).BASEADO NA ORSE S11286.	PRÓPRIA	Serviço	UN	5,00	R$ 36,09	R$ 180,45	0,01	99,87	C
C0787	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM.BASEADO NA ORSE S12138.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	Serviço	Un	5,00	R$ 34,96	R$ 174,80	0,01	99,88	C
95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 41,99	R$ 167,96	0,01	99,88	C
101901	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 161,81	R$ 161,81	0,01	99,89	C
C0823	REDUCAO CONCENTRICA, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.BASEADO NA EMOP 15.018.0874-0.	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R$ 79,85	R$ 159,70	0,01	99,90	C
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 36,70	R$ 146,80	0,01	99,90	C
102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	1,92	R$ 70,74	R$ 135,82	0,01	99,91	C
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 32,01	R$ 128,04	0,01	99,91	C
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 15,88	R$ 127,04	0,01	99,92	C
C0830	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R$ 125,76	R$ 125,76	0,00	99,92	C
C0788	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCÊNDIO" - PLACA E9.BASEADO NA ORSE S12894.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	Serviço	un	5,00	R$ 24,87	R$ 124,35	0,00	99,93	C
C0836	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS, INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO.BASEADO NA EMOP 15.007.0520-0	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R$ 113,42	R$ 113,42	0,00	99,93	C
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 34,61	R$ 103,83	0,00	99,94	C
103982	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 33,43	R$ 100,29	0,00	99,94	C
94693	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 24,47	R$ 97,88	0,00	99,94	C
104448	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 15,66	R$ 93,96	0,00	99,95	C
C0778	CAIXA DE LIGACAO DE PVC, TIPO CONDULETES, PARA 5 OU 6 ENTRADAS, COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO.BASEADO NA EMPO 15.018.0119-0	PRÓPRIA	Serviço	UN	3,00	R$ 30,72	R$ 92,16	0,00	99,95	C
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 92,06	R$ 92,06	0,00	99,95	C
100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 45,31	R$ 90,62	0,00	99,96	C
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	8,42	R$ 10,76	R$ 90,60	0,00	99,96	C
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	5,58	R$ 14,37	R$ 80,18	0,00	99,96	C
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 39,18	R$ 78,36	0,00	99,97	C
103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 25,87	R$ 77,61	0,00	99,97	C
94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 72,70	R$ 72,70	0,00	99,97	C
C0808	CURVA VERTICAL, EXTERNA, 45º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 150X50MMFORNECIMENTO E COLOCACAO.BASEADO NA EMOP 15.018.0670-0.	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R$ 69,54	R$ 69,54	0,00	99,98	C
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 23,02	R$ 69,06	0,00	99,98	C
89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 34,41	R$ 68,82	0,00	99,98	C
104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 57,61	R$ 57,61	0,00	99,98	C
103983	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 25,28	R$ 50,56	0,00	99,99	C
104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 16,29	R$ 48,87	0,00	99,99	C
104009	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 19,57	R$ 39,14	0,00	99,99	C
104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 35,97	R$ 35,97	0,00	99,99	C
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 34,27	R$ 34,27	0,00	99,99	C
103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 9,92	R$ 29,76	0,00	99,99	C
103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 29,21	R$ 29,21	0,00	99,99	C
C0875	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm.baseado na orse S01097.	PRÓPRIA	Serviço	un	2,00	R$ 14,40	R$ 28,80	0,00	100,00	C
104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 27,81	R$ 27,81	0,00	100,00	C
89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 27,51	R$ 27,51	0,00	100,00	C
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	0,50	R$ 52,58	R$ 26,29	0,00	100,00	C
103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 11,29	R$ 22,58	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00%	R$ 2.538.813,45
Outros:	R$ 0,00
Valor total do Orçamento:	R$ 2.538.813,45

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIEGO RAFAEL BIEGER
Data: 24/08/2026 13:17:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO RAFAEL BIEGER
ENGENHEIRO CIVIL / SUPERVISOR
CREA/PR - 159.619-D

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCLECIO DO LIVRAMENTO
Data: 21/08/2026 08:16:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCLECIO DO LIVRAMENTO
ENGENHEIRO CIVIL / ORÇAMENTISTA
CREA/MT - 48839

PEDRO HENRIQUE DE JESUS
09/09/2026 08:25:21
Documento conferido