

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



Nr ART (CREA).: A PREENCHER				BDIs aplicados: 22.230000000 - 3.790000000 - 0.000000000				Encargos sociais s/ m.o. 108.32 % (HORA) 66.04 % (MÊS)	
Município de Balneário Camboriú - SC				Data: 02-04-25					
Programa não vinculado				Nº do contrato: Contrato não vinculado!					
EMPREENHIMENTO: 6914 - EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO NO NEI TAQUARAS									
SINAPI-02/2025 Composição Própria-02/2025 ORSE-12/2024 ORSE-01/2025 Cotação-09/2023									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 109.387,64				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							13.779,78	
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,23	62,36	22,23	76,22	93,75		97625-SINAPI-02/2025
1.2	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	28,30	11,06	22,23	13,52	382,62		104800-SINAPI-02/2025
1.3	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	128,24	11,17	22,23	13,65	1.750,48		104802-SINAPI-02/2025
1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	77,88	104,16	22,23	127,31	9.914,90		98458-SINAPI-02/2025
1.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	M2	2,50	536,05	22,23	655,21	1.638,03		SCH-0004-C-Composição Própria 02/2025
2	FUNDAÇÃO MURO							13.586,40	
2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	24,00	95,52	22,23	116,75	2.802,00		101174-SINAPI-02/2025
2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	35,40	73,35	22,23	89,66	3.173,96		96536-SINAPI-02/2025
2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,31	57,11	22,23	69,81	370,69		96525-SINAPI-02/2025
2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,54	783,61	22,23	957,81	3.390,65		96557-SINAPI-02/2025
2.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	45,00	18,46	22,23	22,56	1.015,20		104916-SINAPI-02/2025
2.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	170,00	13,64	22,23	16,67	2.833,90		104919-SINAPI-02/2025
3	MURO							79.902,08	
3.1	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA APARENTE), CO M ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1	M2	125,80	119,35	22,23	145,88	18.351,70		00156-ORSE-12/2024
3.2	GRADE EM METALON 50 X 30 X 1,25MM, H = 1,65M. INCLUSIVE PINTURA	M	77,00	559,37	22,23	683,72	52.646,44		13870-ORSE-12/2024
3.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,80	709,30	22,23	866,98	693,58		103672-SINAPI-02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 109.387,64				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,00	13,15	22,23	16,07	578,52		92761-SINAPI-02/2025
3.5	PORTÃO DE ABRIR (2,20 X 2,00 M) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO12, MALHA 2" , REVESTIDA EM PVC E QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 11/2" COM PINTURA ESMALTE EPOXI	UN	2,00	2.401,74	22,23	2.935,65	5.871,30		13235-ORSE-01/2025
3.6	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO, INCLUSO FERRAGENS (0,90 X 2,20 M)	M2	1,98	727,45	22,23	889,16	1.760,54		11532-ORSE-01/2025
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.119,38		
4.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	48,18	9,65	22,23	11,80	568,52		100982-SINAPI-02/2025
4.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRIÇÃO; DESMONTE DE CANTEIRO; LIMPEZA DE ENTULHOS; REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE CONCRETAGEM, PINTURA E MARCENARIA	M2	589,68	2,15	22,23	2,63	1.550,86		481923000316-Cotação-09/2023
Total Geral							109.387,64		

Assinatura

CAIO HENRIQUE DO CARMO PEREIRA
Engenheiro(a) Civil
CREA 213905-7
ART: A PREENCHER

Assinado por 3 pessoas: CARMEM LUCIA NASCIMENTO, FRANCELII VIRGINIA CAVALHEIRO SCHONS e MARIA ESSENER MENEZES BASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4431-F254-922F-6B4D> e informe o código 4431-F254-922F-6B4D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4431-F254-922F-6B4D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CARMEM LUCIA NASCIMENTO (CPF 895.XXX.XXX-34) em 08/05/2025 10:44:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FRANCIELI VIRGÍNIA CAVALEIRO SCHONS (CPF 063.XXX.XXX-85) em 08/05/2025 13:20:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA ESTER MENEGASSO (CPF 223.XXX.XXX-49) em 12/05/2025 10:56:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/4431-F254-922F-6B4D>