



Nr RT: Não vinculado!	BDIs aplicados: 21.350000000 - 0.000000000 - 20.930000000	Encargos sociais s/ m.o. <b>114.47 % (HORA)</b> <b>71.03 % (MÊS)</b>
Município de Balneário Camboriú - SC	Data: 26-03-26	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
EMPREENDIMENTO: 9228 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA AVENIDA RAPOSO TAVARES TRECHO 2		
SINAPI-02/2026 Composição Própria-02/2026 Cotação-03/2026 SICRO-10/2025 SICRO-10/2024		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 7.768.653,59				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	SERVIÇOS INICIAIS						511.386,76		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	4,50	470,41	21,35	570,84	2.568,78		103689-SINAPI-02/2026
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PADRÃO AMFRI COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	0,80	470,41	21,35	570,84	456,67		103689-SINAPI-02/2026
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	356.211,04	21,35	432.262,10	432.262,10		C.P. 4811002908-Composição Própria-02/2026
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS - AS	MES	8,00	928,75	15,28	1.070,66	8.565,28		10775-SINAPI-02/2026
1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - AS	MES	8,00	725,58	15,28	836,45	6.691,60		10776-SINAPI-02/2026
1.6	BANHEIRO QUÍMICO, COM UMA LIMPEZA SEMANAL	UNDX MÊS	16,00	950,00	15,28	1.095,16	17.522,56		481126000016-Cotação-03/2026
1.7	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	UND	1,00	3.385,72	21,35	4.108,57	4.108,57		C.P. 4811002909-Composição Própria-02/2026
1.8	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	800,00	0,89	15,28	1,03	824,00		14250-SINAPI-02/2026
1.9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	29.683,66	21,35	36.021,12	36.021,12		C.P. 4811002910-Composição Própria-02/2026
1.10	RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO	M	72,63	13,17	21,35	15,98	1.160,63		C.P. 4811002911-Composição Própria-02/2026
1.11	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	12,56	43,61	21,35	52,92	664,68		481126000017-Cotação-03/2026
1.12	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	3,27	9,90	21,35	12,01	39,27		100982-SINAPI-02/2026
1.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	156,72	2,64	21,35	3,20	501,50		95875-SINAPI-02/2026
2	CONTROLE TECNOLÓGICO						67.354,69		
2.1	ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO	UND	36,00	29,00	15,28	33,43	1.203,48		481126000018-Cotação-03/2026
2.2	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO CONFORME NORMAS DNIT 164/2013 E NBR 7182 - ENERGIA INTERMEDIÁRIA	UND	35,00	350,00	15,28	403,48	14.121,80		481126000019-Cotação-03/2026
2.3	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO CONFORME NORMAS DNIT 164/2013 E NBR 7182 - ENERGIA MODIFICADA	UND	4,00	420,00	15,28	484,18	1.936,72		481126000020-Cotação-03/2026
2.4	ENSAIO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA NORMAS DNIT 172/2016 E NBR 9895 - ENERGIA INTERMEDIÁRIA	UND	35,00	560,00	15,28	645,57	22.594,95		481126000021-Cotação-03/2026



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/78CF-8A08-53EE-E8F3> e informe o código 78CF-8A08-53EE-E8F3

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 7.768.653,59				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
2.5	ENSAIO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA NORMAS DNIT 172/2016 E NBR 9895 - ENERGIA MODIFICADA	UND	4,00	560,00	15,28	645,57	2.582,28	481126000022-Cotação-03/2026	
2.6	ENSAIO DA MASSA ESPECÍFICA APARENTE SECA "IN SITU", COM EMPREGO DO FRASCO DE AREIA PELO MÉTODO DE ENSAIO DA NORMA DNER-ME 458/2025	UND	43,00	250,00	15,28	288,20	12.392,60	481126000023-Cotação-03/2026	
2.7	DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÃO PELA VIGA BENKELMAN - INCLUSO DESLOCAMENTO DE EQUIPE	UND	2,00	4.681,50	15,28	5.396,83	10.793,66	481126000024-Cotação-03/2026	
2.8	DESLOCAMENTO PARA COLETA DE AMOSTRA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS	UND	6,00	250,00	15,28	288,20	1.729,20	481126000025-Cotação-03/2026	
3	SINALIZAÇÃO DE OBRA						25.329,60		
3.1	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	1.440,00	4,21	21,35	5,11	7.358,40	5213343-SICRO-10/2025	
3.2	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	4.800,00	0,85	21,35	1,03	4.944,00	5213835-SICRO-10/2025	
3.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	960,00	4,18	21,35	5,07	4.867,20	5212560-SICRO-10/2025	
3.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	480,00	3,94	21,35	4,78	2.294,40	5212557-SICRO-10/2025	
3.5	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	480,00	3,99	21,35	4,84	2.323,20	5212558-SICRO-10/2025	
3.6	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	1.440,00	2,03	21,35	2,46	3.542,40	5212556-SICRO-10/2025	
4	TERRAPLENAGEM						1.862.724,80		
4.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	2.006,04	10,12	21,35	12,28	24.634,17	481126000026-Cotação-03/2026	
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	37.237,12	0,69	21,35	0,84	31.279,18	5915321-SICRO-10/2025	
4.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	1.784,01	25,71	21,35	31,20	55.661,11	481126000027-Cotação-03/2026	
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	33.115,69	0,69	21,35	0,84	27.817,18	5901640-SICRO-10/2025	
4.5	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO	M3	2.531,20	190,71	21,35	231,43	585.795,62	481126000028-Cotação-03/2026	
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	10.099,49	0,83	21,35	1,01	10.200,48	5914389-SICRO-10/2025	
4.7	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M	M2	16.417,73	16,94	21,35	20,56	337.548,53	2003867-SICRO-10/2024	
4.8	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERRO COM CBR ? 7%	M3	9.526,95	52,50	15,28	60,52	576.571,01	481126000029-Cotação-03/2026	
4.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	14.290,43	2,99	21,35	3,63	51.874,26	5914351-SICRO-10/2025	



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 7.768.653,59				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
5.17	POÇO DE VISITA - Ø40/60 - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	UND	11,00	1.687,94	21,35	2.048,32	22.531,52	C.P. 4811002912-Composição Própria-02/2026	
5.18	POÇO DE VISITA - Ø80 - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	UND	5,00	3.196,88	21,35	3.879,41	19.397,05	C.P. 4811002913-Composição Própria-02/2026	
5.19	POÇO DE VISITA - 14; 23 - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	UND	2,00	3.111,73	21,35	3.776,08	7.552,16	C.P. 4811002914-Composição Própria-02/2026	
5.20	POÇO DE VISITA - 2Ø60 - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	UND	1,00	2.776,87	21,35	3.369,73	3.369,73	C.P. 4811002915-Composição Própria-02/2026	
5.21	POÇO DE VISITA - 2Ø80 - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	UND	2,00	4.345,14	21,35	5.272,83	10.545,66	C.P. 4811002916-Composição Própria-02/2026	
5.22	POÇO DE VISITA - 3Ø80 - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	UND	3,00	5.905,37	21,35	7.166,17	21.498,51	C.P. 4811002917-Composição Própria-02/2026	
5.23	POÇO DE VISITA - 9 - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	UND	1,00	6.130,90	21,35	7.439,85	7.439,85	C.P. 4811002918-Composição Própria-02/2026	
5.24	POÇO DE VISITA - 12; 19 - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	UND	2,00	6.213,03	21,35	7.539,51	15.079,02	C.P. 4811002919-Composição Própria-02/2026	
5.25	POÇO DE VISITA - 24 - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	UND	1,00	6.786,40	21,35	8.235,30	8.235,30	C.P. 4811002920-Composição Própria-02/2026	
5.26	POÇO DE VISITA - 25 - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	UND	1,00	6.406,11	21,35	7.773,81	7.773,81	C.P. 4811002921-Composição Própria-02/2026	
5.27	TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA	UND	29,00	300,61	21,35	364,79	10.578,91	C.P. 4811002922-Composição Própria-02/2026	
5.28	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - AS	UN	29,00	644,74	15,28	743,26	21.554,54	21090-SINAPI-02/2026	
5.29	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	UND	29,00	143,54	21,35	174,19	5.051,51	C.P. 4811002923-Composição Própria-02/2026	
5.30	CAIXA DE LIGAÇÃO - ESPECIAL 1 - CL1 - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	UND	1,00	26.272,72	21,35	31.881,95	31.881,95	C.P. 4811002924-Composição Própria-02/2026	
5.31	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ABERTAS ADAPTÁVEIS	UND	1,00	2.813,17	21,35	3.413,78	3.413,78	C.P. 4811002925-Composição Própria-02/2026	
5.32	BOCA DE BDT C D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ABERTAS ADAPTÁVEIS	UND	1,00	5.273,23	21,35	6.399,06	6.399,06	C.P. 4811002926-Composição Própria-02/2026	
5.33	BOCA DE BTTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ABERTAS ADAPTÁVEIS	UND	1,00	6.456,11	21,35	7.834,49	7.834,49	C.P. 4811002927-Composição Própria-02/2026	
5.34	BOCA DE LOBO DE GRELHA FOFO - CORPO (H=80 CM) - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	UND	46,00	1.114,77	21,35	1.352,77	62.227,42	C.P. 4811002928-Composição Própria-02/2026	
5.35	BOCA DE LOBO DE GRELHA FOFO - CORPO (H=40 CM) E GRELHA	UND	46,00	938,02	21,35	1.138,29	52.361,34	C.P. 4811002929-Composição Própria-02/2026	
6	PAVIMENTAÇÃO PISTA						2.011.401,73		
6.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA.	M	689,96	55,63	21,35	67,51	46.579,20	94265-SINAPI-02/2026	
6.2	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO	M3	1.603,56	190,71	21,35	231,43	371.111,89	481126000032-Cotação-03/2026	
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	6.398,20	0,83	21,35	1,01	6.462,18	5914389-SICRO-10/2025	
6.4	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO	M3	1.481,20	232,27	21,35	281,86	417.491,03	481126000033-Cotação-03/2026	
6.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	6.191,42	0,83	21,35	1,01	6.253,33	5914389-SICRO-10/2025	
6.6	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	6.862,21	0,68	21,35	0,83	5.695,63	4011352-SICRO-10/2024	



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 7.768.653,59				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
6.7	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO, COM TRIBUTOS	TON	8,23	2.874,33	15,28	3.313,53	27.270,35	481126000034-Cotação-03/2026	
6.8	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA, COM TRIBUTOS	TON	8,23	230,50	15,28	265,72	2.186,88	481126000035-Cotação-03/2026	
6.9	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.862,21	0,47	21,35	0,57	3.911,46	4011353-SICRO-10/2024	
6.10	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM TRIBUTOS	TON	3,09	3.204,39	15,28	3.694,02	11.414,52	481126000036-Cotação-03/2026	
6.11	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C EM RODOVIA PAVIMENTADA, COM TRIBUTOS	TON	3,09	230,50	15,28	265,72	821,07	481126000037-Cotação-03/2026	
6.12	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B-19 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	823,47	191,04	21,35	231,83	190.905,05	4011459-SICRO-10/2025	
6.13	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50-70 A GRANEL, COM TRIBUTOS	TON	39,25	4.076,52	15,28	4.699,41	184.451,84	481126000038-Cotação-03/2026	
6.14	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50-70 A GRANEL EM RODOVIA PAVIMENTADA, COM TRIBUTOS	TON	39,25	210,43	15,28	242,58	9.521,27	481126000039-Cotação-03/2026	
6.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	28.574,41	0,83	21,35	1,01	28.860,15	5914389-SICRO-10/2025	
6.16	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.862,21	0,47	21,35	0,57	3.911,46	4011353-SICRO-10/2024	
6.17	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM TRIBUTOS	TON	3,09	3.204,39	15,28	3.694,02	11.414,52	481126000040-Cotação-03/2026	
6.18	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C EM RODOVIA PAVIMENTADA, COM TRIBUTOS	TON	3,09	230,50	15,28	265,72	821,07	481126000041-Cotação-03/2026	
6.19	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	617,60	189,71	21,35	230,21	142.177,70	4011463-SICRO-10/2025	
6.20	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50-70 A GRANEL, COM TRIBUTOS	TON	34,25	4.076,52	15,28	4.699,41	160.954,79	481126000042-Cotação-03/2026	
6.21	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50-70 A GRANEL EM RODOVIA PAVIMENTADA, COM TRIBUTOS	TON	34,25	210,43	15,28	242,58	8.308,37	481126000043-Cotação-03/2026	
6.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	21.430,72	0,83	21,35	1,01	21.645,03	5914389-SICRO-10/2025	
6.23	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.862,21	0,47	21,35	0,57	3.911,46	4011353-SICRO-10/2024	
6.24	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM TRIBUTOS	TON	3,09	3.204,39	15,28	3.694,02	11.414,52	481126000044-Cotação-03/2026	
6.25	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C EM RODOVIA PAVIMENTADA, COM TRIBUTOS	TON	3,09	230,50	15,28	265,72	821,07	481126000045-Cotação-03/2026	
6.26	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	617,60	189,71	21,35	230,21	142.177,70	4011463-SICRO-10/2025	
6.27	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50-70 A GRANEL, COM TRIBUTOS	TON	34,25	4.076,52	15,28	4.699,41	160.954,79	481126000046-Cotação-03/2026	
6.28	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50-70 A GRANEL EM RODOVIA PAVIMENTADA, COM TRIBUTOS	TON	34,25	210,43	15,28	242,58	8.308,37	481126000047-Cotação-03/2026	
6.29	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	21.430,72	0,83	21,35	1,01	21.645,03	5914389-SICRO-10/2025	
7	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA E CICLOVIA						1.772.029,72		
7.1	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA E CICLOVIA						1.721.643,60		
7.1.1	MEIO FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO - CONCRETADO JUNTO COM A CALÇADA	M	690,82	71,82	21,35	87,15	60.204,96	C.P. 4811002930-Composição Própria-02/2026	
7.1.2	CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	590,61	265,27	21,35	321,91	190.123,27	C.P. 4811002931-Composição Própria-02/2026	

Assinatura: CARLOS HENRIQUE SILVA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/78CF-8A08-53EE-E8F3> e informe o código 78CF-8A08-53EE-E8F3



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 7.768.653,59				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
7.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ E DESCARGA LIVRE	T	1.299,34	3,04	21,35	3,69	4.794,56	5915407-SICRO-10/2024	
7.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.468,75	0,83	21,35	1,01	2.493,44	5914389-SICRO-10/2024	
7.1.5	EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO, E=7 CM	M2	502,23	115,62	21,35	140,30	70.462,87	C.P. 4811002932-Composição Própria-02/2026	
7.1.6	EXECUÇÃO DE CALÇADA E CILCOVIA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO (CALÇADA) E CONVENCIONAL (CICLOVIA), ARMADO, E=10 CM	M2	5.403,84	143,76	21,35	174,45	942.699,89	C.P. 4811002933-Composição Própria-02/2026	
7.1.7	ESTAMPAGEM NO CONCRETO - PÓ ENDURECEDOR (QUEIMA), DESMOLDANTE, ESTAMPA, LAVAGEM, SELADORA E RESINA	M2	3.924,35	70,00	15,28	80,70	316.695,05	481126000048-Cotação-03/2026	
7.1.8	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO	M	2.161,54	0,47	21,35	0,57	1.232,08	97114-SINAPI-02/2026	
7.1.9	JUNTA DE EXPANSÃO/ENCONTRO EM EPS ESP. 10 MM E SELAGEM EM POLIURETANO (PU)	M	8,01	12,03	21,35	14,60	116,95	C.P. 4811002934-Composição Própria-02/2026	
7.1.10	SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 40 X 40 X 2,5 CM	M2	462,27	157,99	21,35	191,72	88.626,40	C.P. 4811002935-Composição Própria-02/2026	
7.1.11	SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA EM LAJOTA DE CONCRETO 40 X 40 X 2,5 CM	M2	39,96	157,99	21,35	191,72	7.661,13	C.P. 4811002936-Composição Própria-02/2026	
7.1.12	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) - AS	M3	160,69	54,26	15,28	62,55	10.051,16	6081-SINAPI-02/2026	
7.1.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ E DESCARGA LIVRE	T	241,04	3,04	21,35	3,69	889,44	5915407-SICRO-10/2024	
7.1.14	PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS	M2	1.071,26	19,69	21,35	23,89	25.592,40	4413200-SICRO-10/2024	
7.2	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA						50.386,12		
7.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.224,10	12,86	21,35	15,61	19.108,20	97668-SINAPI-02/2026	
7.2.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M	UN	66,00	200,42	21,35	243,21	16.051,86	97886-SINAPI-02/2026	
7.2.3	TRAVESSIA DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA SOB VIA	M	123,91	101,26	21,35	122,88	15.226,06	C.P. 4811002937-Composição Própria-02/2026	
8	SINALIZAÇÃO VIARIA						213.185,89		
8.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						153.313,23		
8.1.1	LFO-1 COR AMARELA - LINHA SIMPLES CONTÍNUA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	1,16	47,58	21,35	57,74	66,98	5213408-SICRO-10/2024	
8.1.2	LFO-2 COR AMARELA CADÊNCIA 1:2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	18,72	47,58	21,35	57,74	1.080,89	5213408-SICRO-10/2024	
8.1.3	LFO-3 COR AMARELA - LINHA DUPLA CONTÍNUA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	64,66	47,58	21,35	57,74	3.733,47	5213408-SICRO-10/2024	
8.1.4	LMS-1 COR BRANCA - LINHA SIMPLES CONTÍNUA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	10,20	47,58	21,35	57,74	588,95	5213408-SICRO-10/2024	
8.1.5	LMS-2 COR BRANCA CADÊNCIA 1:2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	6,65	47,58	21,35	57,74	383,97	5213408-SICRO-10/2024	
8.1.6	LBO COR BRANCA - LINHA DE BORDO - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	148,73	47,58	21,35	57,74	8.587,67	5213408-SICRO-10/2024	





ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 7.768.653,59				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
8.3.4.1	MP-3 - MARCADOR DE OBSTÁCULO - PLACA DELINEADOR EM FIBRA - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	161,44	21,35	195,91	195,91		5213479-SICRO-10/2015
8.3.5	SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL						25.022,86		
8.3.5.1	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	204,10	96,33	15,28	111,05	22.665,31		7701-SINAPI-02/2016
8.3.5.2	SAPATA EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	UND	65,00	29,89	21,35	36,27	2.357,55		C.P. 4811002949-Composições Própria-02/2016
9	EQUIPAMENTO URBANO						4.162,80		
9.1	RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	104,83	32,72	21,35	39,71	4.162,80		4915725-SICRO-10/2015
Total Geral							7.768.653,59		

Assinado por 4 pessoas: CARLOS HUMBERTO SILVA, VINICIUS MENDES DE SOUZA, FAUSTO VIEIRA CONSOLINI e LUDMILA DE MARTINI VIEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/78CF-8A08-53EE-E8F3> e informe o código 78CF-8A08-53EE-E8F3

