

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



Nr RT: Não vinculado!				BDIs aplicados: 22.88 - 15.28 - 0.00				Encargos sociais s/ m.o. 114.47 % (HORA) 71.03 % (MÊS)	
Município de Balneário Camboriú - SC				Data: 08-07-26					
Programa não vinculado				Nº do contrato: Contrato não vinculado!					
EMPREENHIMENTO: 9942 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA PASSARELA DA BARRA									
SINAPI-05/2026 Composição Própria-05/2026 Cotação-11/2025 ORSE-04/2026									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 256.275,65				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			30.441,13					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,00	502,32	22,88	617,25	3.086,25		103689-SINAPI-05/2026
1.2	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	1,00	156,69	22,88	192,54	192,54		105115-SINAPI-05/2026
1.3	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	872,50	15,28	1.005,82	6.034,92		10775-SINAPI-05/2026
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	60,00	3,36	22,88	4,13	247,80		100952-SINAPI-05/2026
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PASSARELA	UN	1,00	16.991,88	22,88	20.879,62	20.879,62		SPU-0335-C-Composição Própria-05/2026
2	ESQUADRIAS			53.152,99					
2.1	SUBSTITUIÇÃO DE ACRÍLICO 2,00 X 3,00 M, ESPESSURA 1 CM, COM MONTAGEM EM PERFIL DE ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM PU – CORREDOR DO 4º ANDAR	UN	3,00	1.920,00	22,88	2.359,30	7.077,90		481125001755-Cotação-11/2025
2.2	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS LAMINADOS 4 MM (1,20 X 2,24 M) NA TORRE 1 ? PORTAL BARRA SUL, LADO VOLTADO AOS BARCOS PIRATAS, COM IÇAMENTO POR GUINDASTE OU EQUIPAMENTO SIMILAR E ATENÇÃO ESPECIAL À SEGURANÇA	UN	3,00	6.800,00	22,88	8.355,84	25.067,52		481125001757-Cotação-11/2025
2.3	FECHAMENTO DOS VÃOS/BURACOS LATERAIS DO MEZANINO (DIREITO E ESQUERDO) COM CHAPAS DE ALUMÍNIO RESISTENTES AO TRÁFEGO DE PESSOAS E MATERIAIS	UN	2,00	2.350,00	22,88	2.887,68	5.775,36		481125001758-Cotação-11/2025
2.4	INSTALAÇÃO DE QUADROS FIXOS EM ALUMÍNIO PARA ALÇAPÃO SUPERIOR (1,20 X 1,20 M)	UN	4,00	1.734,00	22,88	2.130,74	8.522,96		481125001759-Cotação-11/2025
2.5	BRISE METÁLICO 0,6 X 2,0M, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	8,40	650,00	22,88	798,72	6.709,25		14129-ORSE-04/2026
3	COBERTURA			144.710,56					
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	60,00	137,06	22,88	168,42	10.105,20		98546-SINAPI-05/2026
3.2	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M2	60,00	7,48	22,88	9,19	551,40		07218-ORSE-04/2026
3.3	TELHAS TERMOACÚSTICAS SANDUÍCHE 12,00X1,00 M – INSTALAÇÃO COM PINTURA BRANCA EM AMBAS AS FACES	UN	2,00	4.020,00	22,88	4.939,78	9.879,56		481125001760-Cotação-11/2025
3.4	REPAROS/MANUTENÇÃO DAS TELAS NA PARTE INFERIOR DOS FECHAMENTOS EM VIDRO, COM FIXAÇÃO DOS PERFIS POR PARAFUSOS	UN	1,00	2.400,00	22,88	2.949,12	2.949,12		481125001761-Cotação-11/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 256.275,65				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3.5	MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA PASSARELA – INSTALAÇÃO DE 6.000 PARAFUSOS GALVANIZADOS/AÇO CARBONO (APROX. 12 CM X 5,5 MM), PRÓXIMOS AOS EXISTENTES, COM VEDAÇÃO DOS NOVOS E ANTIGOS EM PU 40 E SILICONE PREMIUM	UN	1,00	75.600,00	22,88	92.897,28	92.897,28		481125001762-Cotação-11/2025
3.6	FECHAMENTO SUPERIOR COM PEÇAS DE ALUMÍNIO PINTADAS DE BRANCO (3,00 X 1,00 M), PRÓXIMO AO TELHADO	UN	4,00	4.200,00	22,88	5.160,96	20.643,84		481125001763-Cotação-11/2025
3.7	TROCAR TELHA DO TELHADO SUPERIOR (TERMOACÚSTICA SANDUÍCHE, 12.00X1.00 CONFORME PASSADO).	UN	1,00	4.500,00	22,88	5.529,60	5.529,60		481125001764-Cotação-11/2025
3.8	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	16,00	57,39	22,88	70,52	1.128,32		100327-SINAPI-05/2026
3.9	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	16,00	52,20	22,88	64,14	1.026,24		92580-SINAPI-05/2026
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						22.327,87		
4.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	140,00	87,41	22,88	107,41	15.037,40		94228-SINAPI-05/2026
4.2	INSTALAÇÃO DE NOVA PEÇA DE MÁRMORE NO PISO DO ELEVADOR (1,00 X 1,00 M)	UN	1,00	1.176,00	22,88	1.445,07	1.445,07		481125001765-Cotação-11/2025
4.3	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RU (VERDE), USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (REF. SINAPI 96358)	M2	10,00	124,43	22,88	152,90	1.529,00		SPU-0175-C-Composição Própria-05/2026
4.4	MURETA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	M2	10,00	351,27	22,88	431,64	4.316,40		13899-ORSE-04/2026
5	SERVIÇOS FINAIS						5.643,10		
5.1	LIMPEZA GERAL	M2	1.564,00	2,62	22,88	3,22	5.036,08		02450-ORSE-04/2026
5.2	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (LATAS OU BALDES VAZIOS NÃO CONTAMINADOS DE 18 LITROS) TRANSPORTADAS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL EM BAIAS. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	1,00	154,57	22,88	189,94	189,94		106130-SINAPI-05/2026
5.3	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	1,00	91,34	22,88	112,24	112,24		106122-SINAPI-05/2026
5.4	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	2,00	19,55	22,88	24,02	48,04		00026-ORSE-04/2026
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	60,00	3,48	22,88	4,28	256,80		97914-SINAPI-05/2026
Total Geral							256.275,65		