



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000	Nº SICONV 00000000000	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 RUA PEDRO ELOI CORREA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2023.xls')	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	MUNICÍPIO / UF BALNEÁRIO PIÇARRAS	BDI 1 23,58%	BDI 2 14,45%	BDI 3 23,58%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL									1.708.730,49	
1.			OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL					-	1.708.730,49	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	36.343,53	
1.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	9.802,97	BDI 1	12.114,51	36.343,53	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.418,86	
1.2.1.	Composição	02	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	1.182,49	BDI 1	1.461,32	1.461,32	RA
1.2.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	5,76	275,00	BDI 1	339,85	1.957,54	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-	19.906,58	
1.3.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (CALÇADAS EXISTENTES).	M3	93,08	129,95	BDI 1	160,59	14.947,72	RA
1.3.2.	Composição	03	RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO	M	255,00	10,23	BDI 1	12,64	3.223,20	RA
1.3.3.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	104,56	8,37	BDI 1	10,34	1.081,15	RA
1.3.4.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	M3 X KM	209,11	2,53	BDI 1	3,13	654,51	RA
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL					-	391.627,28	
1.4.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	546,00	7,27	BDI 1	8,98	4.903,08	RA
1.4.2.	SINAPI	90107	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	200,00	7,18	BDI 1	8,87	1.774,00	RA
1.4.3.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.	M3	24,60	292,36	BDI 1	361,30	8.887,98	RA
1.4.4.	SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	75,00	140,63	BDI 1	173,79	13.034,25	RA
1.4.5.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	417,00	293,88	BDI 1	363,18	151.446,06	RA
1.4.6.	SINAPI-I	39323	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO	M2	265,63	26,49	BDI 2	30,32	8.053,90	RA

RECURSO
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000	Nº SICONV 00000000000	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 RUA PEDRO ELOI CORREA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2023.xls')	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	MUNICÍPIO / UF BALNEÁRIO PIÇARRAS	BDI 1 23,58%	BDI 2 14,45%	BDI 3 23,58%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL									1.708.730,49	
1.4.7.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	570,88	10,58	BDI 1	13,07	7.461,40	RA
1.4.8.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	175,12	6,17	BDI 1	7,62	1.334,41	RA
1.4.9.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).	M3 X KM	350,24	2,53	BDI 1	3,13	1.096,25	RA
1.4.10.	Composição	AMFRI-28	POÇO DE VISITA Ø 40/60 CM - SIMPLES	UND	7,00	2.468,42	BDI 1	3.050,47	21.353,29	RA
1.4.11.	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.	UND	7,00	616,18	BDI 1	761,48	5.330,36	RA
1.4.12.	Composição	AMFRI-35	CAIXA DE LIGAÇÃO Ø 40/60 CM - SIMPLES	UND	5,00	2.468,42	BDI 1	3.050,47	15.252,35	RA
1.4.13.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M	UND	23,00	1.579,42	BDI 1	1.951,85	44.892,55	RA
1.4.14.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	1.610,00	53,68	BDI 1	66,34	106.807,40	RA
1.5.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (TRECHO EXISTENTE)					-	174.044,82	
1.5.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M2	1.542,85	7,78	BDI 1	9,61	14.826,79	RA
1.5.2.	SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (FRESAGEM)	M3	77,14	9,55	BDI 1	11,80	910,25	RA
1.5.3.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (FRESAGEM)	M3 X KM	154,29	2,53	BDI 1	3,13	482,93	RA
1.5.4.	Composição	COMP-09	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	1.542,85	2,70	BDI 1	3,34	5.153,12	RA
1.5.5.	SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (CONCRETO ASFÁLTICO)	M3	77,14	9,55	BDI 1	11,80	910,25	RA
1.5.6.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (CONCRETO ASFÁLTICO)	M3 X KM	771,43	2,53	BDI 1	3,13	2.414,58	RA
1.5.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	77,14	1.566,64	BDI 1	1.936,05	149.346,90	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (NOVO TRECHO)					-	721.102,54	
1.6.1.	SINAPI-I	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	747,00	36,51	BDI 2	41,79	31.217,13	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000	Nº SICONV 00000000000	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 RUA PEDRO ELOI CORREA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2023.xls')	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	MUNICÍPIO / UF BALNEÁRIO PIÇARRAS	BDI 1 23,58%	BDI 2 14,45%	BDI 3 23,58%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL									1.708.730,49	
1.6.2.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	747,00	6,17	BDI 1	7,62	5.692,14	RA
1.6.3.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (ARGILA/BARRO)	M3 X KM	7.470,00	2,53	BDI 1	3,13	23.381,10	RA
1.6.4.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	M2	3.024,25	0,13	BDI 1	0,16	483,88	RA
1.6.5.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	453,64	154,80	BDI 1	191,30	86.781,33	RA
1.6.6.	SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (MACADAME SECO)	M3	453,64	9,55	BDI 1	11,80	5.352,95	RA
1.6.7.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (MACADAME SECO)	M3 X KM	4.536,38	2,53	BDI 1	3,13	14.198,87	RA
1.6.8.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	453,64	173,30	BDI 1	214,16	97.151,54	RA
1.6.9.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (BRITA GRADUADA)	M3	453,64	6,17	BDI 1	7,62	3.456,74	RA
1.6.10.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (BRITA GRADUADA).	M3 X KM	4.536,38	2,53	BDI 1	3,13	14.198,87	RA
1.6.11.	Composição	COMP-09	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. (IMPERMEABILIZAÇÃO + LIGAÇÃO)	M2	6.048,50	2,70	BDI 1	3,34	20.201,99	RA
1.6.12.	SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (CONCRETO ASFÁLTICO)	M3	211,70	9,55	BDI 1	11,80	2.498,06	RA
1.6.13.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (CONCRETO ASFÁLTICO)	M3 X KM	2.116,98	2,53	BDI 1	3,13	6.626,15	RA
1.6.14.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	211,70	1.566,64	BDI 1	1.936,05	409.861,79	RA
1.7.			PASSEIO PÚBLICO					-	315.929,36	
1.7.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	M3	536,05	1,07	BDI 1	1,32	707,59	RA
1.7.2.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	536,05	6,17	BDI 1	7,62	4.084,70	RA
1.7.3.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (PÓ DE PEDRA)	M3 X KM	5.360,50	2,53	BDI 1	3,13	16.778,37	RA
1.7.4.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	536,05	96,31	BDI 2	110,23	59.088,79	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000	Nº SICONV 00000000000	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 RUA PEDRO ELOI CORREA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2023.xls')	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	MUNICÍPIO / UF BALNEÁRIO PIÇARRAS	BDI 1 23,58%	BDI 2 14,45%	BDI 3 23,58%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL									1.708.730,49	
1.7.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	2.027,85	72,12	BDI 1	89,13	180.742,27	RA
1.7.6.	SINAPI	92396	SINALIZAÇÃO TÁTIL 25X25X6 - REFERÊNCIA DO CÓDICO 92396 DO SINAPI	M2	425,70	72,12	BDI 1	89,13	37.942,64	RA
1.7.7.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 - CALÇADA	M	250,00	53,68	BDI 1	66,34	16.585,00	RA
1.8.			TRAVESSIA ELEVADA					-	15.611,05	
1.8.1.	Composição	COMP-09	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	52,00	2,70	BDI 1	3,34	173,68	RA
1.8.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	7,80	1.566,64	BDI 1	1.936,05	15.101,19	RA
1.8.3.	SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³	M3	7,80	9,55	BDI 1	11,80	92,04	RA
1.8.4.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).	M3 X KM	78,00	2,53	BDI 1	3,13	244,14	RA
1.9.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	30.746,47	
1.9.1.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM	M2	64,80	44,75	BDI 1	55,30	3.583,44	RA
1.9.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.	M	780,00	5,06	BDI 1	6,25	4.875,00	RA
1.9.3.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	5,43	792,00	BDI 1	978,75	5.314,61	RA
1.9.4.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM: Placa Identificação de Rua (Padrão Balneário Piçarras)	M2	0,90	792,00	BDI 1	978,75	880,88	RA
1.9.5.	SINAPI-I	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3.65* MM, PESO*6.51* KG/M (NBR 5580)	M	124,00	100,29	BDI 1	123,94	15.368,56	RA
1.9.6.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	1,12	523,07	BDI 1	646,41	723,98	RA

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000	Nº SICONV 00000000000	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 RUA PEDRO ELOI CORREA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2023.xls')	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	MUNICÍPIO / UF BALNEÁRIO PIÇARRAS	BDI 1 23,58%	BDI 2 14,45%	BDI 3 23,58%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL									1.708.730,49

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BALNEÁRIO PIÇARRAS
Local

sexta-feira, 12 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: RONI LEITE DO NASCIMENTO
CREA/CAU: 190713-5
ART/RRT: -

← RECURSO