

Data de referência: Encargos sociais sem desoneração 117,57 % (HORA) - 73,10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento 464 - Ampliação CEI Hylário Zen

Composição do Serviço

C.P. 42190630679 - 07/2026	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95541 - SINAPI/SC 07/2026	Fixação de dutos flexíveis circulares, diâmetro 109 mm ou 4", com abraçadeira metálica flexível fixada diretamente na laje, somente mão de obra. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	2,0000	36,45	72,90
37400 - SINAPI/SC 07/2026	Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rola	UN	INSUMO	1,0000	61,42	61,42
					TOTAL (R\$)	134,32
C.P. 42190630680 - 07/2026	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95541 - SINAPI/SC 07/2026	Fixação de dutos flexíveis circulares, diâmetro 109 mm ou 4", com abraçadeira metálica flexível fixada diretamente na laje, somente mão de obra. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	2,0000	36,45	72,90
37401 - SINAPI/SC 07/2026	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	INSUMO	1,0000	61,42	61,42
					TOTAL (R\$)	134,32
C.P. 42190831293 - 07/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR - 07627/ORSE					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
42190831287 - Cotação 06/2026	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 linhas, mod.vr-8l, verin ou similar - 07627/orse	UN	INSUMO	1,0000	471,82	471,82
88247 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,0000	30,79	153,95
88264 - SINAPI/SC 07/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,0000	46,65	233,25
					TOTAL (R\$)	859,02
C.P. 42190831294 - 07/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE AUDIOVISUAL 120 DB PARA ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL - 12665/ORSE					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
42190831288 - Cotação 06/2026	Sirene audio-visual 120 db para alarme de incêndio indereçável - 12665/orse	UN	INSUMO	1,0000	208,74	208,74

88247 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,0000	30,79	30,79
88264 - SINAPI/SC 07/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,0000	46,65	46,65
					TOTAL (R\$)	286,18
C.P. 42190831295 - 07/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTE AQUI" - 12881/ORSE					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
42190831289 - Cotação 06/2026	Acionador manual endereçavel - modelo ame-2 da verin ou similar, tipo "aperte aqui" - 12881/orse	UN	INSUMO	1,0000	230,41	230,41
88247 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,0000	30,79	30,79
88264 - SINAPI/SC 07/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,0000	46,65	46,65
					TOTAL (R\$)	307,85
C.P. 42210890824 - 07/2026	CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM, COM TAMPA, ALTURA VARIÁVEL CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 07/2026	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,0020	148,00	0,30
1379 - SINAPI/SC 07/2026	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	2,0000	0,90	1,80
88248 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,0000	29,70	29,70
88267 - SINAPI/SC 07/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,0000	38,52	38,52
88309 - SINAPI/SC 07/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,5000	38,10	57,15
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,5000	28,04	42,06
7725 - SINAPI/SC 07/2026	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal dE = 600 mm	M	INSUMO	0,6000	269,00	161,40
42651 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	Tampa de concreto 0,60 x 0,60 x 0,07 (moldada na obra)	UN	COMPOSIÇÃO	2,0000	63,99	127,98
					TOTAL (R\$)	458,91
C.P. 422110120800 - 07/2026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERAMICA 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA.RBR-SIE-PMB.					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37596 - SINAPI/SC 07/2026	Argamassa colante tipo AC III e	KG	INSUMO	7,6900	2,68	20,61
88256 - SINAPI/SC 07/2026	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,7000	37,89	64,41

88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,8500	28,04	23,83
C.P. 422110120659 - Composição Própria 07/2026	Fornecimento de material e mão de obra para execução de rejuntamento de revestimento ceramico em pastilhas com dimensão de 10x10 cm, com a utilização de rejunte cimenticio e cor a definir.rbr-sie-pmb.	M²	COMPOSIÇÃO	1,0000	11,61	11,61
536 - SINAPI/SC 07/2026	Revestimento para parede, em ceramica esmaltada, formato menor ou igual a 2025 cm2	M2	INSUMO	1,3300	27,09	36,03
					TOTAL (R\$)	156,49
C.P. 422110120659 - 07/2026	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PASTILHAS COM DIMENSÃO DE 10X10 CM, COM A UTILIZAÇÃO DE REJUNTE CIMENTICIO E COR A DEFINIR.RBR-SIE-PMB.					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34357 - SINAPI/SC 07/2026	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	2,0000	4,46	8,92
100303 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de azulejista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,1000	26,90	2,69
					TOTAL (R\$)	11,61
C.P. 422203132392 - 07/2026	CAIXA DE RACHÃO PLUVIAL SIMPLES, PEQUENA, EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM, COM TAMPA, ALTURA VARIÁVEL CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 07/2026	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,0020	148,00	0,30
1379 - SINAPI/SC 07/2026	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	2,0000	0,90	1,80
88248 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,0000	29,70	29,70
88267 - SINAPI/SC 07/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,0000	38,52	38,52
88309 - SINAPI/SC 07/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,5000	38,10	57,15
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,5000	28,04	42,06
7725 - SINAPI/SC 07/2026	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal dE = 600 mm	M	INSUMO	1,0000	269,00	269,00
42651 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	Tampa de concreto 0,60 x 0,60 x 0,07 (moldada na obra)	UN	COMPOSIÇÃO	2,0000	63,99	127,98
4730 - SINAPI/SC 07/2026	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0,1600	123,89	19,82
					TOTAL (R\$)	586,33
C.P. 422203132448 - 07/2026	ESCOVÓDROMO/LAVATÓRIO EM ACO INOX (AISI 304), TIPO CALHA, ACABAMENTO LISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - conforme projeto					m2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

12760 - SINAPI/SC 07/2026	Chapa aco inox AISI 304 numero 4 (E = 6 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco)	M2	INSUMO	1,0000	1.511,31	1.511,31
37591 - SINAPI/SC 07/2026	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	1,0000	17,33	17,33
4374 - SINAPI/SC 07/2026	Bucha de nylon sem aba S10	UN	INSUMO	5,0000	0,37	1,85
11059 - SINAPI/SC 07/2026	Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 5,5 x 50 mm (2")	UN	INSUMO	5,0000	0,36	1,80
88317 - SINAPI/SC 07/2026	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,8300	53,89	44,73
88240 - SINAPI/SC 07/2026	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,0000	28,80	57,60
88267 - SINAPI/SC 07/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,1500	38,52	5,78
88248 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,1500	29,70	4,46
86883 - SINAPI/SC 07/2026	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	2,0000	13,34	26,68
39961 - SINAPI/SC 07/2026	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,0000	17,52	17,52
					TOTAL (R\$)	1689,06
C.P. 422308151615 - 07/2026	Mureta de blocos de concreto, H = 40 cm, para fixação de alambrado/cerca/mourão e/ou delimitação de terreno - Fornecimento e instalação					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
P9821 - SICRO/SC 04/2026	Pedreiro	h	INSUMO	0,2500	33,40	8,35
P9824 - SICRO/SC 04/2026	Servente	h	INSUMO	1,2500	25,31	31,64
M0156 - SICRO/SC 04/2026	Bloco de concreto - L = 19 cm, a = 19 cm e C = 39 cm	un	INSUMO	5,2000	6,00	31,20
1109669 - SICRO/SC 04/2026	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	COMPOSIÇÃO	0,0260	549,08	14,28
1106057 - SICRO/SC 04/2026	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	COMPOSIÇÃO	0,0300	472,03	14,16
5914655 - SICRO/SC 04/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	0,00002	38,45	0,00
5914655 - SICRO/SC 04/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	0,0421	38,45	1,62
5914655 - SICRO/SC 04/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	0,00001	38,45	0,00
5914655 - SICRO/SC 04/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	0,006930	38,45	0,27
5914655 - SICRO/SC 04/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	0,000780	38,45	0,03
5914655 - SICRO/SC 04/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	0,001120	38,45	0,04

93358 - SINAPI/SC 07/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,080000	110,91	8,87
					TOTAL (R\$)	110,46
C.P. 422403164691 - 07/2026	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89711 - SINAPI/SC 07/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	1,0000	28,16	28,16
89724 - SINAPI/SC 07/2026	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,8584	13,34	11,45
89726 - SINAPI/SC 07/2026	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,7691	13,61	10,47
89752 - SINAPI/SC 07/2026	Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,2924	9,84	2,88
89783 - SINAPI/SC 07/2026	Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,3116	19,29	6,01
90436 - SINAPI/SC 07/2026	Furo manual em alvenaria, para instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,2596	20,48	5,32
90443 - SINAPI/SC 07/2026	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,2609	11,00	2,87
90453 - SINAPI/SC 07/2026	Passante tipo tubo com diâmetro de 40 mm, fixado em laje, para passagem de tubulações com no máximo 32 mm de diâmetro. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,2222	4,95	1,10
90466 - SINAPI/SC 07/2026	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,2609	21,22	5,54
91185 - SINAPI/SC 07/2026	Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,8022	33,42	26,81
91190 - SINAPI/SC 07/2026	Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro menor ou igual a 40 mm. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,2596	14,60	3,79
					TOTAL (R\$)	104,40
C.P. 422403164692 - 07/2026	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89712 - SINAPI/SC 07/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	1,0000	35,18	35,18
89731 - SINAPI/SC 07/2026	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	1,4223	18,12	25,77
89732 - SINAPI/SC 07/2026	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	1,4991	18,98	28,45
89753 - SINAPI/SC 07/2026	Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	1,2919	11,86	15,32
89784 - SINAPI/SC 07/2026	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0700	29,08	2,04

89813 - SINAPI/SC 07/2026	Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0278	7,07	0,20
90437 - SINAPI/SC 07/2026	Furo manual em alvenaria, para instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,1718	54,57	9,38
90454 - SINAPI/SC 07/2026	Passante tipo tubo com diâmetro de 75 mm, fixado em laje, para passagem de tubulações com no máximo 50 mm de diâmetro. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,0421	7,99	0,34
90467 - SINAPI/SC 07/2026	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,1074	31,92	3,43
91186 - SINAPI/SC 07/2026	Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm, com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,0353	36,83	1,30
91191 - SINAPI/SC 07/2026	Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetros entre 40 mm e 75 mm. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,1718	20,23	3,48
91222 - SINAPI/SC 07/2026	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,1074	12,21	1,31
					TOTAL (R\$)	126,20
C.P. 422403165280 - 07/2026	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89356 - SINAPI/SC 07/2026	Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,7940	30,51	24,22
89362 - SINAPI/SC 07/2026	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,6543	12,47	8,16
89366 - SINAPI/SC 07/2026	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,1694	18,93	3,21
89378 - SINAPI/SC 07/2026	Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0773	9,10	0,70
89383 - SINAPI/SC 07/2026	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,6522	8,51	5,55
89395 - SINAPI/SC 07/2026	Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,3037	17,10	5,19
89396 - SINAPI/SC 07/2026	Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0168	23,76	0,40
89400 - SINAPI/SC 07/2026	Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0115	24,30	0,28
89402 - SINAPI/SC 07/2026	Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,0780	15,27	1,19
89408 - SINAPI/SC 07/2026	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0076	11,36	0,09
89424 - SINAPI/SC 07/2026	Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0135	8,36	0,11
89440 - SINAPI/SC 07/2026	Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0017	15,62	0,03
89445 - SINAPI/SC 07/2026	Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0034	22,70	0,08

89446 - SINAPI/SC 07/2026	Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,1280	5,70	0,73
89481 - SINAPI/SC 07/2026	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0670	6,85	0,46
89528 - SINAPI/SC 07/2026	Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0135	5,34	0,07
89532 - SINAPI/SC 07/2026	Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0461	8,24	0,38
89622 - SINAPI/SC 07/2026	Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0385	16,19	0,62
89627 - SINAPI/SC 07/2026	Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0031	22,74	0,07
90436 - SINAPI/SC 07/2026	Furo manual em alvenaria, para instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,0083	20,48	0,17
90443 - SINAPI/SC 07/2026	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,2006	11,00	2,21
90453 - SINAPI/SC 07/2026	Passante tipo tubo com diâmetro de 40 mm, fixado em laje, para passagem de tubulações com no máximo 32 mm de diâmetro. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,0071	4,95	0,04
90466 - SINAPI/SC 07/2026	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,2006	21,22	4,26
91185 - SINAPI/SC 07/2026	Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,0092	33,42	0,31
91190 - SINAPI/SC 07/2026	Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro menor ou igual a 40 mm. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,0083	14,60	0,12
					TOTAL (R\$)	58,65
C.P. 422403165390 - 07/2026	LAVATORIO LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, TORNEIRA DE PRESSÃO TEMPORIZADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4351 - SINAPI/SC 07/2026	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	UN	INSUMO	2,0000	20,18	40,36
37329 - SINAPI/SC 07/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,1443	93,99	13,56
88267 - SINAPI/SC 07/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,4700	38,52	56,62
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,6500	28,04	18,23
36796 - SINAPI/SC 07/2026	Torneira metalica cromada de mesa, para lavatorio, temporizada pressao fechamento automatico, bica baixa	UN	INSUMO	1,0000	205,17	205,17
6141 - SINAPI/SC 07/2026	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	UN	INSUMO	1,0000	5,58	5,58
86883 - SINAPI/SC 07/2026	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,0000	13,34	13,34
20269 - SINAPI/SC 07/2026	Lavatorio / cuba de embutir, oval, de louca branca, sem ladrao, dimensoes *50 x 35* cm (L x C)	UN	INSUMO	1,0000	97,85	97,85

38643 - SINAPI/SC 07/2026	Valvula em metal cromado para lavatorio, 1" sem ladrao	UN	INSUMO	1,0000	62,50	62,50
					TOTAL (R\$)	513,21
C.P. 422403165392 - 07/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA MOLHADA DE BANHEIRO EM GRANITO ITAUNAS COM ACABAMENTO POLIDO, CHANFRO 45° NOS CANTOS, RODA PIA COM 10 CM, SAIA COM 20 CM, PROFUNDIDADE VARIÁVEL - MEDIÇÃO PELA PROJEÇÃO HORIZONTAL INSTALADA, CONSIDERADO O RODA PIA E SAIA NA COMPOSIÇÃO, CONSIDERADO 3 MÃO FRANCESA POR METRO LINEAR E CAPACIDADE DE CARGA DE 70KG - COM A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE MOVEIS SOBRE A BANCADA					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88274 - SINAPI/SC 07/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,4030	29,45	188,57
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,2703	28,04	91,70
37591 - SINAPI/SC 07/2026	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	3,0000	17,33	51,99
4823 - SINAPI/SC 07/2026	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	1,2813	37,67	48,27
7568 - SINAPI/SC 07/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,0000	0,61	3,66
11795 - SINAPI/SC 07/2026	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,6250	784,90	1.275,46
37329 - SINAPI/SC 07/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,0513	93,99	4,82
					TOTAL (R\$)	1664,47
C.P. 422403165660 - 07/2026	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (SINAPI 91786)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89357 - SINAPI/SC 07/2026	Tubo, PVC, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,0765	40,60	3,11
89386 - SINAPI/SC 07/2026	Luva, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0970	12,10	1,17
89398 - SINAPI/SC 07/2026	Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,2847	23,06	6,57
89403 - SINAPI/SC 07/2026	Tubo, PVC, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,3670	22,44	8,24
89413 - SINAPI/SC 07/2026	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0599	15,33	0,92
89414 - SINAPI/SC 07/2026	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0242	17,06	0,41
89431 - SINAPI/SC 07/2026	Luva, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0555	11,23	0,62
89435 - SINAPI/SC 07/2026	União, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0178	22,73	0,40

89436 - SINAPI/SC 07/2026	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 1, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0584	10,18	0,59
89443 - SINAPI/SC 07/2026	Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0406	21,31	0,87
89447 - SINAPI/SC 07/2026	Tubo, PVC, soldável, de 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,5565	11,04	6,14
89492 - SINAPI/SC 07/2026	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,1564	10,07	1,57
89541 - SINAPI/SC 07/2026	Luva, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,2108	7,73	1,63
89553 - SINAPI/SC 07/2026	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 1, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0985	6,92	0,68
89562 - SINAPI/SC 07/2026	Luva de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0258	11,66	0,30
89620 - SINAPI/SC 07/2026	Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,1312	14,35	1,88
89622 - SINAPI/SC 07/2026	Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0641	16,19	1,04
89624 - SINAPI/SC 07/2026	Tê de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0152	20,46	0,31
90436 - SINAPI/SC 07/2026	Furo manual em alvenaria, para instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,0106	20,48	0,22
90439 - SINAPI/SC 07/2026	Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor, para instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,0030	12,02	0,04
90443 - SINAPI/SC 07/2026	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,0150	11,00	0,16
90453 - SINAPI/SC 07/2026	Passante tipo tubo com diâmetro de 40 mm, fixado em laje, para passagem de tubulações com no máximo 32 mm de diâmetro. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,0412	4,95	0,20
90466 - SINAPI/SC 07/2026	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,0150	21,22	0,32
91190 - SINAPI/SC 07/2026	Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro menor ou igual a 40 mm. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,0091	14,60	0,13
					TOTAL (R\$)	37,52
C.P. 422403165679 - 07/2026	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (SINAPI 91795)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89714 - SINAPI/SC 07/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,1846	49,00	9,05
89746 - SINAPI/SC 07/2026	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0653	33,89	2,21
89748 - SINAPI/SC 07/2026	Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,2122	50,70	10,76
89778 - SINAPI/SC 07/2026	Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0982	22,18	2,18

89796 - SINAPI/SC 07/2026	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0478	51,35	2,45
89797 - SINAPI/SC 07/2026	Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,1086	60,87	6,61
89800 - SINAPI/SC 07/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,5610	36,61	20,54
89810 - SINAPI/SC 07/2026	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0085	35,57	0,30
89821 - SINAPI/SC 07/2026	Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,2392	23,30	5,57
89833 - SINAPI/SC 07/2026	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0598	53,59	3,20
89834 - SINAPI/SC 07/2026	Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0311	63,11	1,96
89848 - SINAPI/SC 07/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,2544	35,00	8,90
89851 - SINAPI/SC 07/2026	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0178	39,67	0,71
89856 - SINAPI/SC 07/2026	Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,1267	26,05	3,30
89861 - SINAPI/SC 07/2026	Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,0008	68,58	0,05
90438 - SINAPI/SC 07/2026	Furo manual em alvenaria, para instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,1000	79,70	7,97
90455 - SINAPI/SC 07/2026	Passante tipo tubo com diâmetro de 100 mm, fixado em laje, para passagem de tubulações com no máximo 75 mm de diâmetro. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,2323	10,40	2,42
91187 - SINAPI/SC 07/2026	Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,1239	33,13	4,10
91192 - SINAPI/SC 07/2026	Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro maior que 75 mm e menores ou iguais a 150 mm. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,0995	30,28	3,01
					TOTAL (R\$)	95,29
C.P. 422409173447 - 07/2026	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
32 - SINAPI/SC 07/2026	Aco CA-50, 6,3 mm, vergalhao	KG	INSUMO	0,0735	8,05	0,59
7247 - SINAPI/SC 07/2026	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	H	INSUMO	0,1759	2,81	0,49
88253 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,1172	17,18	2,01
90781 - SINAPI/SC 07/2026	Topografo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,2345	33,79	7,92
					TOTAL (R\$)	11,01

C.P. 422410175562 - 07/2026	As Built de Projeto Arquitetônico - lay-out existente com levantamento e desenho técnico (atualização da C.P. 422410174975.rbr-sie-pmb)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90775 - SINAPI/SC 07/2026	Desenhista projetista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,1200	27,51	3,30
90768 - SINAPI/SC 07/2026	Arquiteto de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,0300	135,67	4,07
E9507 - SICRO/SC 04/2026	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	CHP	INSUMO	0,0300	20,81	0,62
E9507 - CHI - SICRO/SC 04/2026	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	CHI	INSUMO	0,0300	13,12	0,39
					TOTAL (R\$)	8,38
C.P. 422410175563 - 07/2026	As Built de Projeto com responsabilidade da área de Engenharia Civil - lay-out existente com levantamento e desenho técnico (atualização da C.P. 422410174979.rbr-sie-pmb)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90775 - SINAPI/SC 07/2026	Desenhista projetista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,1200	27,51	3,30
90777 - SINAPI/SC 07/2026	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,0300	139,05	4,17
E9507 - SICRO/SC 04/2026	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	CHP	INSUMO	0,0300	20,81	0,62
E9507 - CHI - SICRO/SC 04/2026	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	CHI	INSUMO	0,0300	13,12	0,39
					TOTAL (R\$)	8,48
C.P. 422410175564 - 07/2026	As Built de Projeto com responsabilidade da área de Engenharia Elétrica - lay-out existente com levantamento e desenho técnico (atualização da C.P. 422410174981.rbr-sie-pmb)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90775 - SINAPI/SC 07/2026	Desenhista projetista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,0200	27,51	0,55
E9507 - SICRO/SC 04/2026	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	CHP	INSUMO	0,0100	20,81	0,21
E9507 - CHI - SICRO/SC 04/2026	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	CHI	INSUMO	0,0100	13,12	0,13
C.P. 422410175510 - Composição Própria 07/2026	Engenheiro eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,0100	158,77	1,59
					TOTAL (R\$)	2,48
C.P. 422410175510 - 07/2026	engenheiro eletricista com encargos complementares					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

37372 - SINAPI/SC 07/2026	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	H	INSUMO	1,0000	1,65	1,65
37373 - SINAPI/SC 07/2026	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	H	INSUMO	1,0000	0,11	0,11
43462 - SINAPI/SC 07/2026	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	H	INSUMO	1,0000	0,02	0,02
43486 - SINAPI/SC 07/2026	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	H	INSUMO	1,0000	0,96	0,96
P9812 - SICRO/SC 04/2026	Engenheiro - mensalista	mês	INSUMO	0,0050	30.760,26	153,80
95403 - SINAPI/SC 07/2026	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra pleno (encargos complementares) - horista	H	COMPOSIÇÃO	1,0000	2,23	2,23
					TOTAL (R\$)	158,77
C.P. 422502201156 - 07/2026	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40 cm, em PVC 2 mm anti-chamas(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434) - fornecimento e instalação					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 07/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,3000	46,65	14,00
88247 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,3000	30,79	9,24
11950 - SINAPI/SC 07/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,0000	0,20	0,80
37558 - SINAPI/SC 07/2026	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	INSUMO	1,0000	37,29	37,29
					TOTAL (R\$)	61,33
C.P. 422502201185 - 07/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TUBULAR LED 2 X 18 W/20 W/32 W/ 40 W ALTO RENDIMENTO, TEMPERATURA DE COR 4000 K, BIVOLT AUTOMÁTICA 100 V - 240 V, COM ALETAS EM ALUMÍNIO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
42190731236 - Cotação 05/2026	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. tbs020232ci00, da philips, exclusive reator e lâmpada - 06844/orse	UN	INSUMO	1,0000	112,00	112,00
39387 - SINAPI/SC 07/2026	Lampada LED tubular bivolt 18/20 W, base g13	UN	INSUMO	2,0000	9,58	19,16
88247 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,0000	30,79	30,79
88264 - SINAPI/SC 07/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,0000	46,65	46,65
					TOTAL (R\$)	208,60
C.P. 422505212540 - 07/2026	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60CM - RBR-DGI-PMB - (atualização C.P.42201079715)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

34357 - SINAPI/SC 07/2026	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,0840	4,46	0,37
88256 - SINAPI/SC 07/2026	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,0850	37,89	3,22
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,0310	28,04	0,87
37595 - SINAPI/SC 07/2026	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	0,6030	2,33	1,40
45190 - SINAPI/SC 07/2026	Piso em porcelanato, retificado, liso, monocolor, acetinado ou polido, formato maior que 2500 ate 6400 cm2	M2	INSUMO	0,1880	60,07	11,29
					TOTAL (R\$)	17,15
C.P. 422505212701 - 07/2026	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 4 folhas sendo 2 fixas e 2 de correr, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO, FECHADURA E PUXADOR - fornecimento e instalação					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,1410	28,04	3,95
88309 - SINAPI/SC 07/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,2820	38,10	10,74
36888 - SINAPI/SC 07/2026	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	2,2020	42,61	93,83
7568 - SINAPI/SC 07/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,7200	0,61	2,88
4922 - SINAPI/SC 07/2026	Porta de correr em aluminio, duas folhas moveis com vidro, fechadura e puxador embutido, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	M2	INSUMO	0,5000	653,26	326,63
142 - SINAPI/SC 07/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,1200	26,52	3,18
34360 - SINAPI/SC 07/2026	Perfil de aluminio anodizado	KG	INSUMO	1,1250	66,33	74,62
102181 - SINAPI/SC 07/2026	Instalação de vidro temperado, E = 10 mm, encaixado em perfil u. af_11/2025	M2	COMPOSIÇÃO	0,5000	454,43	227,22
					TOTAL (R\$)	743,05
C.P. 422510231893 - 07/2026	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO DE ATÉ 2,5 M, ALTURA ÚTIL INTERNA DE ATÉ 1,50 M DA NA - CONFORME PROJETO SANITÁRIO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4720 - SINAPI/SC 07/2026	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	2,6720	152,17	406,60
5678 - SINAPI/SC 07/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	1,0013	158,37	158,58
5679 - SINAPI/SC 07/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	2,0410	71,44	145,81

12532 - SINAPI/SC 07/2026	Anel em concreto armado, liso, para pocos de inspecao, sem fundo, diametro interno de 0,60 m e altura de 0,50 m	UN	INSUMO	1,0000	146,42	146,42
88309 - SINAPI/SC 07/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,4909	38,10	94,90
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,9571	28,04	54,88
88628 - SINAPI/SC 07/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira até 600 l. af_07/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,0770	767,80	59,12
97738 - SINAPI/SC 07/2026	Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de fibra de polipropileno aproximada de 6 kg/m³. af_03/2024_ps	M3	COMPOSIÇÃO	0,0193	4.977,99	95,83
97740 - SINAPI/SC 07/2026	Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,4358	2.437,40	1.062,22
101624 - SINAPI/SC 07/2026	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,4666	285,57	133,25
12567 - SINAPI/SC 07/2026	Anel em concreto armado, liso, para fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 2,50 m e altura de 0,50 m	UN	INSUMO	4,0000	1.130,25	4.521,00
					TOTAL (R\$)	6878,61
C.P. 422601238716 - 07/2026	CALHA DE BEIRAL, ÁGUA FURTADA, CENTRO E PLATIBANDA EM CHAPA DE ALUMINIO 0,6 MM, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
142 - SINAPI/SC 07/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,1600	26,52	4,24
5061 - SINAPI/SC 07/2026	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,0300	14,87	0,45
5104 - SINAPI/SC 07/2026	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,0100	108,14	1,08
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,5000	28,04	70,10
88323 - SINAPI/SC 07/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,2500	40,51	50,64
93281 - SINAPI/SC 07/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,0100	42,03	0,42
93282 - SINAPI/SC 07/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,0200	41,06	0,82
M0395 - SICRO/SC 04/2026	Chapa de alumínio - E = 1,5 mm	m²	INSUMO	1,0500	183,74	192,93
					TOTAL (R\$)	320,68
C.P. 422601240079 - 07/2026	ARMADURA CONTRA FISSURAÇÃO NA INTERFACE VIGA-LAJE, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM, LAJE ESPESSURA DE 10 A 15 cm, VÃO ATE 15 m - MONTAGEM					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92801 - SINAPI/SC 07/2026	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	3,1500	9,93	31,28
88245 - SINAPI/SC 07/2026	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,1980	37,79	7,48

88238 - SINAPI/SC 07/2026	Ajudante de armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,0330	30,07	0,99
43132 - SINAPI/SC 07/2026	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,0830	22,00	1,83
39017 - SINAPI/SC 07/2026	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	UN	INSUMO	4,4190	0,23	1,02
					TOTAL (R\$)	42,60
C.P. 422602241155 - 07/2026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,2686	28,04	7,53
88256 - SINAPI/SC 07/2026	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,5341	37,89	20,24
34357 - SINAPI/SC 07/2026	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,4220	4,46	1,88
1381 - SINAPI/SC 07/2026	Argamassa colante ac I para ceramicas	KG	INSUMO	4,9100	0,76	3,73
536 - SINAPI/SC 07/2026	Revestimento para parede, em ceramica esmaltada, formato menor ou igual a 2025 cm2	M2	INSUMO	1,0553	27,09	28,59
					TOTAL (R\$)	61,97
C.P. 422604246796 - 07/2026	EXECUÇÃO DE MURO EM BASE DE CONCRETO, ESPESSURA ACABADA DE 24CM, COM REVESTIMENTO ARGAMASSADO, IMPERMEABILIZADO E PINTURA FINAL					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
103320 - SINAPI/SC 07/2026	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M2	COMPOSIÇÃO	1,0000	148,52	148,52
87905 - SINAPI/SC 07/2026	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	M2	COMPOSIÇÃO	2,7200	10,76	29,27
87775 - SINAPI/SC 07/2026	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	M2	COMPOSIÇÃO	2,7200	69,11	187,98
88412 - SINAPI/SC 07/2026	Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	2,7200	3,55	9,66
95623 - SINAPI/SC 07/2026	Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos sem presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	2,7200	11,48	31,23
94962 - SINAPI/SC 07/2026	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,0240	512,30	12,30
98555 - SINAPI/SC 07/2026	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023	M2	COMPOSIÇÃO	2,7200	35,75	97,24
34747 - SINAPI/SC 07/2026	Peitoril em marmore, polido, branco comum, L = *15* cm, E = *2,0* cm, com pingadeira	M	INSUMO	1,0500	147,60	154,98
					TOTAL (R\$)	671,18

C.P. 422605247806 - 07/2026	CONDULETE de aluminio, tipo passagem, para eletroduto roscavel de 1 1/2", com tampa cega - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 07/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,4008	46,65	18,70
88247 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,2004	30,79	6,17
11950 - SINAPI/SC 07/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	2,0000	0,20	0,40
2576 - SINAPI/SC 07/2026	Condulete de aluminio tipo t, para eletroduto roscavel de 1 1/2", com tampa cega	UN	INSUMO	1,0000	41,01	41,01
					TOTAL (R\$)	66,28
C.P. 422605248466 - 07/2026	Fornecimento e instalação de porta de alumínio (0,8x2,10) com isolamento térmico, para painel sanduiche isoteramico, com poliisocianorato (pir), visor, espessura min. 60mm, pré- pintado, incluso estrutura de fixação, dobradiças e fechadura.					und
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39518 - SINAPI/SC 07/2026	Painel termoisolante para fechamentos verticais (inclui parafusos de fixacao) revestido em aco galvalume, largura util de 1100 mm, revestimento com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura nas duas faces, nucleo em poliuretano (pur) com espessura 70/80 mm	M2	INSUMO	1,7000	328,64	558,69
88251 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,5000	30,07	165,38
88315 - SINAPI/SC 07/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,8000	37,79	68,02
100743 - SINAPI/SC 07/2026	Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintetico brilhante) pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica (por demao). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	7,5300	11,82	89,00
39422 - SINAPI/SC 07/2026	Perfil montante, formato C, em aco zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	7,9000	8,47	66,91
39419 - SINAPI/SC 07/2026	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	2,7000	7,46	20,14
100709 - SINAPI/SC 07/2026	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", E =1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	3,0000	83,57	250,71
90830 - SINAPI/SC 07/2026	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,0000	222,82	222,82
100947 - SINAPI/SC 07/2026	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	COMPOSIÇÃO	1,5000	2,59	3,88
88325 - SINAPI/SC 07/2026	Vidraceiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,1000	29,93	2,99
10505 - SINAPI/SC 07/2026	Vidro temperado incolor E = 6 mm, sem colocacao	M2	INSUMO	0,2200	193,98	42,68
10498 - SINAPI/SC 07/2026	Massa para vidro	KG	INSUMO	0,1400	8,27	1,16
					TOTAL (R\$)	1492,38

C.P. 422605248469 - 07/2026	Fornecimento e instalação de porta de alumínio (0,8x2,10) com isolamento térmico, para painel sanduiche isotermico, com poliisocianurato (pir), espessura min. 60mm, pré- pintado, incluso estrutura de fixação, dobradiças e fechadura.					und
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39518 - SINAPI/SC 07/2026	Painel termoisolante para fechamentos verticais (inclui parafusos de fixacao) revestido em aco galvalume, largura util de 1100 mm, revestimento com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura nas duas faces, nucleo em	M2	INSUMO	1,7000	328,64	558,69
88251 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,5000	30,07	165,38
88315 - SINAPI/SC 07/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,8000	37,79	68,02
100743 - SINAPI/SC 07/2026	Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintetico brilhante) pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica (por demao). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	7,5300	11,82	89,00
39422 - SINAPI/SC 07/2026	Perfil montante, formato C, em aco zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	7,9000	8,47	66,91
39419 - SINAPI/SC 07/2026	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	2,7000	7,46	20,14
100709 - SINAPI/SC 07/2026	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", E =1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	3,0000	83,57	250,71
90830 - SINAPI/SC 07/2026	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,0000	222,82	222,82
100947 - SINAPI/SC 07/2026	Transporte com caminhão carrocERIA 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	COMPOSIÇÃO	1,5000	2,59	3,88
					TOTAL (R\$)	1445,55
C.P. 422605248470 - 07/2026	FORNECIMENTO DE KIT PORTA PRONTO PARA INSTALAR 80X210X3,50 – ABRIR - NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA EM HDF, PRIMER, FUNDO NIVELADOR BRANCO, PINTURA FOSCA COM TONALIDADE CONFORME MEMORIAL, ACESSÓRIOS COMPLETA - revestimento melamínico exclusive					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39496 - SINAPI/SC 07/2026	Kit porta pronta de madeira, folha media (NBR 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), estrutura usinada para fechadura, capa lisa em hdf, acabamento em primer	UN	INSUMO	1,0000	687,99	687,99
90830 - SINAPI/SC 07/2026	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,0000	222,82	222,82
102197 - SINAPI/SC 07/2026	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	5,0400	32,13	161,94
102228 - SINAPI/SC 07/2026	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 3 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	5,0400	29,87	150,54
88273 - SINAPI/SC 07/2026	Marceneiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,0000	38,38	38,38
88239 - SINAPI/SC 07/2026	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,0000	29,70	59,40
					TOTAL (R\$)	1321,07
C.P. 422605248561 - 07/2026	DESATIVAÇÃO DE CAIXA DE RACHÃO PLUVIAL SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM DN ATÉ 60CM					UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,0000	29,70	29,70
88267 - SINAPI/SC 07/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,0000	38,52	38,52
88309 - SINAPI/SC 07/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,5000	38,10	57,15
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,5000	28,04	42,06
94319 - SINAPI/SC 07/2026	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023	M3	COMPOSIÇÃO	0,2160	88,93	19,21
					TOTAL (R\$)	186,64
C.P. 422605248691 - 07/2026	Administração de obra - Ampliação Cei Hylário Zen - Segundo o Acórdão TCU nº 2622/2013					und
Segundo o Acórdão TCU nº 2622/2013, considera-se o percentual de 6,23% do valor total da obra (R\$ 1.290.241,01 - sem BDI) para fins de composição do custo com administração da obra.						
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
422605248689 - Cotação 07/2026	Administração de obra - ampliação cei hylário zen	und	INSUMO	0,0623	1.290.241,01	80.382,01
					TOTAL (R\$)	80.382,01
C.P. 422608255686 - 07/2026	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA (face superior trapezoidal e face inferior plana), com espessura mínima de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nucleo em poliisocianurato (pir) com espessura de 50 mm, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E ACESSÓRIOS.					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93282 - SINAPI/SC 07/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,0022	41,06	0,09
93281 - SINAPI/SC 07/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,0010	42,03	0,04
88323 - SINAPI/SC 07/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,1089	40,51	4,41
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,1952	28,04	5,47
11029 - SINAPI/SC 07/2026	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao	CJ	INSUMO	4,1500	2,11	8,76
43071 - SINAPI/SC 07/2026	Telha termoisolante revestida em aco galvalume, face superior trapezoidal e face inferior plana (nao inclui acessorios de fixacao), revest com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nucleo em poliisocianurato (pir) com espessura de 50 mm	M2	INSUMO	1,1457	224,30	256,98
					TOTAL (R\$)	275,75

C.P. 422201127064 - 07/2026	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER PADRÃO 20'(PESO DE TARA DE 3000KG) COM ACESSÓRIOS PARA A INSTALAÇÃO, DISTANCIA ATÉ 100 KM.RBR-SIR-PMB					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5915014 - SICRO/SC 04/2026	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada	tkm	COMPOSIÇÃO	600,0000	1,48	888,00
5915015 - SICRO/SC 04/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t	t	COMPOSIÇÃO	6,0000	23,92	143,52
					TOTAL (R\$)	1031,52
C.P. 422608256851 - 07/2026	Estrutura metálica completa p/ cobertura modular, COM ATÉ 2 ÁGUAS E VÃO DE ATÉ 20 M, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA (baseado no item 071361/SEDOP)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93282 - SINAPI/SC 07/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,0022	41,06	0,09
93281 - SINAPI/SC 07/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,0010	42,03	0,04
88315 - SINAPI/SC 07/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,0000	37,79	75,58
422608256749 - Cotação 06/2026	Estrutura metálica p/ cobertura modular, em perfis retangulares 30 x 50 x 3mm, inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo - orse/3467	kg	INSUMO	15,7500	10,89	171,52
98746 - SINAPI/SC 07/2026	Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=1/4". af_06/2018	M	COMPOSIÇÃO	0,1513	102,55	15,52
88278 - SINAPI/SC 07/2026	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,1000	34,28	37,71
11964 - SINAPI/SC 07/2026	Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	1,0000	2,89	2,89
100751 - SINAPI/SC 07/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica (02 demaos). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	1,0500	44,63	46,86
					TOTAL (R\$)	350,21
Responsável técnico pelos itens: Steffi Carqueja Klotz - CREA 119095-0						
BRUSQUE, 09 DE SETEMBRO DE 2026						



Documento assinado digitalmente
STEFFI CARQUEJA KLOTZ
Data: 09/09/2026 15:41:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>