PLANTA DE LOCAÇÃO - SOLO GRAMPEADO - RUA JOÃO CAETANO



N

Tabela de Coordenadas - Vértices do Solo Grampeado		
Vértice	Coordenada E	Coordenada N
V1	705380,1620	7001985,2497
V2	705382,6039	7001991,5722
V3	705401,2144	7001991,8118
V4	705409,7749	7001997,0939
V5	705423,1312	7001994,8178
V6	705428,4093	7001992,7511
V7	705434,1721	7001992,4610
V8	705433,3471	7001981,5384
V9	705417,1175	7001981,8964
V10	705389,1671	7001985,0351
V11	705376,8319	7001955,8177
V12	705379,0467	7001959,0209
V13	705387,9289	7001954,5569
V14	705391,8510	7001951,5104
V15	705404,2434	7001949,7008
V16	705431,4147	7001942,2168
V17	705430,1954	7001938,1188
V18	705417,5954	7001942,0355
V19	705390,8087	7001946,0496
V20	705441,0419	7001935,8332
V21	705438,1271	7001943,6860
V22	705441,0545	7001956,9395
V23	705445,3113	7001960,1975
V24	705450,2687	7001957,9844
V25	705443,6293	7001943,2091
V26	705456,4282	7001936,0816
V27	705454,0197	7001930,3858

LEGENDA

- POSTE ELÉTRICO
- MURO - DIVISA LOTE
- CERCA - DIVISA LOTE
- CALÇADA DE CONCRETO
- FAIXA DE VEGETAÇÃO
- MEIO FIO / BORDO DE PISTA
- CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL
- EIXO - RUA
- CURVA DE NÍVEL MESTRA - 5,0m
- CURVA INTERMEDIÁRIA - 1,0m
- PÉ DO TALUDE
- CRISTA DO TALUDE

Prefeitura municipal de BRUSQUE
estado de sANTA CATARINA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES

PLANTA DE LOCAÇÃO
RUA JOÃO CAETANO

ESCALA: 1/300

DATA: ABR/2026

COORDENADOR GERAL:
MARCELO MONTE CARLO FONSECA
ENGª CIVIL
CREA–SC 092114–9
ART Nº 6004536–6

ASSINATURA:
MARCELO MONTE CARLO SILVA FONSECA:04912541990
Assinado de forma digital por MARCELO MONTE CARLO SILVA FONSECA:04912541990
Dados: 2026.07.03 08:33:10 -03'00'

ELABORAÇÃO:
ECHOA ENGENHARIA
AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, 260, SALA 901
BAIRRO TRINDADE, FLORIANÓPOLIS/SC