



<b>ORÇAMENTO FINISA - ASFALTAÇÃO</b>	DATA:	01/04/2026
--------------------------------------	-------	------------

DADOS DA RUA	
EXTENSÃO DA VIA (m)	133.200,00
LARGURA DA VIA (m)	8,00
ÁREA (m <sup>2</sup> )	1.065.600,00
ESPESSURA (m)	0,07
VOLUME (m <sup>3</sup> )	74.592,00
<b>CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (toneladas)</b>	
179.020,80	

USINA	Quantidade
CAP	5,3%
BRITA 1	25,8%
BRITA 0	14,2%
PÓ	55,0%
DOPE - 0,1%CAP	0,10%
GÁS (kg/ton)	6,5
MATERIAIS	APLICAÇÃO
RR1C (L/m <sup>2</sup> )	1,00

ITEM	MATERIAIS	QUANTIDADE	UND	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	LICITAÇÃO
1	EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C	1.065,60	t	R\$ 3.589,30	R\$ 3.824.758,08	ATA Nº 055/2024 PREGÃO Nº 013/2024
2	CAP	9.488,10	t	R\$ 5.437,96	R\$ 51.595.908,28	ATA Nº 148/2024 PREGÃO Nº 31/2024
3	DOPE	9.488,10	kg	R\$ 40,00	R\$ 379.524,00	ATA Nº 098/2025 PREGÃO Nº 038/2025
4	BRITA 1	46.187,37	t	R\$ 73,95	R\$ 3.415.556,01	ATA Nº 51/2024 PREGÃO Nº 016/2024
5	BRITA 0	25.420,95	t	R\$ 72,90	R\$ 1.853.187,26	ATA Nº 51/2024 PREGÃO Nº 016/2024
6	PÓ DE BRITA	98.461,44	t	R\$ 61,89	R\$ 6.093.778,52	ATA Nº 50/2024 PREGÃO Nº16/2024
7	GÁS	1.163.635,20	kg	R\$ 10,84	R\$ 12.613.805,57	DISPENSA Nº 021/2024 - CONTRATO Nº 052/2024
<b>TOTAL MATERIAIS ASFALTO</b>					<b>R\$ 79.776.517,71</b>	

OBS: Orçamento de caráter estimativo, elaborado com base nos valores vigentes na data de sua elaboração e considerando dimensões médias de vias urbanas, com execução prevista em até 24 meses.

**Amanda Elisa Fuzon Visconti**  
Engenheira Civil - CREA/SC 148197-3  
Diretora de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos