

OBRA:	352 - PRAÇA PREFEITO JOSE CELSO BONATELLI
ENDEREÇO:	Rua Leoberto Leal, Jardim Maluche, Brusque - SC

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Cotação 12/2025, SINAPI/SC 12/2025, Composição Própria 12/2025, Cotação 09/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Rafael Rohleder - CAU A69113-5
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							13.917,62
1.1	Administração local da obra de reforma da praça josé celso bonatelli	422507228624 - Cotação 12/2025	UN	1,00	11.386,42	22,23	13.917,62	13.917,62
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							4.979,78
2.1	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	4813 - SINAPI/SC 12/2025	M2	2,88	400,00	22,23	488,92	1.408,09
2.2	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	10776 - SINAPI/SC 12/2025	MES	3,00	662,10	22,23	809,28	2.427,84
2.3	Mobilização, desmobilização, carga, manobra e descarga de container padrão 20'(peso de tara de 3000kg) com acessórios para a instalação, distancia até 100 km.rbr-sir-pmb	C.P. 422201127064 - Composição Própria 12/2025	UN	1,00	935,82	22,23	1.143,85	1.143,85
3	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO							21.669,17
3.1	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	104790 - SINAPI/SC 12/2025	M3	6,40	122,16	22,23	149,32	955,65

[illegible]

5.1	Fornecimento de modulo de banco com dimensao de 140 cm(comprimento) x 44 cm(profundidade) x 43 cm(altura) com estrutura em material galvanizado de fábrica e assento em madeira de itauba, com as seguintes características: estrutura em tubo de aço galvanizado quadrado 30 x 30 x 1,50 mm(espessura) e estrutura de assento em madeira de itauba sarrafeada e aparelhada nas dimensões finais de 100 x 25 mm(largura x espessura), cantos arredondados e fixado com parafuso francês galvanizado a fogo, conforme detalhe em anexo. rbr-sie-pmb	C.P. 422506213176 - Composição Própria 12/2025	UN	11,00	1.272,24	22,23	1.555,06	17.105,66
5.2	Plantio de grama batatais em placas. af_07/2024	98504 - SINAPI/SC 12/2025	M2	61,86	12,87	22,23	15,73	973,06
6	BASE DA ESCULTURA							2.089,34
6.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	96523 - SINAPI/SC 12/2025	M3	1,20	114,83	22,23	140,36	168,43
6.2	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	100324 - SINAPI/SC 12/2025	M3	0,40	206,36	22,23	252,23	100,89
6.3	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	97086 - SINAPI/SC 12/2025	M2	1,60	195,43	22,23	238,87	382,19
6.4	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024	96544 - SINAPI/SC 12/2025	KG	26,60	19,72	22,23	24,10	641,06
6.5	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	96545 - SINAPI/SC 12/2025	KG	6,10	17,33	22,23	21,18	129,20
6.6	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953)	1527 - SINAPI/SC 12/2025	M3	0,80	631,56	22,23	771,96	617,57
6.7	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	103673 - SINAPI/SC 12/2025	M3	0,80	51,13	22,23	62,50	50,00
7	MOVIMENTAÇÃO/INSTALAÇÃO DA ESCULTURA							2.730,18
7.1	Fornecimento e instalação de equipamentos, material e mão de obra para realocação de escultura	C.P. 42190932062 - Composição Própria 12/2025	UN	1,00	2.233,64	22,23	2.730,18	2.730,18
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA							2.174,91
8.1	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	99814 - SINAPI/SC 12/2025	M2	993,11	1,79	22,23	2,19	2.174,91
9	AS BUILT							1.330,77
9.1	As built. observação: contemplar todos os desenhos que sofreram alterações durante a obra. - 14899/orse	422602242282 - Cotação 09/2025	m²	993,11	1,10	22,23	1,34	1.330,77

	<b>TOTAL</b>	245.215,38
18991_v60 - Em Edição Emissão em 20/02/2026 10:38:31		Página 1 de 1

