



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Cotação 06/2025, Cotação 09/2025, SINAPI/SC 12/2025, Composição Própria 02/2026, Composição Própria 01/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Katiuscia Viviane Liesenberg - CAU A32500-7
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							2.285,05
1.1	Administração local do projeto da reforma da drenagem da quadra da praça comendador albino souza cruz	422507228633 - Cotação 06/2025	UN	1,00	1.501,11	22,23	1.834,81	1.834,81
1.2	As built. observação: contemplar todos os desenhos que sofreram alterações durante a obra. - 14899/orse	422602242282 - Cotação 09/2025	m²	336,00	1,10	22,23	1,34	450,24
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							4.731,69

2.1	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	4813 - SINAPI/SC 12/2025	M2	2,88	400,00	22,23	488,92	1.408,09
2.2	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	10775 - SINAPI/SC 12/2025	MES	1,00	847,50	22,23	1.035,90	1.035,90
2.3	Mobilização, desmobilização, carga, manobra e descarga de container padrão 20'(peso de tara de 3000kg) com acessórios para a instalação, distancia até 100 km.rbr-sir-pmb	C.P. 422201127064 - Composição Própria 02/2026	UN	2,00	935,82	22,23	1.143,85	2.287,70
3	INFRAESTRUTURA							51.494,26
3.1	Remoção e recolocação de alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado (sinapi 102364) sem tela	C.P. 422507228560 - Composição Própria 01/2026	M2	12,00	119,37	22,23	145,91	1.750,92
3.2	Retirada de tela de alambrado	C.P. 141191170420 - Composição Própria 01/2026	M2	12,00	15,26	22,23	18,65	223,80
3.3	Escavação mecanizada de vaia com profundidade ate 1,5 m (media montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	90106 - SINAPI/SC 12/2025	M3	164,16	9,16	22,23	11,20	1.838,59
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95875 - SINAPI/SC 12/2025	M3XKM	820,80	2,63	22,23	3,21	2.634,77
3.5	Dreno espinha de peixe (seção 0,40 x 0,40 m), com tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, inclusive conexões. af_07/2021	102690 - SINAPI/SC 12/2025	M	73,00	68,36	22,23	83,56	6.099,88
3.6	Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 14 kN/m (rt - 14), instalado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021	102713 - SINAPI/SC 12/2025	M2	342,00	12,55	22,23	15,34	5.246,28
3.7	Enchimento de brita para dreno, lançamento manual. af_07/2021	102719 - SINAPI/SC 12/2025	M3	34,20	165,60	22,23	202,41	6.922,42
3.8	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	97896 - SINAPI/SC 12/2025	UN	1,00	399,20	22,23	487,94	487,94
3.9	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100 mm (NBR 7362)	36365 - SINAPI/SC 12/2025	M	5,00	40,37	22,23	49,34	246,70
3.10	Assentamento de tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 100 mm, junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021	90733 - SINAPI/SC 12/2025	M	5,00	3,57	22,23	4,36	21,80

3.11	Instalação de tela de arame galvanizada em alambrados, revestida com PVC, fio 12 BWG e malha quadrada 7,5x7,5cm (ref. SINAPI 102364)	C.P. 1652506213309 - Composição Própria 01/2026	M2	12,00	69,84	22,23	85,37	1.024,44
3.12	Areia para quadra de areia incluso espalhamento sem compactação	C.P. 422510231860 - Composição Própria 01/2026	M3	84,00	243,46	22,23	297,58	24.996,72
							<b>TOTAL</b>	<b>58.511,00</b>
18885_v24 - Em Análise Emissão em 23/02/2026 09:55:01								