

Data de referência Encargos sociais sem desoneração 117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO
Empreendimento 305 - AREA PUBLICA - PLANALTO - Orçamento 300 MIL

Composição do Serviço

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
C.P. 42210182443 - 10/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO, SUPORTE EM EM CHAPA DE AÇO, E=6,35 MM (1/4"), FIXADO NO PISO COM CHUMBADOR DE AÇO, DIÂMETRO 5/8" E COMPRIMENTO 6" E ESTRUTURA COMPOSTO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, 4,40 KG/M, CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, 3,48 KG/M, E ESPESSURA DE PAREDE DE 3,00 MM FIXADO NA ESTRUTURA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 MM, 1,2 KG/M E ESPESSURA DE PAREDE DE 2,25 MM, PINTURA ESMALTE FOSCO EM DUAS DEMÃOS SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO. ALTURA MÍNIMA ÚTIL DO SUPORTE 1,10M(MEDIDO NA FACE SUPERIOR DO TUBO), ALTURA DE INSTALAÇÃO DO CORRIMÃO INFERIOR DE 0,70M E 0,92 PARA O CORRIMÃO SUPERIOR(AMBOS MEDIDOS NA FACE SUPERIOR DO TUBO). CONFORME DETALHE EM ANEXO-COM REMOÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE.rbr-sie-pmb					M
1332 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m2	KG	INSUMO	0,25000000	8,93	2,23
11964 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabol, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	4,00000000	2,98	11,92
21012 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aço galvanizado com costura, classe Leve, DN 40 mm (1 1/2"), E = 3,00 mm, *3,48* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,10000000	46,51	97,67
88251 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,75000000	26,59	126,30
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,75000000	35,29	202,92
98746 - SINAPI/SC 09/2025	Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=1/4". af_06/2018	M	COMPOSIÇÃO	0,30000000	96,43	28,93
100719 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	12,16	24,32
100739 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão) af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	4,00000000	11,98	47,92
21013 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aço galvanizado com costura, classe Leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	0,70000000	60,70	42,49
TOTAL (R\$)						584,70
C.P. 131210586117 - 10/2025	Manta Geotêxtil - fornecimento e execução - REF. 03083/ORSE - bha					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35000000	24,73	8,66
39323 - SINAPI/SC 09/2025	Manta geotêxtil tecido de laminetes de polipropileno, resistencia a tracao = *25* kN/m	M2	INSUMO	1,10000000	25,02	27,52
TOTAL (R\$)						36,18
null - 10/2025	AREIA PARA QUADRA DE AREIA INCLUSO ESPALHAMENTO SEM COMPACTAÇÃO					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,37300000	24,73	33,95
5811 - SINAPI/SC 09/2025	Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,12600000	217,55	27,41
370 - SINAPI/SC 09/2025	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	1,13000000	160,00	180,80
					TOTAL (R\$)	242,16
C.P. 422511233781 - 01/2026	Administração de obra - PRAÇA PLANALTO - LOTE 02 - Segundo o Acórdão TCU nº 2622/2013					und
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
422511233779 - Cotação 12/2025	Administração obra - praça planalto lote 02 - segundo o acórdão tcu nº 2622/2013	UND	INSUMO	0,03490000	239.651,06	8.363,82
					TOTAL (R\$)	8363,82
C.P. 422511233924 - 10/2025	REFLETOR LED RETANGULAR 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUZ QUENTE AMARELA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15190000	27,19	4,13
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36450000	46,02	16,77
39389 - SINAPI/SC 09/2025	Luminaria LED refletor retangular bivolt, luz branca, 10 W	UN	INSUMO	1,00000000	11,96	11,96
					TOTAL (R\$)	32,86
C.P. 422511233931 - 10/2025	BANCO - PÉS DE BLOCO DE CONCRETO E ASSENTO DE VIGAS DE MADEIRA - COMPRIMENTO 2,20M					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
C.P. 1652108117627 - Composição Própria 10/2025	Viga aparelhada *6 x 12* cm, C= 2,60m, em macaranduba, angelim ou equivalente da regio - fornecimento e instalação	UN	COMPOSIÇÃO	3,50000000	182,73	639,56
34579 - SINAPI/SC 09/2025	Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 16 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	6,00000000	9,46	56,76
94964 - SINAPI/SC 09/2025	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,13000000	558,96	72,66
103673 - SINAPI/SC 09/2025	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	COMPOSIÇÃO	0,13000000	49,77	6,47
88261 - SINAPI/SC 09/2025	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30000000	35,43	46,06
102213 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	3,20000000	24,19	77,41
C.P. 2752310153765 - Composição Própria 10/2025	Armacao aco CA-50 p/1,0m3 de concreto (ref SINAPI 73990/001)	UN	COMPOSIÇÃO	0,13000000	795,85	103,46
94968 - SINAPI/SC 09/2025	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,02700000	466,75	12,60
98555 - SINAPI/SC 09/2025	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023	M2	COMPOSIÇÃO	0,64000000	35,68	22,84
93358 - SINAPI/SC 09/2025	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,17500000	97,82	17,12
98554 - SINAPI/SC 09/2025	Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos. af_09/2023	M2	COMPOSIÇÃO	1,16000000	49,60	57,54
					TOTAL (R\$)	1112,48
C.P. 1652108117627 - 10/2025	Viga aparelhada *6 x 12* cm, C= 2,60m, em macaranduba, angelim ou equivalente da regio - fornecimento e instalação					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
20213 - SINAPI/SC 09/2025	Viga aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regio	M	INSUMO	2,70000000	61,94	167,24
1214 - SINAPI/SC 09/2025	Carpinteiro de esquadrias (horista)	H	INSUMO	0,50000000	30,98	15,49
					TOTAL (R\$)	182,73
null - 10/2025	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (REF SINAPI 73990/001)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

92917 - SINAPI/SC 09/2025	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	22,00000000	13,80	303,60
92922 - SINAPI/SC 09/2025	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	55,00000000	8,95	492,25
					TOTAL (R\$)	795,85
C.P. 422511233935 - 07/2025	Clusia Fluminense, altura 50cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo com adubo					UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/PR 07/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10180000	28,71	2,92
88441 - SINAPI/PR 07/2025	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02550000	29,87	0,76
141210790810 - Cotação 02/2025	Clusia fluminense, popular clúsia, na altura mínima de 0,50 m - apenas fornecimento	UN.	INSUMO	1,00000000	27,46	27,46
98520 - SINAPI/SC 07/2025	Aplicação de adubo em solo. af_07/2024	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	5,27	5,27
					TOTAL (R\$)	36,41
C.P. 422511234108 - 10/2025	EXECUÇÃO DE ESCADA APOIADA EM SOLO, CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE PISO DE APOIO DOS DEGRAUS DE 6CM, ARMADO, EM CONJUNTO COM LIGAÇÃO A CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M.RBR-SIE-PMB.					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4509 - SINAPI/SC 09/2025	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	M	INSUMO	0,73993990	3,67	2,72
4718 - SINAPI/SC 09/2025	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,02000000	112,50	2,25
5068 - SINAPI/SC 09/2025	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	KG	INSUMO	0,00440790	15,92	0,07
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63000000	35,59	22,42
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,26100000	24,73	31,18
101996 - SINAPI/SC 09/2025	Fabricação de fôrma para escadas, com 1 lance e laje plana, em madeira serrada, E =25 mm. af_11/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,72000000	504,41	363,18
97087 - SINAPI/SC 09/2025	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	2,90	2,90
96622 - SINAPI/SC 09/2025	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,05000000	243,63	12,18
1527 - SINAPI/SC 09/2025	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba) sem o lançamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,16303200	651,06	106,14
103673 - SINAPI/SC 09/2025	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	COMPOSIÇÃO	0,16303200	49,77	8,11
91603 - SINAPI/SC 09/2025	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 10,0 mm de diâmetro. af_12/2024	KG	COMPOSIÇÃO	7,00000000	9,41	65,87
91601 - SINAPI/SC 09/2025	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 6,3 mm de diâmetro. af_12/2024	KG	COMPOSIÇÃO	2,00000000	11,88	23,76
					TOTAL (R\$)	640,78
C.P. 422511234118 - 10/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA ESTAMPADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPa, USINADO BOMBEADO COM LANÇAMENTO, ACABAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA 8CM, ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE, DESMOLDANTE PARA ESTAMPA, TELA DE AÇO CA-60 DE 4,2MM, BRITA 10CM E JUNTA SERRADA					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3777 - SINAPI/SC 09/2025	Lona plastica pesada preta, E = 150 micra	M2	INSUMO	1,12800000	1,95	2,20
4460 - SINAPI/SC 09/2025	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	M	INSUMO	0,50000000	22,62	11,31
4517 - SINAPI/SC 09/2025	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	M	INSUMO	0,40000000	2,53	1,01
1527 - SINAPI/SC 09/2025	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba) sem o lançamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,08050000	651,06	52,41
88262 - SINAPI/SC 09/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18050000	37,29	6,73

88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15880000	35,59	5,65
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42430000	24,73	10,49
95276 - SINAPI/SC 09/2025	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 HP - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	1,50000000	3,33	5,00
91283 - SINAPI/SC 09/2025	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05240000	10,10	0,53
91285 - SINAPI/SC 09/2025	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,08260000	0,46	0,04
21141 - SINAPI/SC 09/2025	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-92, (1,48 kg/m2), diâmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espaçamento da malha = 15 x 15 cm	M2	INSUMO	1,05000000	11,34	11,91
4718 - SINAPI/SC 09/2025	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,05000000	112,50	5,62
43146 - SINAPI/SC 09/2025	Endurecedor mineral de base cimentícia para piso de concreto	KG	INSUMO	0,16670000	8,27	1,38
43144 - SINAPI/SC 09/2025	Desmoldante para concreto estampado	KG	INSUMO	0,16000000	35,12	5,62
4783 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor (horista)	H	INSUMO	0,14000000	30,24	4,23
3767 - SINAPI/SC 09/2025	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	UN	INSUMO	0,25000000	1,48	0,37
38122 - SINAPI/SC 09/2025	Fundo preparador acrílico base água	L	INSUMO	0,08900000	14,87	1,32
103673 - SINAPI/SC 09/2025	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	COMPOSIÇÃO	0,08050000	49,77	4,01
					TOTAL (R\$)	129,83
C.P. 422511234196 - 10/2025	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
104658 - SINAPI/SC 09/2025	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,05765770	148,29	8,55
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,26100000	24,73	31,18
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63000000	35,59	22,42
5068 - SINAPI/SC 09/2025	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	KG	INSUMO	0,00440790	15,92	0,07
4718 - SINAPI/SC 09/2025	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,02000000	112,50	2,25
4509 - SINAPI/SC 09/2025	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	0,73993990	3,67	2,72
1527 - SINAPI/SC 09/2025	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilização de bomba) sem o lançamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,12315270	651,06	80,18
103673 - SINAPI/SC 09/2025	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	COMPOSIÇÃO	0,12315270	49,77	6,13
91603 - SINAPI/SC 09/2025	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 10,0 mm de diâmetro. af_12/2024	KG	COMPOSIÇÃO	7,00000000	9,41	65,87
91601 - SINAPI/SC 09/2025	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 6,3 mm de diâmetro. af_12/2024	KG	COMPOSIÇÃO	2,00000000	11,88	23,76
					TOTAL (R\$)	243,13
C.P. 422512235071 - 10/2025	Plantio Costela de Adão- SINAPI 98509					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05420000	24,73	1,34
88441 - SINAPI/SC 09/2025	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01080000	25,95	0,28
365 - SINAPI/SC 09/2025	Muda de arbusto folhagem, sansão-do-campo ou equivalente da região, h= *50 a 70* cm	UN	INSUMO	1,00000000	45,43	45,43
					TOTAL (R\$)	47,05
C.P. 422512235072 - 08/2025	POSTE METÁLICO, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM 3 HOLOFOTE/REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5928 - SINAPI/SC 08/2025	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,18000000	291,03	52,39
14162 - SINAPI/SC 08/2025	Poste conico continuo em aço galvanizado, curvo, braco simples, flangeado, H = 9 m, diametro inferior = *135* mm	UN	INSUMO	1,00000000	1.589,87	1.589,87
39746 - SINAPI/SC 08/2025	Chumbador de aço galvanizado, 1" x 600 mm, para postes de aço com base, incluso porca e arruela	UN	INSUMO	4,00000000	101,99	407,96
88247 - SINAPI/SC 08/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,64100000	27,19	17,43
88264 - SINAPI/SC 08/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,08400000	46,02	95,91
98111 - SINAPI/SC 08/2025	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	55,09	55,09
96985 - SINAPI/SC 08/2025	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	84,24	84,24
422504211675 - Cotação 03/2025	Luminaria fechada (refletor), para iluminacao de quadras de esportes e afins, para lampada LED de 100w, inclusive esta - fornecimento e colocaca - emop/18.027.0097-0	UND	INSUMO	4,00000000	55,96	223,84
C.P. 422502201188 - Composição Própria 08/2025	Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	63,70	63,70
					TOTAL (R\$)	2590,43
null - 08/2025	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 08/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31000000	27,19	8,43
88264 - SINAPI/SC 08/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31000000	46,02	14,27
863 - SINAPI/SC 08/2025	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	M	INSUMO	1,02000000	40,20	41,00
					TOTAL (R\$)	63,70
C.P. 1312408172776 - 10/2025	LIXEIRA DE PLASTICO (POLIETILENO) COM CAPACIDADE PARA 50L, COM SUPORTE E POSTE EM AÇO CARBONO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO - (COMPOSIÇÃO SINAPI 103310 06/2024) Vgl					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
131200675109 - Cotação 09/2025	Lixeira de plástico em polietileno (pead) ou polipropileno (PP) 50 litros, com proteção uv e suporte em aço carbono galvanizado	UN	INSUMO	1,00000000	239,40	239,40
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,86810000	35,59	30,90
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,57870000	24,73	14,31
4721 - SINAPI/SC 09/2025	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,00120000	111,91	0,13
94964 - SINAPI/SC 09/2025	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,02220000	558,96	12,41
					TOTAL (R\$)	297,15
null - 10/2025	PLANTIO DE TREPadeira HERA, INCLUSO APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (Ref. Sinapi 98505 e 98520 01/2022)iw					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08440000	24,73	2,09
88441 - SINAPI/SC 09/2025	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02112000	25,95	0,55
C.P. 1312203132047 - Composição Própria 10/2025	Aplicação de adubo em solo mistura e proporções: calcario - 350g, adubo orgânico - 9l e adubo mineral - 175g . af_05/2018 (ref. SINAPI 98520 01/2022)vgj	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	6,18	6,18
1312501200671 - Cotação 10/2025	Hera	un	INSUMO	5,00000000	2,38	11,90
7253 - SINAPI/SC 09/2025	Terra vegetal (granel)	M3	INSUMO	0,05000000	180,00	9,00
3123 - SINAPI/SC 09/2025	Fertilizante NPK - 4: 14: 8	KG	INSUMO	0,20000000	2,86	0,57

38125 - SINAPI/SC 09/2025	Fertilizante organico composto, classe a	KG	INSUMO	2,50000000	1,43	3,58
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06310000	24,73	1,56
88441 - SINAPI/SC 09/2025	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01580000	25,95	0,41
44479 - SINAPI/SC 09/2025	Calcario dolomítico a (posto pedraira/fornecedor, sem frete)	KG	INSUMO	0,35000000	0,17	0,06
					TOTAL (R\$)	6,18
C.P. 1312502201762 - 10/2025	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA E CONCRETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 101174					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,79500000	35,59	28,29
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,99800000	24,73	24,68
94972 - SINAPI/SC 09/2025	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,04550000	584,15	26,58
95576 - SINAPI/SC 09/2025	Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 8,0 mm. af_09/2021_ps	KG	COMPOSIÇÃO	2,84320000	12,28	34,91
95583 - SINAPI/SC 09/2025	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0 mm. af_09/2021_ps	KG	COMPOSIÇÃO	0,17270000	16,96	2,93
					TOTAL (R\$)	117,39
C.P. 1312503202655 - 10/2025	Luminária tipo balizador com altura 0,5m, IP 65, corpo em alumínio e difusor em vidro, pintura eletrostática na cor preta (RAL 9005), com soquete E27 para lâmpada led (máximo 15W), com base quadrada e acessórios para fixação. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97593 - item 9204 amunesc JP					und
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18330000	27,19	4,98
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45180000	46,02	20,79
1312503202653 - Cotação 06/2025	Luminária tipo balizador com altura 0,5m, ip 65, corpo em alumínio e difusor em vidro, pintura eletrostática na cor preta (ral 9005), com soquete e27 para lâmpada LED (máximo 15w), com base quadrada e acessórios para fixação.	un	INSUMO	1,00000000	199,09	199,09
					TOTAL (R\$)	224,86
null - 10/2025	POSTE DECORATIVO, 1 LED 100W TIPO PÉTALA (INCLUSIVE ESTA), EM AÇO GALVANIZADO, PINTADO NA COR PRETA, BASE ENGASTADA, COM 4M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO E FOTOCÉLULA, CAIXA ELÉTRICA, HASTE E CORDOALHA DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,16000000	35,59	41,28
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,12800000	46,02	97,93
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,12800000	27,19	57,86
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,16000000	24,73	28,69
97881 - SINAPI/SC 09/2025	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	171,19	171,19
96985 - SINAPI/SC 09/2025	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	84,03	84,03
96973 - SINAPI/SC 09/2025	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_08/2023	M	COMPOSIÇÃO	2,00000000	81,41	162,82
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	50,23	0,50
100720 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	1,01000000	12,88	13,01
100727 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,01000000	29,34	29,63

100751 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,01000000	44,48	44,92
39380 - SINAPI/SC 09/2025	Base para rele com suporte metálico	UN	INSUMO	1,00000000	18,58	18,58
2510 - SINAPI/SC 09/2025	Rele fotoelétrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector, sem base	UN	INSUMO	1,00000000	32,48	32,48
10997 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm	KG	INSUMO	0,00200000	29,25	0,06
5050 - SINAPI/SC 09/2025	Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, flangeado, H = 3 m, diametro inferior = "95" mm	UN	INSUMO	1,00000000	409,62	409,62
21014 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 65 mm (2 1/2"), E = 3,35 mm, * 6,23* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	0,40000000	84,93	33,97
42243 - SINAPI/SC 09/2025	Luminaria de LED para iluminacao publica, de 98 W ate 137 W, involucro em aluminio ou aco inox	UN	INSUMO	1,00000000	304,66	304,66
94962 - SINAPI/SC 09/2025	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,65000000	471,90	306,74
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06531220	24,73	1,62
5679 - SINAPI/SC 09/2025	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03462020	67,72	2,34
5678 - SINAPI/SC 09/2025	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03069200	153,80	4,72
					TOTAL (R\$)	8,68
C.P. 1652510231997 - 10/2025	MASSA ÚNICA COM ADESIVO IMPERMEABILIZANTE, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 87529					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23620000	24,73	5,84
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47240000	35,59	16,81
87292 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,03040000	651,54	19,81
123 - SINAPI/SC 09/2025	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos	L	INSUMO	0,44050000	6,72	2,96
					TOTAL (R\$)	45,42
C.P. 1652510233148 - 10/2025	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). (REF SINAPI 94273)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88629 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00180000	769,49	1,39
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22960000	24,73	5,68
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22960000	35,59	8,17
370 - SINAPI/SC 09/2025	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,00660000	160,00	1,06
41682 - SINAPI/SC 09/2025	Meio-fio ou guia de concreto pre moldado, comp 1 m, *30 x 10/12" cm (h x l1/l2)	UN	INSUMO	1,00500000	31,50	31,66
					TOTAL (R\$)	47,96
C.P. 2752511233819 - 10/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (REF. FNDE 402)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7356 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	L	INSUMO	0,22850000	26,82	6,12
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16310000	36,71	5,98
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05440000	24,73	1,34

						TOTAL (R\$)	13,44
C.P. 2982407171143 - 10/2025	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
2692 - SINAPI/SC 09/2025	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,00600000	6,46	0,04	
4491 - SINAPI/SC 09/2025	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,04000000	7,23	7,52	
4517 - SINAPI/SC 09/2025	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,55000000	2,53	1,39	
5068 - SINAPI/SC 09/2025	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	KG	INSUMO	0,27000000	15,92	4,30	
88239 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23000000	26,44	6,08	
88262 - SINAPI/SC 09/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,91000000	37,29	33,93	
6189 - SINAPI/SC 09/2025	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,31000000	66,10	20,49	
1347 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, E = 12 mm	M2	INSUMO	0,43000000	66,45	28,57	
						TOTAL (R\$)	102,32
C.P. 3052410174343 - 10/2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*					M3	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4721 - SINAPI/SC 09/2025	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	1,13000000	111,91	126,46	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,21700000	35,59	43,31	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39400000	24,73	9,74	
91277 - SINAPI/SC 09/2025	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03200000	10,66	0,34	
91278 - SINAPI/SC 09/2025	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03000000	0,78	0,02	
						TOTAL (R\$)	179,87
Responsável técnico pelos itens: Katuscia Viviane Liesenberg - CAU A32500-7							