



LEGENDA

AMBIENTES COM REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES	CONSTRUIR
SOLEIRAS	DEMOLIR
ÁREA PERMEÁVEL - GRAMA	ÁREA PERMEÁVEL - BRITA
CANTEIRO - TERRA	AREIA GROSSA NATURAL TRATADA PARA PLAYGROUND COM DRENAGEM ESPINHA PEIXE E MANTA - ver nível final indicado em planta

LEGENDA CORES	LEGENDA - COR
TROSA	BRANCO NEVE
VERDE	CINZA CLARO
LARANJA	CINZA ESCURO
AZUL	PRE-ESCOLA I
AZUL	PRE-ESCOLA II

NÍVEIS - CONFORME PROPOSTA PROJETO

PLANO DE AÇÃO DA REFORMA:
*DEMAIS CONSTRUÇÕES VER PROJETO PARA AMPLIAÇÃO

- 01 DEMOLIÇÃO DE PARTE DO MURO FRONTAL E PARTE DO MURO DOS FUNDOS PARA ACESSO
- 02 CONSTRUÇÃO AO FINAL DA OBRA DO GÁS, LIXEIRA E HIDRÔMETRO CONFORME PROJETO E RECONSTRUÇÃO MURO FUNDOS
- 03 DEMOLIÇÃO DO REFEITÓRIO (PISO E COBERTURA) PARA ACESSO INFRAESTRUTURA E RECONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS E
- 04 RECONSTRUÇÃO CONFORME O PROJETO (PISO, COBERTURA, PAREDE, ESQUADRIAS, ELÉTRICA, CALÇADA)
- 05 DEMOLIÇÃO DE PAREDES, PISO, TROCA DE LOCAL AR, RETIRAR ESQUADRIA PARA ABRIR CORREDOR
- 06 CONSTRUIR PAREDE DRYWALL COM PORTA, PISO DO CORREDOR, PORTA DE ACESSO
- 07 DEMOLIR CERÂMICA DAS PAREDES
- 08 DEMOLIR PONTO DE GÁS
- 09 CONSTRUIR REBOCO E PINTURA PAREDES
- 10 CONSTRUIR PONTO DE AR CONDICIONADO
- 11 DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIA E AUMENTAR VÃO PARA NOVA ESQUADRIA
- 12 INSTALAÇÃO DE NOVA ESQUADRIA
- 13 DEMOLIÇÃO DE PAREDE E PORTA PARA ABRIR CORREDOR
- 14 DEMOLIÇÃO DE PAREDE INTERMEDIÁRIA PARA NOVO LAYOUT
- 15 DEMOLIÇÃO E REALOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO
- 16 RETIRADA DE ESQUADRIA
- 17 DEMOLIÇÃO DE PAREDE PARA ESQUADRIA
- 18 COLOCAÇÃO DE NOVA ESQUADRIA
- 19 FECHAMENTO EM ALVENARIA DO VÃO DE ESQUADRIA
- 20 DEMOLIÇÃO PARA PORTA - INCLUI COLOCAÇÃO DA PORTA
- 21 CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL COM PORTA
- 22 AMPLIAÇÃO DE ALTURA DE MURO - ver estrutural
- 23 PILARES PARA NOVA VARANDA
- 24 CONSTRUIR PISO DE VARANDA CONFORME NOVA INCLINAÇÃO
- 25 RETIRAR MATERIAL PARA NOVO NIVELAMENTO CONFORME PROJETO - INÍCIO DA OBRA
- 26 REALOCAR CAIXA D'ÁGUA PARA PÁTIO SECRETARIA OBRAS - JUNTAMENTE COM BOMBA
- 27 LOCAL APROXIMADO DO NOVO CONJUNTO FOSSA/FILTRO (VER HIDROSSANITÁRIO)
- 28 TROCA DE TODO TELHADO CONFORME NOVA CONFIGURAÇÃO: TELHAS, ESTRUTURA, CALHAS, RUFUS, CUMIEIRA E PLUVIAL.
- 29 PINTURA ACRÍLICA COM 0,4m DE ALTURA NA COR CINZA NAS CIRCULAÇÕES, CONFORME DETALHE;
- 30 PINTURA GERAL DA UNIDADE EDUCACIONAL, INTERNA E EXTERNA, CONFORME PADRÃO DE CORES;
- 31 REPINTURA DAS PORTAS E BATENTES DE MADEIRA, CONFORME DETALHE E TABELA DE ESQUADRIAS;
- 32 INSTALAÇÃO DE PLACAS BRILLE E PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME DETALHE E LISTAGEM;
- 33 INSTALAÇÃO DO PISO TÁTIL ALERTA NO PÁTIO, CONFORME DIMENSÕES;
- 34 INSTALAÇÃO DO PISO TÁTIL INTERNO, CONFORME DETALHE;
- 35 RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA RUA EXISTENTE COM NIVELAMENTO (i=8,33% MÁX);
- 36 RASGO EM ALVENARIA E TUBO DE PVC 25mm, PARA DRENAGEM AR CONDICIONADOS;
- 37 FECHAMENTO DOS RASGOS EM ALVENARIA PARA TUBO DE PVC 25mm, PARA DRENAGEM AR CONDICIONADOS;
- 38 DEMAIS ITENS VER PROJETOS COMPLEMENTARES

Observações/Carimbos/Aprovações:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO SE PLAN
BRUSQUE
Alvará _____ de _____
Jorge Alfredo Ziegler Neto Diretor de Análise de Projetos Engenheiro Civil - CREA/SC 041.050-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRATÉGIA - SIE
ADMINISTRAÇÃO - 2025-2028

CMEI Elsa Bodenmuller de Marchi I
Rua Adelina Debatin, 75 - Águas Claras, Brusque - SC, 88353-610

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
CNPJ: 83.102.343/0001-94

PROJETO: KATJUSCIA VIVIANE LIESENBERG
CAU A32500-7

Contatos PM Brusque:
0xx(47) 3251-1833
ouvidoria@brusque.sc.gov.br

Contatos Setor: 1900

PROJETO ARQUITETÔNICO
PLANTA BAIXA - REFORMA

ESCALA: 1/75

A02

02 de 29

PLANTA BAIXA DE REFORMA - EDIFICAÇÃO EXISTENTE
PAVIMENTO TÉRREO
ESC.: 1/75