

MELIM Engenharia e Construtora Ltda.

Av.: Jardim Panorama, 357 - Sumaré - Fone: (47) 999886066

89.165-726 - Rio do Sul - S.C. - CREA/SC nº 062.634-6

CNPJ nº 05.309.557/0001-22 I.E. nº 254.468.250

e-mail: melimconstrutora@gmail.com

**Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS****Obra: CONSTRUÇÃO GALPÃO FAZENDA RIO BONITO****Endereço: ESTRADA GERAL FAZENDA RIO BONITO**

Data: 29/05/26

B.D.I.: 23,31%

ORÇAMENTO							
ITEM	SINAPI	SERVIÇO/INSUMO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS					7.437,43
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,48	499,33	615,72	3.989,87
1.6	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	60,75	46,02	56,75	3.447,56
2		INFRAESTRUTURA					36.468,41
2.1	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	446,40	12,68	15,64	6.981,70
2.2	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	223,20	17,68	21,80	4.865,76
2.3	104924	ONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	11,16	922,56	1.137,61	12.695,73
2.4	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	84,60	114,31	140,96	11.925,22
3		ESTRUTURA					150.867,65
3.1	97719	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ-FABRICADOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024	m³	13,50	3.299,47	4.068,58	54.925,83
3.2	97720	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-FABRICADAS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024 M3	m³	2,10	3.299,47	4.068,58	8.544,02
3.3	97724	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINÉIS ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024	m³	42,67	1.660,96	2.048,13	87.397,80
4		COBERTURA					210.550,82
4.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025_PS	m²	600,00	51,34	63,31	37.986,00
4.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	682,56	205,03	252,82	172.564,82

TOTAL**R\$****405.324,31**

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

Mês de Referência: 04/2026 - Desonerada

LAERCIO DA
CRUZ:49498
568987Assinado de forma
digital por LAERCIO DA
CRUZ:49498568987
Dados: 2026.08.10
08:22:34 -03'00'Nelson Luis Melim
Engenheiro Civil
Crea/SC 52036-9